

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R 7 吉土 志度山川線 阿波・阿波東原 道路工事 | | | | 事業区分 工事区分 | 道路新設・改築 道路改良 | |
|---------------|-----------------------------------|----|--------|--------|--------------|-----------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増減 | 摘要 | |
| 道路改良 | | 式 | | 1 | | | |
| 道路土工 | | 式 | | 1 | | | |
| 掘削工 | | 式 | | 1 | | | |
| 掘削 | 土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準) | m3 | | 20 | | | |
| 路体盛土工 | | 式 | | 1 | | | |
| 路体(築堤)盛土 | 施工幅員:2.5m未満 | m3 | | 2 | | | |
| 路体(築堤)盛土 | 施工幅員:2.5m以上4.0m未満 | m3 | | 40 | | | |
| 土材料 | RC-40 | m3 | | 40 | | | |
| 路床盛土工 | | 式 | | 1 | | | |
| 路床盛土 | 施工幅員:2.5m未満 | m3 | | 10 | | | |
| 法面整形工 | | 式 | | 1 | | | |

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R 7 吉土 志度山川線 阿波・阿波東原 道路工事 | | | 事業区分 工事区分 | 道路新設・改築 道路改良 | | |
|--------------------|---|----|--------|--------------|-----------------|----|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増減 | 摘要 | |
| 法面整形(盛土部) | 法面締固め:有り,現場制約:有り | m2 | | 8 | | | |
| 擁壁工 | | 式 | | 1 | | | |
| 作業土工 | | 式 | | 1 | | | |
| 床掘り | 土質:土砂 | m3 | | 20 | | | |
| 埋戻し | 土質区分:土砂,土質:土砂 | m3 | | 10 | | | |
| 基面整正 | | m2 | | 10 | | | |
| 場所打擁壁工(構造物単位) | | 式 | | 1 | | | |
| 重力式擁壁 【4号重力式擁壁】 | 擁壁平均高さ:1mを超え2m未満,本体 コンクリート規格:18-8-40(高炉) | m3 | | 7 | | | |
| 坂路工 | | 式 | | 1 | | | |
| 作業土工 | | 式 | | 1 | | | |
| 床掘 | 土質:土砂 | m3 | | 40 | | | |

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R 7 吉土 志度山川線 阿波・阿波東原 道路工事 | | | | 事業区分 工事区分 | 道路新設・改築 道路改良 | |
|----------------------|---|----|--------|--------|--------------|-----------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増減 | 摘要 | |
| 埋戻 | 土質区分:土砂,土質:土砂 | m3 | | 20 | | | |
| 基面整正 | | m2 | | 20 | | | |
| 盛土工 | | 式 | | 1 | | | |
| 路床盛土 | 施工幅員:4.0m以上 | m3 | | 17 | | | |
| 坂路擁壁工 | | 式 | | 1 | | | |
| 重力式擁壁 【5号重力式擁壁】 | 擁壁平均高さ:1mを超え2m未満,本体 コンクリート規格:18-8-40(高炉) | m3 | | 11 | | | |
| 重力式擁壁 【5-2号重力式擁壁】 | 擁壁平均高さ:1mを超え2m未満,本体 コンクリート規格:18-8-40(高炉) | m3 | | 4 | | | |
| 坂路舗装工 | | 式 | | 1 | | | |
| 下層路盤 | | m2 | | 69 | | | |
| コンクリート舗装 | | m2 | | 69 | | | |
| 構造物撤去工 | | 式 | | 1 | | | |

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R 7 吉土 志度山川線 阿波・阿波東原 道路工事 | | | 事業区分 工事区分 | 道路新設・改築 道路改良 | |
|---------------|------------------------------------|----|--------|--------------|-----------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増減 | 摘要 |
| 構造物取壊し工 | | 式 | | 1 | | |
| 舗装版切断 | 舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下 | m | | 85 | | |
| 舗装版破砕 | 舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm | m2 | | 470 | | |
| 運搬処理工 | | 式 | | 1 | | |
| 殻運搬 | 殻種別:アスファルト殻 | m3 | | 23 | | |
| 殻処分 | 殻種別:アスファルト殻 | m3 | | 23 | | |
| 殻処分 | 殻種別:建設汚泥 | m3 | | 0.1 | | |
| 仮設工 | | 式 | | 1 | | |
| 交通管理工 | | 式 | | 1 | | |
| 交通誘導警備員 | A | 人日 | | 100 | | |
| 交通誘導警備員 | B | 人日 | | 100 | | |

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R 7 吉土 志度山川線 阿波・阿波東原 道路工事 | | | | 事業区分 工事区分 | 道路新設・改築 舗装 | |
|--------------------------|---|----|--------|--------|--------------|---------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増減 | 摘要 | |
| 舗装 | | 式 | | 1 | | | |
| 舗装工 | | 式 | | 1 | | | |
| アスファルト舗装工 【1号車道舗装】 | | 式 | | 1 | | | |
| 下層路盤(車道・路肩部) | 路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:200mm | m2 | | 180 | | | |
| 上層路盤(車道・路肩部) | 路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30, 仕上り厚:100mm | m2 | | 180 | | | |
| 表層(車道・路肩部) | 材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超 | m2 | | 180 | | | |
| アスファルト舗装工 【歩道舗装(一般部)】 | | 式 | | 1 | | | |
| 下層路盤(歩道部) | 路盤材種類:再生クラッシュラン RC-30, 仕上り厚:100mm | m2 | | 150 | | | |
| 表層(歩道部) | 材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1.4m以上 | m2 | | 150 | | | |
| 縁石工 | | 式 | | 1 | | | |
| 縁石工 | | 式 | | 1 | | | |

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R 7 吉土 志度山川線 阿波・阿波東原 道路工事 | | | 事業区分 工事区分 | 道路新設・改築 舗装 | |
|-----------------------|---|----|--------|--------------|---------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増減 | 摘要 |
| 歩車道境界ブロック 【2-1号縁石】 | ブロック規格:B種(両面R) | m | | 51 | | |
| 歩車道境界ブロック 【2-2号縁石】 | ブロック規格:B種(横断歩道用) | m | | 16 | | |
| 歩車道境界ブロック 【2-4号縁石】 | ブロック規格:B種(すりつけ用) | m | | 1 | | |
| 防護柵工 | | 式 | | 1 | | |
| 防止柵工 | | 式 | | 1 | | |
| 転落(横断)防止柵 | 柵高:1.1m, 作業区分:土中建込 | m | | 13 | | |
| 区画線工 | | 式 | | 1 | | |
| 区画線工 | | 式 | | 1 | | |
| 溶融式区画線 | 施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し | m | | 100 | | |
| 溶融式区画線 | 施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:破線 30cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し | m | | 9 | | |
| 溶融式区画線 | 施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:破線 45cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し | m | | 4 | | |

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R 7 吉土 志度山川線 阿波・阿波東原 道路工事 | | | | 事業区分 工事区分 | 道路新設・改築 舗装 | |
|---------------|---|----|--------|--------|--------------|---------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増減 | 摘要 | |
| 道路付属施設工 | | 式 | | 1 | | | |
| 道路付属物工 | | 式 | | 1 | | | |
| 道路鋸 | 道路鋸規格:貼付, 施工区分:小型鋸, 施工規模:10個以上30個未満 | 個 | | 16 | | | |
| 車線分離標 | 車線分離標規格:H650, 施工区分:固 定式(貼付式), 施工規模:30本以上 | 本 | | 30 | | | |
| 直接工事費 | | 式 | | 1 | | | |
| 共通仮設 | | 式 | | 1 | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | | 1 | | | |
| 準備費 | | 式 | | 1 | | | |
| 石材移設 | | m3 | | 100 | | | |
| 共通仮設費(率計上) | | 式 | | 1 | | | |
| 純工事費 | | 式 | | 1 | | | |

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R 7 吉土 志度山川線 阿波・阿波東原 道路工事 | | | | 事業区分 工事区分 | 道路新設・改築 舗装 | |
|---------------|---------------------------|----|--------|--------|--------------|---------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 | |
| 現場管理費 | | 式 | | 1 | | | |
| 工事原価 | | 式 | | 1 | | | |
| 一般管理費等 | | 式 | | 1 | | | |
| 工事価格 | | 式 | | 1 | | | |
| 消費税額及び地方消費税額 | | 式 | | 1 | | | |
| 工事費計 | | 式 | | 1 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |