

R 7 吉耕 長寿命化 五明谷排水機場 2 期 機械設備補修工事（工事数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接製作費				
1. 用排水機修繕工				
(1) 用排水機修繕工				
材料費		式	1.000	
ヘッドガスケット		枚	6.000	
ゴムキャップ		個	12.000	
アンチチャンバーパッキン		枚	12.000	
ヘッドＯリング		枚	36.000	
パルプステムシール		個	6.000	
シリンダーライナーパッキン		枚	6.000	
シリンダーライナーゴムパッキン		枚	18.000	
クランクピンメタル		個	6.000	
連接棒座金		個	12.000	
ピストンリングセット		組	6.000	
ピストントメワ		個	12.000	
ガバナパッキンセット		式	1.000	
側蓋パッキン		枚	6.000	
ギヤケースパッキン		枚	1.000	
蓋パッキン		枚	1.000	
オイルシール		個	1.000	
排気マニホールドガスケット		枚	6.000	
排気集合管パッキン		枚	2.000	
排気出口パッキン		枚	1.000	
吸気マニホールドパッキン		枚	6.000	
潤滑油濾過器パッキンセット		組	1.000	

R 7 吉耕 長寿命化 五明谷排水機場 2 期 機械設備補修工事（工事数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
潤滑油		L	60.000	
潤滑油クーラーパッキンセット		組	1.000	
燃料ポンプ吐出弁		個	6.000	
燃料ポンプ吐出弁パッキン		枚	6.000	
燃料ポンプ吐出弁Ｏリング		個	6.000	
燃料ポンプパッキンセット		組	1.000	
燃料濾過器パッキンセット		組	1.000	
噴射ノズル		個	6.000	
噴射ノズルケースナットパッキン		枚	6.000	
スプリング押えパッキン		枚	6.000	
ノズル調整板		個	6.000	
燃料高圧管パッキン		個	12.000	
冷却水ポンプメカニカルシール		個	1.000	
冷却水ポンプフェルトパッキン		個	1.000	
冷却水ポンプパッキン		枚	1.000	
冷却水ポンプベアリング		個	2.000	
Vベルト		本	1.000	
冷却水管パッキン		枚	6.000	
冷却水分配管パッキン		枚	6.000	
冷却水タワミ管		本	2.000	
冷却水温度計		本	6.000	
潤滑油温度計		本	2.000	
圧力計		個	3.000	
計器盤防振ゴム		個	8.000	
回転計		個	1.000	

R 7 吉耕 長寿命化 五明谷排水機場 2 期 機械設備補修工事（工事数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
回転計タワミ軸		本	1.000	
配管パッキン		式	1.000	
銅パッキン		式	1.000	
圧力温度スイッチ		個	1.000	
速度リレー		個	1.000	
工場整備費	燃料噴射ポンプ	式	1.000	
工場整備費	過給機	式	1.000	
直接工事費				
1. 輸送費				
(1) 輸送費				
輸送費	部品	式	1.000	
輸送費	燃料噴射ポンプ	式	1.000	
輸送費	過給機	式	1.000	
2. 用排水機修繕工				
(1) 標準用排水機修繕工				
現地労務費	分解	式	1.000	
現地労務費	清掃・点検	式	1.000	
現地労務費	組立	式	1.000	
(2) 直接経費				
試運転調整		式	1.000	
発電機		式	1.000	
3. 産業廃棄物処理工				
(1) 産業廃棄物処理工				
産業廃棄物処分費(施設機械)	廃プラ	式	1.000	
収集運搬	廃プラ	式	1.000	

R 7 吉耕 長寿命化 五明谷排水機場 2 期 機械設備補修工事（工事数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
産業廃棄物処分費(施設機械)	廃油	式	1.000	
収集運搬	廃油	式	1.000	
収集運搬	金属くず	式	1.000	
一括計上価格				
1. スクラップ処分				
(1)スクラップ処分				
スクラップ処分	金属くず	式	1.000	