

R 7 吉耕 長寿命化 中の坪排水機場 2 期 機械設備補修工事（工事数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接製作費				
1. 用排水機修繕工				
(1)用排水機修繕工				
材料費		式	1.000	
側蓋パッキン		枚	12.000	
潤滑油エレメント		個	2.000	
燃料油こし器整備キット		セット	1.000	
燃料噴射弁整備キット		セット	6.000	
シリンダーヘッドＯリング		セット	1.000	
ヘッドガスケット		枚	6.000	
バルブコッター		個	24.000	
バルブステムシール		個	12.000	
吸気弁		個	12.000	
排気弁		個	12.000	
吸気マニホールドパッキン		枚	6.000	
排気マニホールドパッキン		枚	6.000	
排気マニホールドシールリング		個	4.000	
吸気ホースセット		セット	1.000	
冷却水ポンプ整備キット		セット	1.000	
ライナパッキンセット		セット	6.000	
カム室蓋パッキン		枚	6.000	
過給機整備キット		セット	1.000	
過給機排気入口パッキン		枚	1.000	
過給機排気出口パッキン		枚	1.000	
ピストンリングセット		セット	6.000	

R 7 吉耕 長寿命化 中の坪排水機場 2 期 機械設備補修工事（工事数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
ロッドボルト		個	12.000	
クランクピンメタル		個	6.000	
潤滑油冷却器パッキン		セット	1.000	
燃料噴射ポンプ整備キット		セット	1.000	
油圧水温コンビスイッチ		個	1.000	
速度リレー		個	1.000	
回転計タワミ軸		個	1.000	
潤滑油ピストンポンプ分解整備キット		式	1.000	
エンジンオイル		L	200.000	
燃料噴射ポンプ		式	1.000	
過給機		式	1.000	
直接工事費				
1. 輸送費				
(1) 輸送費				
輸送費		式	1.000	
輸送費（部品）		式	1.000	
輸送費（燃料噴射ポンプ）		式	1.000	
輸送費（過給機）		式	1.000	
2. 用排水機修繕工				
(1) 標準用排水機修繕工				
分解		式	1.000	
清掃・点検		式	1.000	
組立		式	1.000	
(2) 直接経費				
試運転調整		式	1.000	

R 7 吉 耕 長 寿 命 化 中 の 坪 排 水 機 場 2 期 機 械 設 備 補 修 工 事 (工 事 数 量 総 括 表)

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	規 格	単 位	数 量	備 考
発 電 機		式	1. 000	
3. 産 業 廃 棄 物 処 理 工				
(1) 産 業 廃 棄 物 処 理 工				
産 業 廃 棄 物 処 分 費 (施 設 機 械)	廃 プ ラ	式	1. 000	
収 集 運 搬	廃 プ ラ	式	1. 000	
産 業 廃 棄 物 処 分 費 (施 設 機 械)	廃 油	式	1. 000	
収 集 運 搬	廃 油	式	1. 000	
収 集 運 搬	金 属 く ず	式	1. 000	
4. 仮 設 費				
(1) 交 通 誘 導				
交 通 誘 導 警 備 員		式	1. 000	
一 括 計 上 価 格				
1. 処 分 費				
(1) 処 分 費				
処 分 費		式	1. 000	