

工事数量総括表(本01)

工事名	R7馬土 国道492号(龍頭橋) 美・木屋平南張 橋梁塗装工			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
橋梁保全工事		式		1		
現場塗装工		式		1		
塗膜除去工		式		1		
塗膜除去	弦材を有する構造、時間的制約なし	m2		230		
橋梁塗装工 Rc-II		式		1		
素地調整	素地調整種類:2種ケレン(動力工具と手工具の併用)	m2		230		
下塗	塗装種別:有機ジンクリッチペイント(2回塗り/層)はけ・ローラーII, 塗装箇所:橋桁等, 塗装回数:2回	m2		230		
下塗	塗装種別:弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー, 塗装箇所:橋桁等, 塗装回数:2回	m2		230		
中塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 赤系, 塗装箇所:橋桁等, 塗装回数:1回	m2		230		
上塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料はけ・ローラー 赤系, 塗装箇所:橋桁等, 塗装回数:1回	m2		230		
仮設工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7馬土 国道492号(龍頭橋) 美・木屋平南張 橋梁塗装工			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
足場工		式		1		
足場		式		1		
環境対策資機材		式		1		
環境対策資機材		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		10		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
安全費		式		1		
鉛等呼吸用保護具等費用		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7馬土 国道492号(龍頭橋) 美・木屋平南張 橋梁塗装工	事業区分	工事区分	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格						
共通仮設費(率計上)					1		
純工事費					1		
現場管理費					1		
工事原価					1		
一般管理費等					1		
工事価格					1		
消費税額及び地方消費税額					1		
工事費計					1		