

徳島県

## 工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 吉土 鴨島停車場線 吉・鴨島鴨島 舗装補修工事 (2)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1		7,461,322		
舗装工		式	1		6,772,822		
路面切削工		式	1		1,690,252		
路面切削	施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去作業:有り	m2	2,160	627.2	1,354,752		単 1号
殻運搬(路面切削)	殻種別:切削殻	m3	110	1,900	209,000		単 2号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	110	1,150	126,500		単 3号
オーバーレイ工		式	1		5,082,570		
クラック防止シート張	幅50cm	m	190	1,467	278,730		単 4号
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:夜間 再生密粒度アスコン13,舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2	2,160	2,224	4,803,840		単 5号
仮設工		式	1		688,500		
交通管理工		式	1		688,500		
交通誘導警備員	夜間B	人日	30	22,950	688,500		単 6号
直接工事費		式	1		7,461,322		

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 吉土 鴨島停車場線 吉・鴨島鴨島 舗装補修工事 (2)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設		式	1		1,866,000		
共通仮設費		式	1		142,000		
運搬費		式	1		142,000		
建設機械運搬費	往復	台	2	71,000	142,000		単 7号
共通仮設費 (率計上)		式	1		1,724,000		
純工事費		式	1		9,327,322		
現場管理費		式	1		4,438,000		
工事原価		式	1		13,765,322		
一般管理費等		式	1		2,947,678		
工事価格		式	1		16,713,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		1,671,300		
工事費計		式	1		18,384,300		

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 1号	路面切削	施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下), 段差すりつけ撤去作業:有り	単位	m2	単位数量	1	単価	627.2
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面切削		全面切削6cm以下(4000m2以下), 有り, 全ての費用	m2	1	627.2	627.2		
合計						627.2		
単価						627.2	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 2号	殻運搬(路面切削)	殻種別:切削殻	単位	m3	単位数量	1	単価	1,900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)		有り, 8.5km以下, 全ての費用	m3	1	1,900	1,900		
合計						1,900		
単価						1,900	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	1,150
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	1,150	1,150		
合計						1,150		
単価						1,150	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 4号	クラック防止シート張	幅50cm	単位	m	単位数量	1	単価	1,467
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
クラック防止シート張		全ての費用	m	1	460.5	460.5		
クラック防止シート(材料費)			m	1.15	875	1,006.25	ロス率含む	
合計						1,466.75		
単価						1,467	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 5号	表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:夜間 再生密粒度ア スコン13,舗装厚:50mm,平均幅員:3.	単位	m2	単位数量	1	単価	2,224
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),タックコート PK-4,全ての費用	m2	1	2,224	2,224		
合計						2,224		
単価						2,224	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 6号	交通誘導警備員	夜間B	単位	人日	単位数量	1	単価	22,950
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	22,950	22,950		
合計						22,950		
単価						22,950	円/人日	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	建設機械運搬費	往復	単位	台	単位数量	1	単価	71,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイール廃材積込付)2.0m, 5km, 無, 無	台	1	71,000	71,000		
	合計					71,000		
	単価					71,000	円/台	