

工 事 数 量 総 括 表

工事名	R 7 吉土 鴨島停車場線 吉・鴨島鴨島 舗装補修工事 (2)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路修繕		式		1.000		
舗装工		式		1.000		
路面切削工		式		1.000		
路面切削	施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去作業:有り	m2		2,160.000		
殻運搬(路面切削)	殻種別:切削殻	m3		110.000		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		110.000		
オーバーレイ工		式		1.000		
クランク防止シート張	幅50cm	m		190.000		
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:夜間 再生密粒度アスコン13, 舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2		2,160.000		
仮設工		式		1.000		
交通管理工		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
交通誘導警備員	夜間B	人日		30.000		
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費		式		1.000		
運搬費		式		1.000		
建設機械運搬費	往復	台		2.000		
共通仮設費 (率計上)		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
工事費計		式		1.000		