

工事数量総括表(水門工事)

工事名	R 7 波土 浅川港海岸 (浅川地区) 海・浅川 水門整備工事 (3)			事業区分 工事区分	港湾海岸整備 水門	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
水門		式		1		
仮設工		式		1		
仮橋・仮栈橋工		式		1		
上部工仮設賃料	4スパン : R8. 9/23~12/31	t		119.4		
覆工板賃料	4スパン : R8. 9/23~12/31	m2		400		
高欄賃料	4スパン : R8. 9/23~12/31	m		108		
支持杭賃料	4スパン : R8. 9/23~12/31	本		15		
土留・仮締切工		式		1		
鋼管矢板 (1次撤去)	φ 609. 6mm, t=12mm, L=13. 5m	本		156		
導材・導枠 (1次撤去)		式		1		
交通管理工		式		1		

工事数量総括表(水門工事)

工事名	R 7 波土 浅川港海岸 (浅川地区) 海・浅川 水門整備工事 (3)			事業区分 工事区分	港湾海岸整備 水門	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
交通誘導警備員		人日		10		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
建設機械器具等運搬 (鋼管矢板撤去用)	L=280km	式		1		
仮設材等運搬 (鋼管矢板)	復路(1次撤去)	式		1		
事業損失防止施設費		式		1		
水質汚濁防止膜	単独70トφ300,高さ1m、延長140m、90日	式		1		
安全費		式		1		
安全対策 (安全監視船)	安全監視船:70PS,2名乗船	日		60		

工事数量総括表(水門工事)

工事名	R 7 波土 浅川港海岸（浅川地区） 海・浅川 水門整備工事（3 ）	事業区分 工事区分	港湾海岸整備 水門			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		