

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R 7 徳土 徳島小松島港 (沖洲地区) 徳・南沖洲 5 物揚場修繕 工事 | | | | 事業区分 工事区分 | 港湾整備 護岸・岸壁・物揚場 | |
|-----------------|------------------------------------------|-----|---------|---------|--------------|-------------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減 | 摘要 | |
| 護岸・岸壁・物揚場 | | 式 | | 1 | | | |
| 上部工 | | 式 | | 1 | | | |
| 上部コンクリート工 | | 式 | | 1 | | | |
| 上部復旧工(2) | | m | | 32 | | | |
| 付属工 | | 式 | | 1 | | | |
| 防舷材工 | | 式 | | 1 | | | |
| 足場工 | | 掛m2 | | 96 | | | |
| 防舷材 | | 基 | | 5 | | | |
| 構造物撤去工 | | 式 | | 1 | | | |
| 取壊し工 | | 式 | | 1 | | | |
| コンクリート取壊し, 運搬処分 | | m3 | | 9 | | | |

- 1 -

徳島県

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R 7 徳土 徳島小松島港 (沖洲地区) 徳・南沖洲 5 物揚場修繕 工事 | | | | 事業区分 工事区分 | 港湾整備 護岸・岸壁・物揚場 | |
|-----------------------|------------------------------------------|----|---------|---------|--------------|-------------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減 | 摘要 | |
| 撤去工 | | 式 | | 1 | | | |
| 運搬処分 ゴム屑 | | t | | 0.6 | | | |
| 防舷材撤去 | | 基 | | 5 | | | |
| 仮設工 | | 式 | | 1 | | | |
| 安全対策 | | 式 | | 1 | | | |
| 交通誘導警備員B | | 人日 | | 40 | | | |
| 雑工 (鋼板補強工) | | 式 | | 1 | | | |
| 現場鋼材溶接工 | (1) | 式 | | 1 | | | |
| 鋼材 (材料) 鋼板補強 (1) | | t | | 0.4 | | | |
| 鋼材 (製作加工) 鋼板補強 (1) | | t | | 0.4 | | | |
| 輸送費 鋼板補強 (1) | | 式 | | 1 | | | |

- 2 -

徳島県

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R 7 徳土 徳島小松島港（沖洲地区） 徳・南沖洲 5 物揚場修繕 工事 | | | 事業区分 工事区分 | 港湾整備 護岸・岸壁・物揚場 | |
|---------------------|-----------------------------------------|----|--------|--------------|-------------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 |
| 被覆溶接(水中) 鋼板補強（1） | | m | | 83 | | |
| 現場鋼材溶接工 | （2） | 式 | | 1 | | |
| 鋼材（材料） 鋼板補強（2） | | t | | 6.3 | | |
| 鋼材（製作加工） 鋼板補強（2） | | t | | 6.3 | | |
| 輸送費 鋼板補強（2） | | 式 | | 1 | | |
| 現場鋼材溶接 鋼板補強（2） | | m | | 60 | | |
| 被覆溶接(水中) 鋼板補強（2） | | m | | 348 | | |
| その他雑工 | | 式 | | 1 | | |
| 素地調整（矢板表面） | St3相当（2種ℓℓ） | m2 | | 101 | | |
| かき落とし工 | | m2 | | 101 | | |
| 運搬処分 かき殻 | | t | | 1 | | |

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R 7 徳土 徳島小松島港（沖洲地区） 徳・南沖洲 5 物揚場修繕 工事 | | | 事業区分 工事区分 | 港湾整備 航路・泊地・船だまり | |
|---------------|-----------------------------------------|----|--------|--------------|--------------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 |
| 航路・泊地・船だまり | | 式 | | 1 | | |
| 浚渫工 | | 式 | | 1 | | |
| バックホ浚渫工 | | 式 | | 1 | | |
| バックホ浚渫 | | m3 | | 215 | | |
| 土捨工 | | 式 | | 1 | | |
| 土運船運搬工 | | 式 | | 1 | | |
| 土運船運搬 | 沖洲～津田 | m3 | | 215 | | |
| 揚土土捨工 | | 式 | | 1 | | |
| 揚土 土運船～ポンド | | m3 | | 215 | | |
| 埋立工 | | 式 | | 1 | | |
| 埋立工 | | 式 | | 1 | | |

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R 7 徳土 徳島小松島港（沖洲地区） 徳・南沖洲 5 物揚場修繕 | | | | 事業区分 工事区分 | 港湾整備 航路・泊地・船だまり | |
|---------------------------|-----------------------------------|----|--------|--------|--------------|--------------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 | |
| 安定処理 | | m2 | | 144 | | | |
| 土砂積込運搬 ポンド～仮置場(養生)～土捨場 | | m3 | | 215 | | | |
| 直接工事費 | | 式 | | 1 | | | |
| 共通仮設 | | 式 | | 1 | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | | 1 | | | |
| 回航・えい航費 | | 式 | | 1 | | | |
| 回航 | | 回 | | 1 | | | |
| えい航 | | 回 | | 1 | | | |
| 事業損失防止施設費 | | 式 | | 1 | | | |
| 水質汚濁防止膜 | | 式 | | 1 | | | |
| 安全費 | | 式 | | 1 | | | |

- 5 -

徳島県

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R 7 徳土 徳島小松島港（沖洲地区） 徳・南沖洲 5 物揚場修繕 | | | | 事業区分 工事区分 | 港湾整備 航路・泊地・船だまり | |
|---------------------|-----------------------------------|----|--------|--------|--------------|--------------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 | |
| 安全対策 昼間 | | 隻日 | | 50 | | | |
| 潜水探査 | | m2 | | 1,763 | | | |
| 技術管理費 | | 式 | | 1 | | | |
| 土砂受入に係る基準 | 物理性状 | 式 | | 1 | | | |
| 土砂受入に係る基準 | 化学性状 | 式 | | 1 | | | |
| 土砂受入に係る基準 | 一般項目 | 式 | | 1 | | | |
| 六価 Cr 溶出試験 | | 式 | | 1 | | | |
| 水雷・傷害等保険料 | | 式 | | 1 | | | |
| 水雷保険料 | | 式 | | 1 | | | |
| 傷害保険料 | | 式 | | 1 | | | |
| 共通仮設費（率計上） | | 式 | | 1 | | | |

- 6 -

徳島県

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R 7 徳土 徳島小松島港（沖洲地区） 徳・南沖洲 5 物揚場修繕 | | | 事業区分 | 港湾整備 航路・泊地・船だまり | |
|---------------|-----------------------------------|----|--------|--------|--------------------|----|
| 工事 | | | | 工事区分 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 |
| 純工事費 | | 式 | | 1 | | |
| 現場管理費 | | 式 | | 1 | | |
| 工事原価 | | 式 | | 1 | | |
| 一般管理費等 | | 式 | | 1 | | |
| 工事価格 | | 式 | | 1 | | |
| 消費税額及び地方消費税額 | | 式 | | 1 | | |
| 工事費計 | | 式 | | 1 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |