

工事数量総括表(本01)

工事名	R7三土 中尾地すべり 三・西祖谷中尾 地下水排除工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
斜面对策		式		1			
地下水排除工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		1			
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	m3		1			
集排水ホーリング工		式		1			
ホーリング	施工場所:地表,土質区分:硬質土,呼び径:径90mm	m		155			
ホーリング	施工場所:地表,土質区分:軟岩,呼び径:径90mm	m		195			
保孔管	施工場所:地表VP,ストレー現場加工:無し,保孔管材質・種類(VPの場合):各種,保孔管材質・種類(各種の場合):V	m		350			
ホーリング 仮設機材		回		1			
足場		空m3		30			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 中尾地すべり 三・西祖谷中尾 地下水排除工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
孔口処理工		式		1			
コンクリート 張コンクリート		m3		0.9			
型枠 張コンクリート		m2		5			
裏石積		m2		5			
コンクリート 集水桝		m3		0.7			
型枠 集水桝		m2		5			
基礎材		m2		3			
孔口パイプ		孔		5			
流末処理工		式		1			
暗渠排水管		式		1			
直接工事費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 中尾地すべり 三・西祖谷中尾 地下水排除工事	事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
共通仮設		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		