

## 工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 業務委託料内訳書

業務名	R 7 三土 大西地すべり 三・東祖谷大西 地すべり調査業務				業 項	種 目	地質調査業務(一般調査) 一般調査	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
一般調査		式	1		5,436,198			
直接調査費		式	1		4,437,080			
機械ホーリング		式	1		2,612,000			
土質ホーリング(オールコアホーリング)	礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm	m	60	37,500	2,250,000		単 1号	
岩盤ホーリング(オールコアホーリング)	軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm	m	10	36,200	362,000		単 2号	
地すべり調査		式	1		1,270,300			
地下水位測定		回	10	55,720	557,200		単 3号	
移動変形調査	挿入式孔内傾斜計	孔・回	10	71,310	713,100		単 4号	
電子成果品作成費		式	1		113,000			
電子成果品作成費(機械ホーリング)	対象額: 4,320,080	式	1		113,000			
検定費等		式	1		4,000			
検定費等		本	2	2,000	4,000		単 5号	
地下水検層		式	1		437,780			

# 業務委託料内訳書

業務名	R 7 三土 大西地すべり 三・東祖谷大西 地すべり調査業務				業 項	種 目	地質調査業務(一般調査) 一般調査	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
地下水検層		式	1		437,780		内 1号	
間接調査費		式	1		999,118			
運搬費		式	1		155,420			
運搬費		式	1		155,420		内 2号	
準備費		式	1		351,800			
準備及び跡片付け		式	1		305,000		内 3号	
給水費(ポンプ運転)		式	1		46,800		内 4号	
仮設費		式	1		366,000			
足場仮設		式	1		366,000		内 5号	
旅費交通費		式	1		94,867			
旅費(率計上・宿泊無)	対象額:4,433,080 地質調査業務	式	1		94,867			
施工管理費		式	1		31,031			
施工管理費	対象額:4,433,080 0.7%	式	1		31,031			

# 業務委託料内訳書

業務名	R 7 三土 大西地すべり 三・東祖谷大西 地すべり調査業務				業 種 項 目	地質調査業務(一般調査) 一般調査	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
純調査費		式	1		5,436,198		
間接費		式	1		3,845,802		
諸経費		式	1		3,845,802		内 6号
一般調査業務費		式	1		9,282,000		
共通		式	1		184,200		
共通		式	1		184,200		
打合せ等		式	1		184,200		
打合せ	中間1回	業務	1		184,200		内 7号
解析等調査		式	1		1,714,960		
直接業務費		式	1		1,714,960		
地すべり調査		式	1		1,714,960		
地すべり調査		式	1		1,714,960		内 8号
直接原価(その他原価除く)		式	1		1,899,160		

# 業務委託料内訳書

業務名	R 7 三土 大西地すべり 三・東祖谷大西 地すべり調査業務				業 種 目	地質調査業務(解析等調査) 解析等調査	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
その他原価		式	1		1,022,697		内 9号
一般管理費等		式	1		1,573,143		内 10号
解析等調査業務費		式	1		4,495,000		
応用測量		式	1		262,164		
路線測量		式	1		262,164		
路線測量		式	1		262,164		
縦断測量		km	0.42	624,200	262,164		単 6号
直接経費		式	1		24,000		
直接経費		式	1		24,000		
電子成果品作成費		式	1		24,000		
電子成果品作成費(測量)	対象額:226,506	式	1		24,000		
直接測量費		式	1		286,164		
間接測量費		式	1		273,836		



# 1 次内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	地下水検層						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	地下水検層		孔	2	169,000	338,000	
	地下水検層資料整理		孔	2	49,890	99,780	
	合計					437,780	

# 1 次内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	運搬費						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	特装車運搬(クローラ) 100m超～300m以下		t	2.8	36,100	101,080	
	資機材運搬		式	1		54,340	
	合計					155,420	

# 1 次内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	準備及び跡片付け						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
準備及び跡片付け			業務	1		305,000	
合計						305,000	

# 1 次内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	給水費(ホップ運転)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
給水費(ホップ運転)			箇所	2	23,400	46,800	
合計						46,800	

# 1 次内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	足場仮設					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
傾斜地足場 地形傾斜15° 以上～30° 未満		箇所	2	183,000	366,000	
合計					366,000	

# 1 次内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	諸経費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
純調査費		式	1		5,432,198	純調査費:5,436,198 管区9 : 4,000	
諸経费率		%	70.8				
諸経費		式	1		3,845,996	純調査費×70.8%	
調整額					-194		
合計					3,845,802		

# 1 次内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号	打合せ	中間1回				
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
打合せ		業務	1		184,200	
合計					184,200	

# 1 次内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 8号	地すべり調査					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計画準備		業務	1		333,620	
地盤特性検討		業務	1		245,200	
機構解析		業務	1		296,600	
安定解析		業務	1		249,300	
対策工法選定		業務	1		311,000	
報告書作成		業務	1		279,240	
合計					1,714,960	

# 1 次内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 9号	その他原価					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費（解析等調査）		式	1		1,899,160	直接人件費：1,899,160 管区9 : 0
$\alpha / (1 - \alpha)$		%	53.85			35% / (1 - 35%)
その他原価		式	1		1,022,697	直接人件費（解析等調査） × $\alpha / (1 - \alpha)$
合計					1,022,697	

# 1 次内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 10号	一般管理費等						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	業務原価		式	1		2,921,857	業務原価:2,921,857 管区9 : 0
	$\beta / (1 - \beta)$		%	53.85			35% / (1 - 35%)
	一般管理費等		式	1		1,573,419	業務原価 $\times \beta / (1 - \beta)$
	調整額					-276	
	合計					1,573,143	

# 1 次内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 11号	諸経費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接測量費		式	1		286,164	直接測量費:286,164 管区9 : 0	
諸経费率		%	95.8				
諸経費		式	1		274,145	直接測量費×95.8%	
調整額					-309		
合計					273,836		

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	土質ホーリング(オールコアホーリング)	礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm	単位	m	単位数量	1	単価	37,500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土質ホーリング(オールコアホーリング) 礫混じり土砂			m	1	37,500	37,500		
合計						37,500		
単価						37,500	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	岩盤ホーリング(オールコアホーリング)	軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm	単位	m	単位数量	1	単価	36,200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
岩盤ホーリング(オールコアホーリング) 軟岩			m	1	36,200	36,200		
合計						36,200		
単価						36,200	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	地下水位測定		単位	回	単位数量	10	単価	55,720
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設置	地下水位測定		孔	2	117,900	235,800		
観測	地下水位測定		孔・回	10	22,770	227,700		0~50m
資料整理	地下水位測定		孔・回	10	9,373	93,730		
合計						557,230		
単価						55,720		円/回

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	移動変形調査	挿入式孔内傾斜計	単位	孔・回	単位数量	10	単価	71,310
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	設置 挿入式孔内傾斜計		孔	2	235,900	471,800		
	観測 挿入式孔内傾斜計		孔・回	10	11,470	114,700		
	資料整理 挿入式孔内傾斜計 単価補正0.250		孔・ヶ月	10	12,662.5	126,625		
	合計					713,125		
	単価					71,310	円/孔・回	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	検定費等		単位	本	単位数量	1	単価	2,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	国土情報データベース検定費		本	1	2,000	2,000		
	合計					2,000		
	単価					2,000	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	縦断測量		単位	km	単位数量	1	単価	624,200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	観測 縦断測量		km	1	382,400	382,400		
	縦断面図作成 縦断測量		km	1	145,700	145,700		
	点検整理 縦断測量		km	1	96,170	96,170		
	合計					624,270		
	単価					624,200	円/km	