

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 徳島小松島港（末広地区） 徳・南末広 岸壁修繕工事				事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
護岸・岸壁・物揚場		式		1			
上部工		式		1			
上部コンクリート工		式		1			
上部復旧工		m3		3			
付属工		式		1			
係船柱工		式		1			
係船柱基礎		基		1			
係船柱		基		1			
防舷材工		式		1			
足場工		掛m2		18			
防舷材		基		3			

- 1 -

徳島県

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 徳島小松島港（末広地区） 徳・南末広 岸壁修繕工事				事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
車止・縁金物工		式		1			
車止	H150-3000L	m		12			
縁金物		m		14			
陸上地盤改良工		式		1			
固化工		式		1			
浅層混合処理		m3		232			
中層混合処理		m3		1,259			
土工		式		1			
土工		式		1			
掘削		m3		476			
土砂等運搬		m3		476			

- 2 -

徳島県

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 徳島小松島港（末広地区） 徳・南末広 岸壁修繕工事				事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
土砂仮置後運搬		m3		476			
作業土工(埋戻工)		式		1			
埋戻し		m3		217			
舗装工		式		1			
コンクリート舗装工		式		1			
上層路盤		m2		205			
コンクリート舗装		m2		205			
端部補強筋		kg		138			
目地		m		122			
構造物撤去工		式		1			
取壊し工		式		1			

- 3 -

徳島県

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 徳島小松島港（末広地区） 徳・南末広 岸壁修繕工事				事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
舗装版撤去，運搬処分		m2		217			
コンクリート取壊し，運搬処分		m3		2.2			
撤去工		式		1			
運搬処分 ゴムくず，鉄くず		t		0.4			
防舷材撤去		基		1			
車止撤去		m		11			
仮設工		式		1			
水替工		式		1			
ポンプ 排水		日		60			
安全対策		式		1			
交通誘導警備員	B	人日		60			

- 4 -

徳島県

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 徳島小松島港（末広地区） 徳・南末広 岸壁修繕工事				事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
重建設機械分解組立輸送		台		1			
事業損失防止施設費		式		1			
水質汚濁防止膜		式		1			
安全費		式		1			
安全対策		隻日		20			
技術管理費		式		1			
土砂受入に係る基準	物理性状	式		1			

- 5 -

徳島県

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 徳島小松島港（末広地区） 徳・南末広 岸壁修繕工事				事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
土砂受入に係る基準	化学性状	式		1			
土砂受入に係る基準	一般項目	式		1			
六価Mn溶出試験		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			

- 6 -

徳島県