

## 工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 徳土 徳島小松島港 (末広地区) 徳・南末広 岸壁修繕工事				事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
護岸・岸壁・物揚場		式	1		22,623,176		
上部工		式	1		379,500		
上部コンクリート工		式	1		379,500		
上部復旧工		m3	3	126,500	379,500		単 1号
付属工		式	1		4,270,190		
係船柱工		式	1		1,570,700		
係船柱基礎		基	1	1,044,000	1,044,000		単 2号
係船柱		基	1	526,700	526,700		単 3号
防舷材工		式	1		2,019,150		
足場工		掛m2	18	3,325	59,850		単 4号
防舷材		基	3	653,100	1,959,300		単 5号
車止・縁金物工		式	1		680,340		
車止	H150-3000L	m	12	36,430	437,160		単 6号

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 徳土 徳島小松島港 (末広地区) 徳・南末広 岸壁修繕工事				事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
縁金物		m	14	17,370	243,180		単 7号
陸上地盤改良工		式	1		10,434,522		
固化工		式	1		10,434,522		
浅層混合処理		m3	232	9,605	2,228,360		単 8号 見積
中層混合処理		m3	1,259	6,518	8,206,162		単 9号
土工		式	1		1,073,806		
土工		式	1		969,516		
掘削		m3	476	373.5	177,786		単 10号
土砂等運搬		m3	476	623.3	296,690		単 11号
土砂仮置後運搬		m3	476	1,040	495,040		単 12号
作業土工(埋戻工)		式	1		104,290		
埋戻し		m3	217	480.6	104,290		単 13号
舗装工		式	1		3,271,076		

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 徳土 徳島小松島港 (末広地区) 徳・南末広 岸壁修繕工事				事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート舗装工		式	1		3,271,076		
上層路盤		m2	205	1,091	223,655		単 14号
コンクリート舗装		m2	205	12,220	2,505,100		単 15号
端部補強筋		kg	138	168.2	23,211		単 16号
目地		m	122	4,255	519,110		単 17号
構造物撤去工		式	1		614,082		
取壊し工		式	1		542,278		
舗装版撤去, 運搬処分		m2	217	2,376	515,592		単 18号
コンクリート取壊し, 運搬処分		m3	2.2	12,130	26,686		単 19号
撤去工		式	1		71,804		
運搬処分 ゴムくず, 鉄くず		t	0.4	35,990	14,396		単 20号
防舷材撤去		基	1	24,870	24,870		単 21号
車止撤去		m	11	2,958	32,538		単 22号

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 徳土 徳島小松島港 (末広地区) 徳・南末広 岸壁修繕工事				事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設工		式	1		2,580,000		
水替工		式	1		1,657,200		
ポンプ排水		日	60	27,620	1,657,200		単 23号
安全対策		式	1		922,800		
交通誘導警備員	B	人日	60	15,380	922,800		単 24号
直接工事費		式	1		22,623,176		
共通仮設		式	1		8,366,365		
共通仮設費		式	1		6,476,365		
運搬費		式	1		1,950,000		
重建設機械分解組立輸送		台	1	1,950,000	1,950,000		単 25号
事業損失防止施設費		式	1		1,423,065		
水質汚濁防止膜		式	1		1,423,065		内 1号
安全費		式	1		2,346,000		

# 設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 徳島小松島港（末広地区） 徳・南末広 岸壁修繕工事				事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
安全対策		隻日	20	117,300	2,346,000		単 26号
技術管理費		式	1		757,300		
土砂受入に係る基準	物理性状	式	1		56,300		内 2号
土砂受入に係る基準	化学性状	式	1		672,000		内 3号
土砂受入に係る基準	一般項目	式	1		21,200		内 4号
六価加A溶出試験		式	1		7,800		内 5号
共通仮設費（率計上）		式	1		1,890,000		
純工事費		式	1		30,989,541		
現場管理費		式	1		7,656,000		
工事原価		式	1		38,645,541		
一般管理費等		式	1		7,296,459		
工事価格		式	1		45,942,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		4,594,200		



# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 1号	水質汚濁防止膜							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
汚濁防止膜設置		m	40	6,363	254,520			
汚濁防止膜移設		m	40	5,656	226,240			
汚濁防止膜撤去		m	40	5,959	238,360			
汚濁防止膜賃料		式	1		676,200			
汚濁防止膜清掃		m2	160	173.41	27,745			
合計					1,423,065			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 2号	土砂受入に係る基準	物理性状					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
津田地区土砂受入に係る受入基準 (物理性状5項目)		式	1		56,300		
合計					56,300		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 3号	土砂受入に係る基準	化学性状					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
津田地区土砂受入に係る受入基準 (化学性状41項目)		式	1		672,000		
合計					672,000		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 4号	土砂受入に係る基準	一般項目					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
津田地区土砂受入に係る受入基準 (一般項目6項目)		式	1		21,200		
合計					21,200		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 5号	六価カド溶出試験						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
六価カド溶出試験		検体	1	7,800	7,800		
合計					7,800		

# 1 次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 1号	上部復旧工		単位	m3	単位数量	3	単価	126,500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	3	38,730	116,190		
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	9	8,774	78,966		
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.2	4,163	832.6		
鉄筋工[市場単価]		SD345 D16~25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	0.038	166,600	6,330.8		
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満	孔	56	627.4	35,134.4		
樹脂アンカー(材料費)			本	56	598	33,488		
支保組立組外(重力式)		陸上	m	14	7,752	108,528		
	合計					379,469.8		
	単価					126,500	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 2号	係船柱基礎		単位	基	単位数量	1	単価	1,044,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,24-12-25(20)(高炉),10m3以上100m3未満,養生無し,延長無し,全ての	m3	24	29,900	717,600		
	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13,一般構造物,10t未満,無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む),補正無(一般構造物)	t	0.432	168,200	72,662.4		
	鉄筋工[市場単価]	SD345 D16~25,一般構造物,10t未満,無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む),補正無(一般構造物)	t	0.026	166,600	4,331.6		
	型枠	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	m2	21	9,719	204,099		
	コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満	孔	28	627.4	17,567.2		
	樹脂アンカー(材料費)		本	28	598	16,744		
	スリップバー(φ32×600)		本	14	750	10,500		
	諸雑費(まるめ)		式	1		495.8		
	合計					1,044,000		
	単価					1,044,000	円/基	



# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 4号	足場工		単位	掛m2	単位数量	1	単価	3,325
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製枠組足場架払(鋼矢板式)		陸上,ラフレックレーン,(油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型)16t吊	m2	1	3,325	3,325		
合計						3,325		
単価						3,325	円/掛m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 5号	防舷材		単位	基	単位数量	1	単価	653,100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋込栓取付		陸上,H = 250~500mm未満,5基未満,後付け	基	1	127,189	127,189		
防舷材取付		陸上,無し,H = 250~500mm未満,ラフレックレーン,(油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型)16t吊,5基未満	基	1	525,860.33	525,860.33		
合計						653,049.33		
単価						653,100	円/基	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 6号	車止	H150-3000L	単位	m	単位数量	1	単価	36,430
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
車止取付		1本当り質量100kg未満の場合,延30m未満,先付け(標準)	m	1	36,427	36,427		
合計						36,427		
単価						36,430	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 7号	縁金物		単位	m	単位数量	1	単価	17,370
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
縁金物取付		延30m未満	m	1	17,369	17,369		
合計						17,369		
単価						17,370	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 8号	浅層混合処理		単位	m3	単位数量	100	単価	9,605
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	浅層混合処理工 エスミックススリ-工法		m3	100	6,254	625,400		
	セメント(高炉B)ハラ		t	18.76	17,700	332,052		177(kg/m3)*1.06(割増)
	特許料金 スリ-攪拌特許料		m3	100	30	3,000		
	諸雑費(まるめ)		式	1		48		
	合計					960,500		
	単価					9,605		円/m3

# 1 次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 9号	中層混合処理		単位	m3	単位数量	1	単価	6,518
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	中層混合処理工	5m<L<=8m, 1,000m3以上, 177kg/m3, 有	m3	1	6,518	6,518		
	合計					6,518		
	単価					6,518	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 10号	掘削		単位	m3	単位数量	476	単価	373.5
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, オープンカット, 無し, 有り, 5,000m3 未満	m3	169	499.3	84,381.7	一次掘削	
掘削		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3 未満	m3	158	304.2	48,063.6	二次掘削	
掘削		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3 未満	m3	149	304.2	45,325.8	三次掘削	
合計						177,771.1		
単価						373.5	円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 11号	土砂等運搬		単位	m3	単位数量	1	単価	623.3
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 2.0km以下		m3	1	623.3	623.3	
合計							623.3	
単価							623.3	円/m3

# 1 次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 12号	土砂仮置後運搬	単位	m3	単位数量	476	単価	1,040
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ル-ス)	土砂, 土量50,000m3未満	m3	476	220.7	105,053.2		
土砂等運搬	標準, ハック材山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 2.0km以下	m3	242	623.3	150,838.6		
土砂等運搬	標準, ハック材山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 5.0km以下	m3	234	1,020	238,680		
合計					494,571.8		
単価					1,040	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 13号	埋戻し		単位	m3	単位数量	1	単価	480.6
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最小埋戻幅4m以上	m3	1	480.6	480.6		
合計						480.6		
単価						480.6	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 14号	上層路盤		単位	m2	単位数量	1	単価	1,091
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		再生粒度調整碎石 RM-30, 200mm, 2層施工, 全ての費用	m2	1	1,091	1,091		
合計						1,091		
単価						1,091	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 15号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	単価	概要
	コンクリート舗装		単位	m2	単位数量	1	単価	12,220
	簡易機械舗設	205m2, 61.5m3, 25cmを超える場合, 有り, 205m2, 30cm以下	m2	1	12,219.67	12,219.67		
	合計					12,219.67		
	単価					12,220	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 16号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	単価	概要
	端部補強筋		単位	kg	単位数量	1,000	単価	168.2
	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	1	168,200	168,200		
	合計					168,200		
	単価					168.2	円/kg	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 17号	目地		単位	m	単位数量	122	単価	4,255
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
縦施工目地		目地充填材 加熱注入式、高弾性, 51kg, 無し, 471kg, 230本, ブレード径 30cm, 1枚, 有り, 片側	m	30	6,788.26	203,647.8	縦目地	
カット工法収縮目地		目地充填材 加熱注入式、高弾性, 51kg, 無し, 869kg, 229本, ブレード径 30cm, 1枚, 有り, 片側	m	40	5,220.95	208,838	横収縮目地	
施工目地			m	15	431.97	6,479.55	他工区境界部横収縮目地	
施工目地		25m2, 目地充填材 加熱注入式、高弾性, 102kg	m	37	2,703.61	100,033.57	構造物との隣接部	
合計						518,998.92		
単価						4,255	円/m	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 18号	舗装版撤去, 運搬処分	単位	m2	単位数量	217	単価	2,376
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断	コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版, 15cmを超え30cm以下, 15cmを超え30cm以下, 全ての費用	m	8	3,197	25,576		
舗装版切断	コンクリート舗装版, 15cmを超え30cm以下, 全ての費用	m	21	3,197	67,137		
舗装版破碎	コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版, 無し, 不要, 15cm以上35cm以下, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	103	966.6	99,559.8		
舗装版破碎	コンクリート舗装版, 無し, 不要, 15cmを超え35cm以下, 有り, 全ての費用	m2	94	758.2	71,270.8		
舗装版破碎	アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	20	200.7	4,014		
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 10.9km以下, 全ての費用	m3	39	2,451	95,589		
殻運搬	舗装版破碎, 機械(騒音対策不要, 厚15cm以下), 有り, 10.5km以下, 全ての費用	m3	11	3,510	38,610		
処分費(m3)		m3	39	2,200	85,800		
処分費(m3)		m3	11	2,300	25,300		
処分費(m3)		m3	0.2	13,000	2,600		
合計					515,456.6		
単価					2,376	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 19号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリート取壊し, 運搬処分		単位	m3	単位数量	1	単価 12,130
	構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	無筋構造物, 無し, 無し, 不要, 有り, 1 4.4以下	m3	1	12,128	12,128	
	合計					12,128	
	単価					12,130	円/m3

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 20号	運搬処分 ゴムくず, 鉄くず	単位	t	単価数量	0.4	単価	35,990
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)		t	0.2	95,000	19,000	ゴム屑	
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付4~4.5t積、吊能力2.9t, 有り, 5.0km以下	t	0.2	2,567	513.4		
処分費(t)		t	0.2	-28,000	-5,600	スクラップ(ヘビーH4)	
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t, 有り, 5.0km以下	t	0.2	2,413	482.6		
合計					14,396		
単価					35,990	円/t	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 21号	防舷材撤去		単位	基	単位数量	1	単価	24,870
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防舷材撤去	H = 250mm未満, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊	基	1	24,870	24,870		
	合計					24,870		
	単価					24,870	円/基	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 22号	車止撤去		単位	m	単位数量	1	単価	2,958
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	車止撤去	被覆鋼板製(中詰コンクリートタイプ)	m	1	2,958	2,958		
	合計					2,958		
	単価					2,958	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 23号	ポンプ排水		単位	日	単位数量	60	単価	27,620
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ設置・撤去			箇所	1	87,650	87,650		
ポンプ運転		0以上120(m3/h)未満, 10m, 常時排水	日	60	26,150	1,569,000		
合計						1,656,650		
単価						27,620	円/日	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 24号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	15,380
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導整理		無し, 1人	式	1		15,376		
合計						15,376		
単価						15,380	円/人日	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 25号	重建設機械分解組立輸送		単位	台	単位数量	1	単価	1,950,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復), 地盤改良 中層混合 20上60t下, 標準(1.0)	回	1	1,950,000	1,950,000		
	合計					1,950,000		
	単価					1,950,000	円/台	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 26号	安全対策		単位	隻日	単位数量	1	単価	117,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	安全監視船	標準, 無し, 1日, 8時間	式	1		117,221		
	合計					117,221		
	単価					117,300	円/隻日	