

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 三土 山城東祖谷山線 三・東祖谷小島 擁壁工事 (3)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1		23,383,340		
擁壁工		式	1		16,193,340		
作業土工		式	1		828,460		
床掘り(掘削)	土質:軟岩	m3	170	3,238	550,460		単 1号
埋戻コンクリート		m3	8	34,750	278,000		単 2号
場所打擁壁工		式	1		15,364,880		
コンクリート		m3	360	36,880	13,276,800		単 3号
型枠(施工費)		m2	100	5,048	504,800		単 4号
型枠(材料費)		m2	100	13,940	1,394,000		単 5号 暫定単価
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2	35	5,408	189,280		単 6号
仮設工		式	1		7,190,000		
コンクリート製造設備工		式	1		6,425,000		
ケーブルクレーン設備(一般)		基	1	6,425,000	6,425,000		単 7号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 三土 山城東祖谷山線 三・東祖谷小島 擁壁工事 (3)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通管理工		式	1		765,000		
交通誘導警備員	B	人日	50	15,300	765,000		単 8号
直接工事費		式	1		23,383,340		
共通仮設		式	1		3,177,000		
共通仮設費 (率計上)		式	1		3,177,000		
純工事費		式	1		26,560,340		
現場管理費		式	1		9,487,000		
工事原価		式	1		36,047,340		
一般管理費等		式	1		6,970,660		
工事価格		式	1		43,018,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		4,301,800		
工事費計		式	1		47,319,800		

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	床掘り(掘削)	土質:軟岩	単位	m3	単位数量	1	単価	3,238
	掘削	軟岩, 片切掘削, 無し, 無し	m3	1	3,238	3,238		
	合計					3,238		
	単価					3,238	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	埋戻コンクリート		単位	m3	単位数量	1	単価	34,750
	コンクリート投入 (ケーブルクレーン両端固定式)	無, 18-8-40(高炉B), 無, 125m, 5m, 35m	m3	1	34,750	34,750		
	合計					34,750		
	単価					34,750	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	コンクリート		単位	m3	単位数量	360	単価	36,880
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート投入 (ケーブルクレーン両端固定式)		無, 18-8-40(高炉B), 無, 125m, 5m, 35m	m3	360	34,750	12,510,000		
コンクリート投入 (ケーブルクレーン両端固定式)		無, 18-8-40(高炉B), 無, 125m, 5m, 35m	m3	22	34,750	764,500		
合計						13,274,500		
単価						36,880	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	型枠(施工費)		単位	m2	単位数量	1	単価	5,048
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残存型枠及び残存化粧型枠		残存型枠, 無し, 標準	m2	1	5,048	5,048		
合計						5,048		
単価						5,048	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	型枠 (材料費)		単位	m2	単位数量	1	単価	13,940
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	残存型枠 (フラット) 接続金物含む		m2	1	13,940	13,940	暫定単価	
	合計					13,940		
	単価					13,940	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	5,408
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	目地板	30m2以上, 瀝青質目地板t=10	m2	1	5,408	5,408		
	合計					5,408		
	単価					5,408	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	ケーブルクレーン設備(一般)		単位	基	単位数量	1	単価	6,425,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	サインベース撤去		基	1	88,230	88,230		
	ケーブルクレーン撤去(支間長126~175)		基	1	6,336,473	6,336,473		
	合計					6,424,703		
	単価					6,425,000	円/基	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	15,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1	15,300	15,300		
	合計					15,300		
	単価					15,300	円/人日	