

## 工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 三土 大利辻線 三・井川井内西 道路改良工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1		21,912,284		
道路土工		式	1		4,342,599		
掘削工		式	1		326,934		
掘削	土質:土砂,施工方法:ホブソット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3	270	304.2	82,134		単 1号
掘削	土質:土砂,施工方法:片切掘削	m3	200	1,224	244,800		単 2号
路体盛土工		式	1		189,270		
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	30	6,309	189,270		単 3号
路床盛土工		式	1		503,295		
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	40	6,403	256,120		単 4号
路床盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3	50	803.5	40,175		単 5号
土材料	RC-40	m3	90	2,300	207,000		単 6号
残土処理工		式	1		3,323,100		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	530	3,570	1,892,100		単 7号

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 三土 大利辻線 三・井川井内西 道路改良工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
残土等処分		m3	530	2,700	1,431,000		単 8号
法面工		式	1		6,790,360		
法枠工		式	1		4,446,030		
吹付枠	法枠規格:300, 中詰材種類:植生基材吹付	m2	129	34,070	4,395,030		単 9号
モルタル吹付		m2	4	12,750	51,000		単 10号
鉄筋挿入工		式	1		2,344,330		
鉄筋挿入	鉄筋規格:SD345, 削孔長:2.1m, 現場条件:II 削孔に要する重機の搬入困難, 施工規模:100m未満	m	25	21,850	546,250		単 11号
鉄筋挿入	鉄筋規格:SD345, 削孔長:2.6m, 現場条件:II 削孔に要する重機の搬入困難, 施工規模:100m未満	m	48	21,300	1,022,400		単 12号
足場(鉄筋挿入)		空m3	160	4,848	775,680		単 13号
擁壁工		式	1		5,734,224		
作業土工		式	1		169,004		
床掘り	土質:土砂	m3	140	259.4	36,316		単 14号
埋戻し	土質:流用土(土砂)	m3	40	1,885	75,400		単 15号

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 三土 大利辻線 三・井川井内西 道路改良工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基面整正		m2	120	477.4	57,288		単 16号
場所打擁壁工	1号擁壁	式	1		2,289,440		
基礎材	基礎材規格:再生クラッシュラン40~0, 敷厚:0.2m	m2	40	1,585	63,400		単 17号
コンクリート 18-8-40 BBoRN W/C≤60%	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:1.55m, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コンクリート夜間割増:無し	m3	36	33,510	1,206,360		単 18号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	100	9,718	971,800		単 19号
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2	3	5,700	17,100		単 20号
水抜パイプ	管径・管種類:VP-65, フィルター:有り	m	12	2,565	30,780		単 21号
場所打擁壁工	2号擁壁	式	1		3,275,780		
基礎材	基礎材規格:再生クラッシュラン40~0, 敷厚:0.2m	m2	41	1,585	64,985		単 22号
コンクリート 18-8-40 BBoRN W/C≤60%	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:1.55m, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コンクリート夜間割増:無し	m3	46	33,510	1,541,460		単 23号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	120	9,718	1,166,160		単 24号
足場	安全ネット:無し	掛m2	120	3,635	436,200		単 25号
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2	5	5,700	28,500		単 26号

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 三土 大利辻線 三・井川井内西 道路改良工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
水抜パイプ	管径・管種類:VP-65, フィルター:有り	m	15	2,565	38,475		単 27号
排水構造物工		式	1		2,128,213		
作業土工		式	1		64,497		
床掘り	土質:土砂	m3	30	2,026	60,780		単 28号
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:流用土	m3	1	3,717	3,717		単 29号
側溝工		式	1		1,208,140		
プレキャストU型側溝	U型側溝規格:300*300	m	58	15,320	888,560		単 30号
側溝蓋	蓋版の規格:300 41.2×9.5×50	枚	116	2,755	319,580		単 31号
管渠工		式	1		337,410		
鉄筋コンクリート台付管	管規格:φ600	m	9	37,490	337,410		単 32号
集水桝・マンホール工		式	1		112,120		
現場打ち集水桝	集水桝・街渠桝種類:現場打材, コンクリート規格:18-8-25(高炉), 法面作業補正:無し	箇所	1	81,220	81,220		単 33号
蓋	蓋種類:T-25 B=400	枚	1	30,900	30,900		単 34号

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 三土 大利辻線 三・井川井内西 道路改良工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
排水工		式	1		406,046		
止水壁		m	33	2,279	75,207		単 35号
平張コンクリート 18-8-25 BBoRN W/C≦60%		式	1		330,839		内 1号
構造物撤去工		式	1		395,540		
構造物取壊し工		式	1		335,000		
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3	25	13,400	335,000		単 36号
運搬処理工		式	1		60,540		
現場発生品運搬	発生材種類:混合廃棄物	t	1	11,040	11,040		単 37号
混合廃棄物処分		m3	3	16,500	49,500		単 38号
仮設工		式	1		2,521,348		
土留・仮締切工		式	1		285,948		
土のう	大型土のう規格:耐候性土のう	袋	47	6,084	285,948		単 39号
防護施設工		式	1		1,011,400		

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 三土 大利辻線 三・井川井内西 道路改良工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
切土及び発破防護柵	撤去	m2	100	1,834	183,400		単 40号
切土及び発破防護柵	設置・撤去	m2	60	13,800	828,000		単 41号
交通管理工		式	1		1,224,000		
交通誘導警備員	交通誘導警備員(B)	人日	80	15,300	1,224,000		単 42号
舗装		式	1		1,305,030		
防護柵工		式	1		1,305,030		
路側防護柵工		式	1		1,305,030		
ガードレール	ガードレール規格(標準型・土中用):塗装品 Gr-C-4E, 施工規模:21m以上50m未満, 曲線部補正:無	m	21	11,610	243,810		単 43号
ガードレール	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:21m以上100m未満, 曲線部補正:無	m	64	13,080	837,120		単 44号
ガードパイプ	ガードパイプ規格:Gp-Cp-2E 塗装品, 施工規模:20m未満, 曲線部補正:無し	m	9	24,900	224,100		単 45号
直接工事費		式	1		23,217,314		
共通仮設		式	1		3,176,750		
共通仮設費		式	1		122,750		

# 設計内訳書（本01）

工事名	R 7 三土 大利辻線 三・井川井内西 道路改良工事（2）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬費		式	1		122,750		
仮設材運搬費		t	25	4,910	122,750		単 46号
共通仮設費（率計上）		式	1		3,054,000		
純工事費		式	1		26,394,064		
現場管理費		式	1		9,140,000		
工事原価		式	1		35,534,064		
一般管理費等		式	1		6,737,936		
工事価格		式	1		42,272,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		4,227,200		
工事費計		式	1		46,499,200		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	平張コンクリート 18-8-25 BBoR N W/C ≤ 60%						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	5.4	45,410	245,214		
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下, クラッシュラン 30~0, 全ての費用	m2	54.4	1,574	85,625		
合計					330,839		

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	304.2
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満	m3	1	304.2	304.2		
合計						304.2		
単価						304.2	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	掘削	土質:土砂,施工方法:片切掘削	単位	m3	単位数量	1	単価	1,224
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂,片切掘削	m3	1	1,224	1,224		
合計						1,224		
単価						1,224	円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	6,309
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	1	6,309	6,309		
合計						6,309		
単価						6,309	円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	路床盛土	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	6,403
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2.5m未満	m3	1	6,403	6,403		
合計						6,403		
単価						6,403	円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	路床盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	803.5
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	1	803.5	803.5		
合計						803.5		
単価						803.5	円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	土材料	RC-40	単位	m3	単位数量	1	単価	2,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料			m3	1	2,300	2,300		
合計						2,300		
単価						2,300	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	3,570
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,49.5km以下	m3	1	3,570	3,570		
合計						3,570		
単価						3,570	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	2,700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1	2,700	2,700		
合計						2,700		
単価						2,700	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	吹付砕	法砕規格:300, 中詰材種類:植生基材吹付	単位	m2	単位数量	129	単価	34,070
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ア張工[市場単価]	100m2以上250m2未満, 無	m2	129.1	3,149	406,535.9		
	吹付砕工[市場単価]	梁断面 300×300, 100m以上250m未満	m	125.8	26,660	3,353,828		
	水切モルタル・コンクリート 加算額 [市場単価]		m 3	2	71,710	143,420		
	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工, 3cm, 100m2以上250m2未満, 無, 無, 有	m2	78.1	4,908	383,314.8		
	モルタル吹付工	10cm, 100m2未満, 無, 無	m2	8.4	12,750	107,100		根入れ部
	合計					4,394,198.7		
	単価					34,070		円/m2

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	モルタル吹付		単位	m2	単位数量	1	単価	12,750
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル吹付工		10cm, 100m2未満, 無, 無	m2	1	12,750	12,750		
合計						12,750		
単価						12,750	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	鉄筋挿入	鉄筋規格:SD345, 削孔長:2.1m, 現場 条件:II 削孔に要する重機の搬入困難, 施工規模:100m未満	単位	m	単位数量	25	単価	21,850
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工		II 削孔に要する重機の搬入困難, 2.1m/箇所, 65mm/箇所, 2.5m/箇所, 標準(0.4), 100m未満	m	25	21,030	525,750		
削孔機械の上下移動			回	1	20,310	20,310		
合計						546,060		
単価						21,850	円/m	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	鉄筋挿入	鉄筋規格:SD345, 削孔長:2.6m, 現場条件:II 削孔に要する重機の搬入困難, 施工規模:100m未満	単位	m	単位数量	48	単価	21,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工		II 削孔に要する重機の搬入困難, 2.6m/箇所, 65mm/箇所, 3m/箇所, 標準(0.4), 100m未満	m	48	20,450	981,600		
削孔機械の上下移動			回	2	20,310	40,620		
合計						1,022,220		
単価						21,300	円/m	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	足場(鉄筋挿入)		単位	空m3	単位数量	1	単価	4,848
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工の仮設足場工			空m3	1	4,848	4,848		
合計						4,848		
単価						4,848	円/空m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	259.4
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し	m3	1	259.4	259.4		
合計						259.4		
単価						259.4	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	埋戻し	土質:流用土(土砂)	単位	m3	単位数量	1	単価	1,885
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1	1,885	1,885		
合計						1,885		
単価						1,885	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	477.4
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正				m2	1	477.4	477.4	
合計							477.4	
単価							477.4	円/m2

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	基礎材	基礎材規格:再生クワッチャラン40~0, 敷厚:0.2m	単位	m2	単位数量	1	単価	1,585
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下, 再生クワッチャラン 40~0, 全ての費用		m2	1	1,585	1,585	
合計							1,585	
単価							1,585	円/m2

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	コンクリート 18-8-40 BBoRN W/C≤60%	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:1.55m,コンクリート規格: 18-8-40(高炉),養生費:一般養生,コン	単位	m3	単位数量	1	単価	33,510
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート(場所打擁壁)		18-8-40(高炉),一般養生,延長無し	m3	1	33,510	33,510		
合計						33,510		
単価						33,510	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	9,718
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠,鉄筋・無筋構造物	m2	1	9,718	9,718		
合計						9,718		
単価						9,718	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	5,700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満,瀝青質目地板t=10	m2	1	5,700	5,700		
合計						5,700		
単価						5,700	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	水抜パイプ	管径・管種類:VP-65,フィルター:有り	単位	m	単位数量	1	単価	2,565
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(m)			m	1	2,565	2,565		
合計						2,565		
単価						2,565	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	基礎材	基礎材規格:再生クワッチャン40~0, 敷厚:0.2m	単位	m2	単位数量	1	単価	1,585
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下, 再生クワッチャン 40~0, 全ての費用	m2	1	1,585	1,585		
合計						1,585		
単価						1,585	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	コンクリート 18-8-40 BBoRN W/C≦60%	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:1.55m, コンクリート規格: 18-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コン	単位	m3	単位数量	1	単価	33,510
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート(場所打擁壁)		18-8-40(高炉), 一般養生, 延長無し	m3	1	33,510	33,510		
合計						33,510		
単価						33,510	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	9,718
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1	9,718	9,718		
合計						9,718		
単価						9,718	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	足場	安全柵:無し	単位	掛m2	単位数量	1	単価	3,635
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管傾斜足場, 不要, 標準(1.0)	掛m2	1	3,635	3,635		
合計						3,635		
単価						3,635	円/掛m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	5,700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満,瀝青質目地板t=10	m2	1	5,700	5,700		
合計						5,700		
単価						5,700	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	水抜パイプ	管径・管種類:VP-65,フィルター:有り	単位	m	単位数量	1	単価	2,565
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(m)			m	1	2,565	2,565		
合計						2,565		
単価						2,565	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	2,026
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1	2,026	2,026		
合計						2,026		
単価						2,026	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号	埋戻し	土質区分:土砂, 土質:流用土	単位	m3	単位数量	1	単価	3,717
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	1	3,717	3,717		
合計						3,717		
単価						3,717	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 30号	プレキャストU型側溝	U型側溝規格:300*300	単位	m	単位数量	58	単価	15,320
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け,無し,無し,道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372,300A 300×300×2000,無し,無し,有り,クラッシュラン 30~	m	57.7	15,160	874,732		
コンクリート		小型構造物,バックホ(クレーン機能付)打設,18-8-25(高炉),一般養生,全ての費用	m3	0.3	45,410	13,623	間詰コンクリート	
合計						888,355		
単価						15,320	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 31号	側溝蓋	蓋版の規格:300 41.2×9.5×50	単位	枚	単位数量	1	単価	2,755
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け,無し,道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372,300 41.2×9.5×50,無し,無し	枚	1	2,755	2,755		
合計						2,755		
単価						2,755	円/枚	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 32号	鉄筋コンクリート台付管	管規格: φ600	単位	m	単位数量	1	単価	37,490
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管		据付, 600mm, 2m/個, 全ての費用	m	1	37,490	37,490		
合計						37,490		
単価						37,490	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 33号	現場打ち集水桝	集水桝・街渠桝種類: 現場打材, コンクリート規格: 18-8-25 (高炉), 法面作業補正: 無し	単位	箇所	単位数量	1	単価	81,220
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25 (高炉), 0.52m3を超え0.55m3以下, 人力打設, 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	81,220	81,220		
合計						81,220		
単価						81,220	円/箇所	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 34号	蓋	蓋種類:T-25 B=400	単位	枚	単位数量	1	単価	30,900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(枚)			枚	1	30,900	30,900		
合計						30,900		
単価						30,900	円/枚	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 35号	止水壁		単位	m	単位数量	33	単価	2,279
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物,バックホ(クレーン機能付)打設,18-8-25(高炉),一般養生,全ての費用	m3	0.33	45,410	14,985.3		
型枠		一般型枠,小型構造物	m2	6.6	8,773	57,901.8		
目地板		30m2未満,瀝青質目地板t=10	m2	0.03	5,700	171		
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13,一般構造物,10t未満,無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む),差筋及び杭頭処理	t	0.013	164,900	2,143.7		
合計						75,201.8		
単価						2,279	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 36号	コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	単位	m3	単位数量	1	単価	13,400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)		無筋構造物,無し,無し,不要,無し,1 8.5以下	m3	1	13,399	13,399		
合計						13,399		
単価						13,400	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 37号	現場発生品運搬	発生材種類:混合廃棄物	単位	t	単位数量	1	単価	11,040
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付4~4.5t積、吊能力2.9t, 無し,24.0km以下	t	1	11,040	11,040		
合計						11,040		
単価						11,040	円/t	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 38号	混合廃棄物処分		単位	m3	単位数量	1	単価	16,500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	16,500	16,500		
合計						16,500		
単価						16,500	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 39号	土のう	大型土のう規格:耐候性土のう	単位	袋	単位数量	47	単価	6,084
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型土のう工	移設(撤去・再設置), 6m以下, -3m<=H<=2m	袋	47	1,929	90,663		
	大型土のう工	撤去(再利用), 6m以下, -3m<=H<=2m	袋	47	732.3	34,418.1		
	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	t	84.6	1,500	126,900		
	ダンプトラック運転	良好	日	0.6	56,540	33,924		
	合計					285,905.1		
	単価					6,084	円/袋	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 40号	切土及び発破防護柵	撤去	単位	m2	単位数量	1	単価	1,834
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	切土及び発破防護柵の設置・撤去	撤去, 油圧伸縮シブ型 12~13t吊, 標準(1.0)	m2	1	1,834	1,834		
	合計					1,834		
	単価					1,834	円/m2	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 41号	切土及び発破防護柵	設置・撤去	単位	m2	単位数量	60	単価	13,800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	切土及び発破防護柵の設置・撤去	設置撤去, 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 12~13t 吊, 標準(1.0)	m2	64	4,662	298,368		
	材料費(m2)		m2	64	300	19,200		ひし形金網
	材料費(m2)		m2	64	825	52,800		
	材料費(個)		個	120	2,754	330,480		
	床掘り	土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し	m3	21.4	259.4	5,551.16		
	埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	15.6	1,885	29,406		
	埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	48.9	1,885	92,176.5		
	合計					827,981.66		
	単価					13,800		円/m2

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 42号	交通誘導警備員	交通誘導警備員(B)	単位	人日	単位数量	1	単価	15,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1	15,300	15,300		
	合計					15,300		
	単価					15,300	円/人日	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 43号	ガードレール	ガードレール規格(標準型・土中用):塗装品 Gr-C-4E, 施工規模:21m以上50m未満, 曲線部補正:無	単位	m	単位数量	1	単価	11,610
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵設置工(ガードレール設置工)	土中建込, Gr-C-4E 塗装品, 21m以上50m未満, 無, 無, 無, 加算無し	m	1	11,610	11,610		
	合計					11,610		
	単価					11,610	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 44号	ガードレール	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:21m以上100m未 満, 曲線部補正:無	単位	m	単位数量	1	単価	13,080
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工(ガードレール設置工)		コンクリート建込, Gr-C-2B 塗装品, 21m以 上100m未満, 無, 無, 無, 加算無し	m	1	13,080	13,080		
合計						13,080		
単価						13,080	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 45号	ガードパイプ	ガードパイプ規格:Gp-Cp-2E 塗装品, 施工規模:20m未満, 曲線部補正:無し	単位	m	単位数量	1	単価	24,900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (ガードパイプ設置工)		土中建込, Gp-Cp-2E 塗装品, 20m未満 , 無, 無, 無, 加算額無し	m	1	24,900	24,900		
合計						24,900		
単価						24,900	円/m	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 46号	仮設材運搬費		単位	t	単位数量	1	単価	4,910
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 7km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	1	3,410	3,410		
仮設材等の積込み取卸し費		積込み、取卸し(片道分)	t	1	1,500	1,500		
合計						4,910		
単価						4,910	円/t	