

## 工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 阿土 富岡港 阿南・豊益 導流堤修繕工事 (2)				事業区分 工事区分	港湾海岸整備 防波堤・防砂堤・導流堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防波堤・防砂堤・導流堤		式	1		31,331,860		
海岸消波工		式	1		31,295,200		
消波ブロック工(海岸)		式	1		22,762,300		
消波ブロック製作(海岸)	2t型 仮置き	個	260	50,380	13,098,800		単 1号
消波ブロック製作(海岸)	4t型 仮置き	個	110	87,850	9,663,500		単 2号
被覆ブロック工(海岸)		式	1		8,532,900		
被覆ブロック製作(海岸)	4t型	個	71	87,850	6,237,350		単 3号 65+6
被覆ブロック据付(海岸)	4t型 陸上	個	125	17,330	2,166,250		単 4号
被覆ブロック据付(海岸)	4t型 水中	個	6	21,550	129,300		単 5号
構造物撤去工		式	1		36,660		
撤去工		式	1		36,660		
ブロック撤去		個	3	12,220	36,660		単 6号
直接工事費		式	1		31,331,860		

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 阿土 富岡港 阿南・豊益 導流堤修繕工事 (2)				事業区分 工事区分	港湾海岸整備 防波堤・防砂堤・導流堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設		式	1		2,571,560		
共通仮設費		式	1		679,560		
回航・えい航費		式	1		287,600		
えい航		回	1	287,600	287,600		単 7号
安全費		式	1		391,960		
安全対策	安全監視船、2名船員	隻	4	97,990	391,960		単 8号
共通仮設費 (率計上)		式	1		1,892,000		
純工事費		式	1		33,903,420		
現場管理費		式	1		8,191,000		
工事原価		式	1		42,094,420		
一般管理費等		式	1		8,001,580		
工事価格		式	1		50,096,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		5,009,600		



# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 1号	消波ブロック製作(海岸)	2t型 仮置き	単位	個	単位数量	1	単価	50,380
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	異形ブロック製作	2.04t, 鋼製型枠, 異形ブロック 10t未満, 6.75m <sup>2</sup> , 0.886m <sup>3</sup> , 標準, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮シブ型) 25t吊, ラフテレンクレーン	個	1	50,374.5	50,374.5		
	合計					50,374.5		
	単価					50,380	円/個	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 2号	消波ブロック製作(海岸)	4t型 仮置き	単位	個	単位数量	1	単価	87,850
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	異形ブロック製作	3.991t, 鋼製型枠, 異形ブロック 10t未満, 11.72m <sup>2</sup> , 1.735m <sup>3</sup> , 標準, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮シブ型) 25t吊, ラフテレンクレーン	個	1	87,841.2	87,841.2		
	合計					87,841.2		
	単価					87,850	円/個	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 3号	被覆ブロック製作(海岸)	4t型	単位	個	単位数量	1	単価	87,850
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
異形ブロック製作		3.991t, 鋼製型枠, 異形ブロック 10t未満, 11.72m2, 1.735m3, 標準, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮シブ型) 25t吊, ラフテレーンク	個	1	87,841.2	87,841.2		
合計						87,841.2		
単価						87,850	円/個	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 4号	被覆ブロック据付(海岸)	4t型 陸上	単位	個	単位数量	1	単価	17,330
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波ブロック据付(海岸)		3.991t, 2.1km, 標準, クレーン付台船, 45~50t吊, 鋼D 450PS型, 無し	個	1	17,326	17,326		
合計						17,326		
単価						17,330	円/個	

# 1次単価表

						単価使用年月	2026.02	
						歩掛適用年月	2026.02	
						労務費補正	1.000-0000 0.0	
単 5号	被覆ブロック据付(海岸)	4t型 水中	単位	個	単位数量	1	単価	21,550
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波ブロック据付(海岸)		3.991t, 2.1km, 標準, クレーン付台船, 45~50t吊, 鋼D 450PS型, 有り	個	1	21,541.8	21,541.8		
合計						21,541.8		
単価						21,550	円/個	

# 1次単価表

						単価使用年月	2026.02	
						歩掛適用年月	2026.02	
						労務費補正	1.000-0000 0.0	
単 6号	ブロック撤去		単位	個	単位数量	1	単価	12,220
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック撤去(1スイング内)		撤去・据付(乱積), 異形ブロック[被覆、消波], 海上, 3.991t/個, 無し, 標準, クレーン付台船, 80t吊, 鋼D 500PS型, 玉掛	個	1	12,214.43	12,214.43		
合計						12,214.43		
単価						12,220	円/個	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 7号	えい航		単位	回	単位数量	1	単価	287,600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
えい航費(作業船)		12漕, クレーン付台船, 45~50t吊, 標準, 鋼D 800PS型, 無し, 無し	回	1	287,599	287,599		
合計						287,599		
単価						287,600	円/回	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 8号	安全対策	安全監視船、2名船員	単位	隻	単位数量	1	単価	97,990
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
安全監視船			隻	1	97,988	97,988		
合計						97,988		
単価						97,990	円/隻	