

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 蛭地川 阿南・桑野 排水機場修繕工事 (3)				事業区分 工事区分	機械設備 製作工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
製作工		式		1			
揚排水ポンプ 設備製作		式		1			
主原動機		式		1			
エンジン	エンジン形式:ディーゼル, 出力(数値入力):170kW, 回転数(数値入力):1,000min-1	台		1			
エンジン付属品		式		1			
動力伝達装置		式		1			
減速機	減速機本体形式:横軸遊星, 伝達容量(数値入力):170kW, 入力回転数(数値入力):1,000min-1, 減速比(数値入力)	台		1			
系統機器設備		式		1			
始動空気槽	容量(数値入力):150L, 本数:2本	組		1			
消音器		式		1			
純製作費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 蛭地川 阿南・桑野 排水機場修繕工事（3）				事業区分 工事区分	機械設備 製作工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
製作原価		式		1			
据付工		式		1			
揚排水ポンプ設備輸送工		式		1			
輸送工		式		1			
輸送費		式		1			
撤去品輸送費		式		1			
揚排水ポンプ設備据付		式		1			
揚排水ポンプ設備据付工		式		1			
労務費（据付）		式		1			
労務費（撤去）		式		1			
据付補助材料費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 蛭地川 阿南・桑野 排水機場修繕工事（3）	事業区分 工事区分	機械設備 据付工			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
直接経費		式		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
据付間接費		式		1		
据付工事原価		式		1		
設計技術費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		

