

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 三谷川 阿南・見能林 河川工事(2)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
法面整形工		式		1			
法面整形(切土部)	現場制約:有り,土質:粘性土、砂及び砂質土、粘性土	m2		30			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		40			
残土等処分		m3		40			
護岸基礎工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		20			
基面整正		m2		16			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 三谷川 阿南・見能林 河川工事 (2)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
積込(ルース)	土質:土砂,作業内容:小規模(標準)	m3		20			
基礎工		式		1			
護岸基礎ブロック据付	ブロック規格:350型(H700)	m		20			
法覆護岸工		式		1			
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式		1			
基礎材 (護岸基礎ブロック)	基礎材規格:各種,敷厚:0.15m	m2		16			
現場打小口止コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		0.8			
基礎材 (小口止め)	基礎材規格:各種,敷厚:0.15m	m2		0.5			
コンクリート(間知)ブロック積	ブロック規格:控35cm、滑面、裏コン無し	m2		11			
胴込・裏込材(碎石)	碎石規格:再生碎石 RC-40	m3		14			
遮水シート張 (仮設締切用)	材質:軟質塩化ビニルシート,種類: 厚1.0mm,寸法:幅2.0m	m2		24			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7阿土 三谷川 阿南・見能林 河川工事(2)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		0.4		
現場打天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		1		
目地板 (天端コンクリート)	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		0.1		
石積(張)工		式		1		
石積	石材種類:雑割石	m2		3		
胴込・裏込コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		0.3		
石積補修	目潰しコンクリート:18N/mm2	m2		2		
多自然護岸工 (根固め工)		式		1		
かごマット(スロープ型)	かご厚さ:t=30cm, かご本体材質:各種, 詰石種類:割栗石, 詰石規格:径5~15cm	m2		87		
吸出防止材(材料費)		m2		87		
擁壁護岸工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 三谷川 阿南・見能林 河川工事 (2)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
場所打擁壁工 (間詰コンクリート)		式		1			
コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		2			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		4			
場所打擁壁工 (平張コンクリート)		式		1			
基礎材	基礎材規格:再生クラッシュラン40~0, 敷厚: :0.1m	m2		8			
均しコンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 敷厚:0. 1cm	m2		8			
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		2			
根固め工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		20			
積込(ルース)	土質:土砂, 作業内容:小規模(標準)	m3		20			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 三谷川 阿南・見能林 河川工事 (2)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
根固めブロック工		式		1			
袋詰玉石	袋材規格:1t用(長期性能型), 中詰材 規格:割栗石5~15cm	袋		3			
捨石工		式		1			
捨石	石材規格:割栗石 5~15cm	m3		8			
表面均し		m2		40			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 人力施工	m3		0.3			
運搬処理工		式		1			
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		0.3			
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		0.3			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 三谷川 阿南・見能林 河川工事(2)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
現場発生品運搬	発生材種類:廃プラスチック	t		0.1		
殻処分	殻種別:廃プラスチック	t		0.1		
仮設工		式		1		
工事用道路工		式		1		
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm),作業区分:設置・撤去	m2		70		
土留・仮締切工		式		1		
土のう (製作+設置)	大型土のう規格:耐候性(短期型),中詰土:RC-40	袋		24		
土のう (撤去)	大型土のう規格:耐候性(短期型),中詰土:RC-40	袋		24		
中詰盛土撤去	RC-40	m3		24		
水替工		式		1		
ポンプ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:常時排水	日		17		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 三谷川 阿南・見能林 河川工事(2)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
仮水路工		式		1			
暗渠排水管	φ700、波状管、シングル構造	m		40			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	B	人日		20			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
仮設材運搬費		t		12			
技術管理費		式		1			
土質等試験費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 三谷川 阿南・見能林 河川工事(2)	事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		