

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R7馬土 国道438号 つ・一字河内 道路改良工事(2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
路体盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		80			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		50			
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		10			
路床盛土工		式		1			
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		4			
路床盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		30			
路床盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		40			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		230			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R7馬土 国道438号 つ・一字河内 道路改良工事(2)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
積込(ルース)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3 未満	m3		230			
法面工		式		1			
アンカー工		式		1			
アンカー工材料費(アンカー)	アンカー工数量:6本	式		1			
削孔(アンカー)	削孔長:106m,杭径:90mm,杭長:111m, 杭打込長(掘削長):106m	m		106			
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着	アンカー鋼材数量:111m	本		6			
グラウト注入	注入材規格:w/c50%,圧縮強度:24N/m m2	m3		2			
ボートリングマン移設		回		3			
足場(アンカー)		空m3		270			
擁壁工		式		1			
作業土工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R7馬土 国道438号 つ・一字河内 道路改良工事(2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
床掘り	土質:土砂	m3		20			
埋戻し	土質:土砂	m3		10			
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1			
小型擁壁 舗装止め	擁壁平均高さ:0.6m以上0.8m未満, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		3			
場所打擁壁工 1号隔壁		式		1			
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-40(高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長なし, 全ての費用	m3		3			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		12			
足場	安全柵:無し	掛m2		10			
場所打擁壁工 2号隔壁		式		1			
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-40(高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長なし, 全ての費用	m3		12			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		18			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R7馬土 国道438号 つ・一字河内 道路改良工事(2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
足場	安全柵:無し	掛m2		20			
場所打擁壁工 FCB端部小口止め		式		1			
コンクリート	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,18-8-40(高炉),10m3以上100m3未満,一般養生,延長なし,全ての費用	m3		3			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		11			
足場	安全柵:無し	掛m2		10			
プレキャスト擁壁工		式		1			
プレキャストガードレール基礎設置	B=800	m		4			
プレキャストガードレール基礎設置	B=900	m		12			
親杭アンカー式山留擁壁		式		1			
腹起し	350*350*12*19mm	本		8			
横矢板	形式B型, 333*51*5mm	m2		97			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R7馬土 国道438号 つ・一字河内 道路改良工事(2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
吸出し防止材	t=10mm	m <sup>2</sup>		106			
台座プレート・腹起しブラケット		基		30			
現場溶接	すみ肉脚長9mm(6mm換算)	m		19			
躯体取付鉄筋	SR235, φ13	本		68			
場所打擁壁工 壁面 A+Bブロック		式		1			
均しコンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 敷厚:10cm	m <sup>2</sup>		12			
コンクリート	擁壁の種類:逆T型・L型擁壁, 擁壁の平均高さ:5.4m, コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉), 養生費:一般養生, コンクリ	m <sup>3</sup>		57			
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t		2			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m <sup>2</sup>		140			
足場	安全柵:無し	掛m <sup>2</sup>		130			
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=20	m <sup>2</sup>		3			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R7馬土 国道438号 つ・一字河内 道路改良工事(2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
水抜きパイプ	VP65	m		19			
場所打擁壁工 1号翼壁		式		1			
コンクリート 間詰めコン含む	擁壁の種類:逆T型・L型擁壁, 擁壁の 平均高さ:5.4m, コンクリート規格:24-12-2 5(20)(高炉), 養生費:一般養生, コンクリ	m3		5			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		7			
足場	安全柵:無し	掛m2		10			
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t		0.2			
場所打擁壁工 2号翼壁		式		1			
コンクリート 間詰めコン含む	擁壁の種類:逆T型・L型擁壁, 擁壁の 平均高さ:5.4m, コンクリート規格:24-12-2 5(20)(高炉), 養生費:一般養生, コンクリ	m3		8			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		11			
足場	安全柵:無し	掛m2		10			
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t		0.16			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R7馬土 国道438号 つ・一字河内 道路改良工事(2)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16~25	t		0.25		
平張りコンクリート		式		1		
コンクリート	小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3		1		
基礎砕石		m2		12		
目地板	目地板の種類: 瀝青繊維質目地板t=10	m2		0.1		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	B	人日		46		
舗装		式		1		
防護柵工		式		1		
路側防護柵工		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R7馬土 国道438号 つ・一字河内 道路改良工事(2)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
ガードレール	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:21m未満, 曲線部 補正:無	m		18		
ガードレール	ガードレール規格(標準型・土中用):塗装 品 Gr-C-4E, 施工規模:21m未満, 曲線 部補正:無	m		4		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		

