

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 阿土 富岡港（淡島地区） 阿南・畷 船揚場補修工事				事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
護岸・岸壁・物揚場		式	1		25,343,847		
構造物撤去工		式	1		2,179,442		
取壊し工		式	1		2,179,442		
舗装版取壊し	無筋	m3	125	11,750	1,468,750		単 1号
舗装版取壊し	鉄筋	m3	25	21,160	529,000		単 2号
吊筋（あと施工）		孔	10	4,610	46,100		単 3号
被覆ブロック撤去		個	3	2,114	6,342		単 4号
被覆ブロック取壊し		m3	11	11,750	129,250		単 5号
土工		式	1		362,453		
土工		式	1		305,903		
掘削		m3	61	1,090	66,490		単 6号
土砂等運搬		m3	31	4,043	125,333		単 7号
積込（ルース）		m3	30	960.4	28,812		単 8号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 阿土 富岡港 (淡島地区) 阿南・畷 船揚場補修工事				事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
裏込材		m3	1	2,493	2,493		単 9号
吸出し防止材		m2	43	1,925	82,775		単 10号
作業土工(埋戻工)		式	1		56,550		
埋戻し		m3	30	1,885	56,550		単 11号
目地補修工		式	1		1,354,100		
鋼板		式	1		1,354,100		
鋼板工(1)		箇所	1	285,700	285,700		単 12号
鋼板工(2)		箇所	1	496,900	496,900		単 13号
鋼板工(3)		箇所	1	571,500	571,500		単 14号
舗装工		式	1		7,692,607		
舗装止め工		式	1		745,800		
舗装止め		m3	6	124,300	745,800		単 15号
コンクリート舗装工		式	1		6,603,992		

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 阿土 富岡港 (淡島地区) 阿南・畷 船揚場補修工事				事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤		m2	503	1,056	531,168		単 16号
コンクリート舗装		m2	503	12,050	6,061,150		単 17号
目地		m	335	34.85	11,674		単 18号
被覆ブロック		式	1		342,815		
基面整正		m2	14	477.4	6,683		単 19号
被覆ブロック製作		個	3	110,100	330,300		単 20号
被覆ブロック据付		個	3	1,944	5,832		単 21号
被覆・根固工		式	1		10,119,122		
被覆ブロック工		式	1		10,119,122		
被覆ブロック撤去		個	26	1,682	43,732		単 22号
被覆ブロック据付		個	26	1,682	43,732		単 23号
洗掘防止マット		m2	76	11,530	876,280		単 24号
吊筋 (あと施工)		孔	16	5,110	81,760		単 25号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 阿土 富岡港 (淡島地区) 阿南・畷 船揚場補修工事				事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
方塊ブロック撤去		個	2	3,701	7,402		単 26号
方塊ブロック据付		個	2	3,701	7,402		単 27号
被覆ブロック製作		個	86	44,300	3,809,800		単 28号
被覆ブロック据付		個	86	24,180	2,079,480		単 29号
洗掘防止マット		m2	266	11,530	3,066,980		単 30号
袋詰コンクリート		m3	0.5	203,200	101,600		単 31号
掘削		m3	0.1	9,548	954		単 32号
レール工		式	1		3,636,123		
レール更新工		式	1		3,636,123		
レール撤去	スクラップ 控除	m	129	247	31,863		単 33号
レール設置		m	129	27,940	3,604,260		単 34号
直接工事費		式	1		25,343,847		
共通仮設		式	1		2,181,870		

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 阿土 富岡港（淡島地区） 阿南・畷 船揚場補修工事				事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費		式	1		605,870		
回航・えい航費		式	1		311,900		
えい航		回	1	311,900	311,900		単 35号
安全費		式	1		293,970		
安全監視船		隻	3	97,990	293,970		単 36号
共通仮設費（率計上）		式	1		1,576,000		
純工事費		式	1		27,525,717		
現場管理費		式	1		6,638,000		
工事原価		式	1		34,163,717		
一般管理費等		式	1		6,666,283		
工事価格		式	1		40,830,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		4,083,000		
工事費計		式	1		44,913,000		

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 1号	舗装版取壊し	無筋	単位	m3	単位数量	1	単価	11,750
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)		無筋構造物,無し,無し,不要,有り,8.0以下	m3	1	11,744	11,744		
合計						11,744		
単価						11,750	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 2号	舗装版取壊し	鉄筋	単位	m3	単位数量	1	単価	21,160
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)		鉄筋構造物,無し,無し,不要,無し,18.5以下	m3	1	21,152	21,152		
合計						21,152		
単価						21,160	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 3号	吊筋 (あと施工)		単位	孔	単位数量	10	単価	4,610
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	200mm以上400mm以下	孔	10	928.6	9,286		
	鉄筋工[市場単価]	SD345 D16~25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	0.17	166,600	28,322		
	材料費(本)		本	10	849	8,490		
	合計					46,098		
	単価					4,610	円/孔	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 4号	被覆ブロック撤去		単位	個	単位数量	3	単価	2,114
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
ブロック撤去(1スイング内)		撤去・仮置, 根固ブロック, 陸上, 3.8t/個, 無し, 標準, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮シブ型)25t吊, 玉掛・玉外のどちらも		個	2	1,821.55	3,643.1	
ブロック撤去(1スイング内)		撤去・仮置, 根固ブロック, 陸上, 5.6t/個, 無し, 標準, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮シブ型)35t吊, 玉掛・玉外のどちらも		個	1	2,698.57	2,698.57	
合計							6,341.67	
単価							2,114	円/個

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 5号	被覆ブロック取壊し		単位	m3	単位数量	1	単価	11,750
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分(複合)		無筋構造物, 無し, 無し, 不要, 有り, 8.0以下		m3	1	11,744	11,744	
合計							11,744	
単価							11,750	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 6号	掘削		単位	m3	単位数量	1	単価	1,090
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		土砂, 上記以外(小規模), 標準		m3	1	1,090	1,090	
合計							1,090	
単価							1,090	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 7号	土砂等運搬		単位	m3	単位数量	1	単価	4,043
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		小規模, ハック材山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 19.0km以下		m3	1	4,043	4,043	
合計							4,043	
単価							4,043	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 8号	積込(ルース)		単位	m3	単位数量	1	単価	960.4
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込(ルース)	土砂,小規模(標準)	m3	1	960.4	960.4		
	合計					960.4		
	単価					960.4	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 9号	裏込材		単位	m3	単位数量	1,000	単価	2,493
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	碎石(裏込用)各種		m3	1,250	1,850	2,312,500		
	クローローダ 1.8~1.9m3	有り	日	2.58	69,756	179,970.48		
	合計					2,492,470.48		
	単価					2,493	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 10号	吸出し防止材		単位	m2	単位数量	1	単価	1,925
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防砂シート敷設		陸上, クレーン抜き, 10m未満(標準)	m2	1	1,924.45	1,924.45		
合計						1,924.45		
単価						1,925	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 11号	埋戻し		単位	m3	単位数量	1	単価	1,885
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1	1,885	1,885		
合計						1,885		
単価						1,885	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 12号	鋼板工(1)		単位	箇所	単位数量	1	単価	285,700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	200mm以上400mm以下	孔	4	928.6	3,714.4		
	材料費 樹脂カプセル AP-20L		本	4	849	3,396		
	材料費(枚)		枚	1	48,900	48,900		
	普通作業員		人	0.2	23,870	4,774		
	材料費(本)		本	4	346	1,384		
	袋詰コンクリート		m3	1.1	203,145	223,459.5		
	合計					285,627.9		
	単価					285,700	円/箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 13号	鋼板工(2)		単位	箇所	単位数量	1	単価	496,900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	200mm以上400mm以下	孔	4	928.6	3,714.4		
	材料費 樹脂カプセル AP-20L		本	4	849	3,396		
	材料費(枚)		枚	1	30,800	30,800		
	材料費(枚)		枚	1	86,400	86,400		
	普通作業員		人	0.2	23,870	4,774		
	材料費(本)		本	4	346	1,384		
	袋詰コンクリート		m3	1.8	203,145	365,661		
	材料費(m2)		m2	0.1	7,210	721		
	合計					496,850.4		
	単価					496,900		円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 14号	鋼板工(3)		単位	箇所	単位数量	1	単価	571,500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	200mm以上400mm以下	孔	4	928.6	3,714.4		
	材料費 樹脂カプセル AP-20L		本	4	849	3,396		
	材料費(枚)		枚	1	42,100	42,100		
	材料費(枚)		枚	1	7,500	7,500		
	普通作業員		人	0.2	23,870	4,774		
	材料費(本)		本	4	346	1,384		
	袋詰コンクリート		m3	2.5	203,145	507,862.5		
	材料費 ゴム板		m2	0.1	7,210	721		
	合計					571,451.9		
	単価					571,500		円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 15号	舗装止め		単位	m3	単位数量	6	単価	124,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	6	38,730	232,380		
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	55	8,774	482,570		
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下, 再生クラッシュ 40~0, 全ての費用	m2	14	1,366	19,124		
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板 t=10	m2	2	5,700	11,400		
合計						745,474		
単価						124,300	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 16号	下層路盤		単位	m2	単位数量	1	単価	1,056
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路盤材敷均し転圧		モータグレード方式, 502m2, 151m3, 再生クッション, 28%, 2層	m2	1	1,055.08	1,055.08		
合計						1,055.08		
単価						1,056	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 17号	コンクリート舗装		単位	m2	単位数量	1	単価	12,050
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
簡易機械舗設		503m2, 151m3, 25cmを超える場合, 有り, 503m2, 30cm以下	m2	1	12,045.16	12,045.16		
合計						12,045.16		
単価						12,050	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 18号	目地		単位	m	単位数量	100	単価	34.85
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工目地		25m2, 目地充填材, 51kg	m	1	3,485.27	3,485.27		
合計						3,485.27		
単価						34.85	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 19号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	477.4
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1	477.4	477.4		
合計						477.4		
単価						477.4	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 20号	被覆ブロック製作		単位	個	単位数量	3	単価	110,100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	6	33,050	198,300		
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	12	9,719	116,628		
鉄筋工[市場単価]		各種, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	0.002	207,300	414.6		
無収縮モルタル			m3	0.05	298,125	14,906.25		
	合計					330,248.85		
	単価					110,100	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 21号	被覆ブロック据付		単位	個	単位数量	3	単価	1,944
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック据付(1スイング)		据付,陸上,3.8t/個,無し,標準,ラフテレ-ンクレーン,(油圧伸縮ジブ型)25t吊,玉掛・玉外のどちらも陸上(水上)	個	2	1,681.43	3,362.86		
ブロック据付(1スイング)		据付,陸上,5.6t/個,無し,標準,ラフテレ-ンクレーン,(油圧伸縮ジブ型)35t吊,玉掛・玉外のどちらも陸上(水上)	個	1	2,467.27	2,467.27		
合計						5,830.13		
単価						1,944	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 22号	被覆ブロック撤去		単位	個	単位数量	1	単価	1,682
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック撤去(1スイング内)		撤去・仮置,異形ブロック[被覆、消波],陸上,2.04t/個,無し,標準,ラフテレ-ンクレーン,(油圧伸縮ジブ型)25t吊,玉掛・玉	個	1	1,681.43	1,681.43		
合計						1,681.43		
単価						1,682	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 23号	被覆フック据付		単位	個	単位数量	1	単価	1,682
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
フック据付(1スイング)		据付,陸上,2.04t/個,無し,標準,ラフ レックレーン,(油圧伸縮ジブ型)25t吊,玉 掛・玉外のどちらも陸上(水上)		個	1	1,681.43	1,681.43	
合計							1,681.43	
単価							1,682	円/個

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 24号	洗掘防止マット		単位	m2	単位数量	1	単価	11,530
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
合成樹脂系マット敷設		10%,10m未満,無し		m2	1	11,529.57	11,529.57	
合計							11,529.57	
単価							11,530	円/m2

1 次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 25号	吊筋 (あと施工)		単位	孔	単位数量	10	単価	5,110
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	200mm以上400mm以下	孔	10	928.6	9,286		
	鉄筋工[市場単価]	SD345 D16~25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	0.2	166,600	33,320		
	材料費(本)		本	10	849	8,490		
	合計					51,096		
	単価					5,110	円/孔	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 26号	方塊ブロック撤去		単位	個	単位数量	1	単価	3,701
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック撤去(1スイング内)		撤去・仮置, 本体BL[本体方塊・直立消波・蓋BL], 陸上, 19.6t/個, 無し, 標準, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮ジブ型)50t	個	1	3,700.13	3,700.13		
合計						3,700.13		
単価						3,701	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 27号	方塊ブロック据付		単位	個	単位数量	1	単価	3,701
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック据付(1スイング)		本体方塊・直立消波・蓋ブロック, 陸上, 19.6t/個, 無し, 標準, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮ジブ型)50t吊, 玉掛・玉外のど	個	1	3,700.13	3,700.13		
合計						3,700.13		
単価						3,701	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 28号	被覆ブロック製作		単位	個	単位数量	1	単価	44,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
異形ブロック製作		2.04t, 鋼製型枠, 異形ブロック 10t未満, 5.26m2, 0.887m3, 標準, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮シブ型)25t吊, ラフテレンクレーン	個	1	44,298.9	44,298.9		
合計						44,298.9		
単価						44,300	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 29号	被覆ブロック据付		単位	個	単位数量	1	単価	24,180
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック運搬据付・仮置(海上一連)		据付, 2.04t/個, 標準外, クレーン付台船, 80t吊, 鋼D 500PS型, 700t, 4km, 玉掛・玉外のどちらも陸上(水上)	個	1	24,178.73	24,178.73		
合計						24,178.73		
単価						24,180	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 30号	洗掘防止マット		単位	m2	単位数量	1	単価	11,530
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
合成樹脂系マット敷設		10%, 10m未満, 無し	m2	1	11,529.57	11,529.57		
合計						11,529.57		
単価						11,530	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 31号	袋詰コンクリート		単位	m3	単位数量	1	単価	203,200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
袋詰コンクリート			m3	1	203,145	203,145		
合計						203,145		
単価						203,200	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 32号	掘削		単位	m3	単位数量	1	単価	9,548
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		岩塊・玉石, 現場制約あり	m3	1	9,548	9,548		
合計						9,548		
単価						9,548	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 33号	レール撤去	スラップ控除	単位	m	単位数量	129	単価	247
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員		人	1	25,400	25,400		
	普通作業員		人	2	23,870	47,740		
	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジャブ型)25t吊		日	1	53,200	53,200		
	材料費(t)		t	3.5	-32,500	-113,750		
	現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付4~4.5t積、吊能力2.9t, 無し,11.0km以下	t	3.8	5,070	19,266		30kg/m×129m
	合計					31,856		
	単価					247		円/m

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 34号	レール設置		単位	m	単位数量	129	単価	27,940
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(本)			本	13	110,768	1,439,984		
材料費(組)			組	13	4,500	58,500		
材料費(個)			個	258	3,900	1,006,200		
材料費(組)			組	258	1,400	361,200		
材料費(本)			本	258	598	154,284		
持ち込み運搬費			式	1		140,000		
土木一般世話役			人	1	28,560	28,560		
特殊作業員			人	2	25,400	50,800		
普通作業員			人	4	23,870	95,480		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)25t吊			日	2	53,200	106,400		
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満		孔	258	627.4	161,869.2		
合計						3,603,277.2		

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 35号	えい航		単位	回	単位数量	1	単価	311,900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
えい航費(作業船)		11漕, クレ-ン付台船, 80t吊, 標準, 鋼D 800PS型, 無し, 無し	回	1	311,849	311,849		
合計						311,849		
単価						311,900	円/回	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 36号	安全監視船		単位	隻	単位数量	1	単価	97,990
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
安全監視船			式	1		97,988		
合計						97,988		
単価						97,990	円/隻	