

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 富岡港 (淡島地区) 阿南・畷 船揚場補修工事				事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
護岸・岸壁・物揚場		式		1			
構造物撤去工		式		1			
取壊し工		式		1			
舗装版取壊し	無筋	m3		125			
舗装版取壊し	鉄筋	m3		25			
吊筋 (あと施工)		孔		10			
被覆ブロック撤去		個		3			
被覆ブロック取壊し		m3		11			
土工		式		1			
土工		式		1			
掘削		m3		61			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 富岡港 (淡島地区) 阿南・畷 船揚場補修工事				事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
土砂等運搬		m3		31			
積込(ルース)		m3		30			
裏込材		m3		1			
吸出し防止材		m2		43			
作業土工(埋戻工)		式		1			
埋戻し		m3		30			
目地補修工		式		1			
鋼板		式		1			
鋼板工(1)		箇所		1			
鋼板工(2)		箇所		1			
鋼板工(3)		箇所		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 富岡港 (淡島地区) 阿南・畷 船揚場補修工事				事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
舗装工		式		1			
舗装止め工		式		1			
舗装止め		m3		6			
コンクリート舗装工		式		1			
下層路盤		m2		503			
コンクリート舗装		m2		503			
目地		m		335			
被覆ブロック		式		1			
基面整正		m2		14			
被覆ブロック製作		個		3			
被覆ブロック据付		個		3			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 富岡港 (淡島地区) 阿南・畷 船揚場補修工事				事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
被覆・根固工		式		1			
被覆ブロック工		式		1			
被覆ブロック撤去		個		26			
被覆ブロック据付		個		26			
洗掘防止マット		m2		76			
吊筋 (あと施工)		孔		16			
方塊ブロック撤去		個		2			
方塊ブロック据付		個		2			
被覆ブロック製作		個		86			
被覆ブロック据付		個		86			
洗掘防止マット		m2		266			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 富岡港 (淡島地区) 阿南・畷 船揚場補修工事				事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
袋詰コンクリート		m ³		0.5			
掘削		m ³		0.1			
レール工		式		1			
レール更新工		式		1			
レール撤去	スクラップ 控除	m		129			
レール設置		m		129			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
回航・えい航費		式		1			
えい航		回		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 富岡港（淡島地区） 阿南・畷 船揚場補修工事				事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
安全費		式		1			
安全監視船		隻		3			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			