

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 内田橋観測局 阿南・山口 水防テレメータ改修工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 通信設備(機器単体)	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
通信設備(機器単体)		式		1			
テレメータ設備		式		1			
テレメータ観測局装置		式		1			
テレメータ用無線装置	型式(文字入力):70MHz帯無線装置, 規格(文字入力):70MHz帯 1W	台		1			
観測装置	型式(文字入力):2量型, 規格(文字入力):水位	台		1			
水位計コーダー		台		1			
テレメータ用空中線装置 (空中線取付金具含む)	型式(文字入力):5素子八木型, 規格 (文字入力):70MHz帯	基		1			
計測装置 (水位計、量水板)	型式(文字入力):水晶式, 規格(文字 入力):センサーケーブル含む	台		1			
テレメータ用直流電源装置	型式(文字入力):据置型, 蓄電池(M SE型), 規格(文字入力):AC100V±10 % 5A以上	台		1			
同軸避雷器	同調型	個		1			
通信用耐雷変圧器	型式(文字入力):据置型, 規格(文字 入力):入出力電源1KVA	台		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 内田橋観測局 阿南・山口 水防テレメータ改修工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 通信設備(機器単体)	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
機器単体費計(工場製作原価)		式		1			
通信設備		式		1			
テレメータ設備工		式		1			
テレメータ観測局装置設置工		式		1			
テレメータ観測局装置設置	型式(文字入力):70MHz帯無線装置, 規格(文字入力):70Mhz帯 1W	局		1			
通信配線工		式		1			
給電線敷設	名称:PE絶縁高周波同軸ケーブル,ケーブル 規格:10D-2V 単線	m		17			
給電線敷設		箇所		4			
給電線敷設	名称:PE絶縁高周波同軸ケーブル,ケーブル 規格:5D-2V 単線	m		10			
給電線敷設		箇所		4			
配管・配線工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 内田橋観測局 阿南・山口 水防テレメータ改修工事			事業区分 工事区分	電気通信設備 通信設備		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
屋外配管	管種(文字入力):HIVE28, 径:34mm	m		8			
屋外配管	管種(文字入力):SGP管32A, 径:42.7mm	m		0.5			
屋外配線	線種:機器に含む	m		60			
テレメータ観測局装置撤去工		式		1			
テレメータ観測局装置撤去	型式(文字入力):70MHz帯無線装置, 規格(文字入力):70MHz帯 1W	局		1			
通信配線撤去工		式		1			
給電線撤去	名称(文字入力):同軸ケーブル, 規格(文字入力):10D-2V	m		17			
配管・配線撤去工		式		1			
屋外配管撤去	管種(文字入力):硬質ビニル管, 径:28mm	m		7			
屋外配線撤去	線種(文字入力):センサーケーブル, 規格(文字入力):φ12	m		60			
直接工事費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 内田橋観測局 阿南・山口 水防テレメータ改修工事	事業区分 工事区分	電気通信設備 通信設備			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
共通仮設		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
機器間接費		式		1		
技術者間接費		式		1		
機器管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		

