

## 工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷 2 期地区
工事名	R 8 三耕 地すべり 西祖谷 2 期 重末カゲ排水路工事

項目名	内容
事業主体名	西部県民局農林水産部(三好)農村保全
事業名	耕地地すべり防止事業
地区名	西祖谷 2 期地区
工事名	R 8 三耕 地すべり 西祖谷 2 期 重末カゲ排水路工事
施工場所	三好市西祖谷山村重末
工事番号	
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	三好 3
工期	
積算体系年月	令和 8 年 3 月
単価期適用年月	令和 8 年 3 月 A
歩掛期適用年番号	令和 7 年 2 1 号 A
電力会社名	四国電力



事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷2期地区
工事名	R8三耕地すべり 西祖谷2期 重末力ゲ排水路工事

項目名	内容
工事名	
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
積算体系区分	【一般土木工事】
工種区分	水路工事
工種体系区分	水路工事
工事工種体系年番号	令和7年99号[2号]
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
週休2日補正	4週8休以上(月単位)
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
施工地域区分	山間僻地及び離島
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷2期地区
工事名	R8三耕 地すべり 西祖谷2期 重末力ゲ排水路工事

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格			35,116,000	
2 ・工事原価			29,152,000	
3 純工事費			21,689,000	
4 ・ ・直接工事費			18,578,000	
5 ・ ・ ・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	10,942,000	
6 ・ ・ ・直接工事費(仮設工)	1.000	式	7,636,000	
7 ・ ・間接工事費			10,574,000	
8 ・ ・ ・共通仮設費			3,111,000	
9 ・ ・ ・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・ ・ ・運搬費～営繕費等				
(4+9+25+26+31+34-36-37-38) × ((標準値*N035+N028) *N026*N030*N041)				
18,578,000 × ((9.760*1.300+0.000) *1.000*1.040*1.000)	13.200	%	2,452,000	
11 ・ ・ ・運搬費	1.000	式	619,000	
12 ・ ・ ・準備費	1.000	式	40,000	
13 ・ ・ ・安全費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・役務費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・技術管理費	1.000	式	0	

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷2期地区
工事名	R8三耕 地すべり 西祖谷2期 重末力ゲ排水路工事

項目名	数量	単位	金額	備考
16 . . . . 営繕費等	1.000	式	0	
17 . . . . 現場環境改善費			0	
18 . . . . . 現場環境改善費 (率計上)				
				(4+25+32-33) × (標準値)
	0.000	%	0	18,029,000 × (0.000)
19 . . . . . 現場環境改善費 (積上)	1.000	式	0	
20 . . . 現場管理費			7,463,000	
21 . . . . 現場管理費 (率計上)				
				(4+8+25+26+27+30-36-38) × ((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)
	34.410	%	7,463,000	21,689,000 × ((32.770*1.000)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)
22 . . . . 現場管理費 (積上)	1.000	式	0	
23 . . . . 現場管理費 (一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
24 . . . 工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 . . 官貸額 (直工)	1.000	式	0	
26 . . 官貸額 (事業損失防止)	1.000	式	0	
27 . . 官貸額 (直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
28 . 一般管理費等				
				(4+7-23-36-38) × (標準値*N002+保証費率)

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷2期地区		
工事名	R8三耕地すべり 西祖谷2期 重末力ゲ排水路工事		

項目名	数量	単位	金額	備考	
	29,152,000 × (19.760*1.000 + 0.04)	19.800	%	5,772,000	
29 ・一括計上価格	1.000	式	192,000		
30 支給品費			0		
31 支給品費(直工・事業損失防止)			0		
32 支給品費(直工)			0		
33 処分費等(直接工事費の内数)			549,000		
34 処分費(準備費の内数)			0		
35 処分費(事業損失防止施設費内数)			0		
36 処分費等(率対象外)			0		
37 共通仮設費算定控除額			0		
38 有価物処分費			0		
39 法定福利費概算額(工事価格の内数)					
	(1-29) × 標準値				
	34,924,000 × 5.260	5.260	%	1,837,000	

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷2期地区				
工事名	R8三耕地すべり 西祖谷2期 重末力ゲ排水路工事				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				10,942,000	
・土工	1.000	式		2,163,000	
・掘削工	1.000	式		521,000	
掘削	48	m3	2,391	114,768	歩A・単A B単 1号
床堀	195.000	m3	2,084	406,380	歩A・単A B単 2号
合計				521,148	
・盛土工	1.000	式		562,000	
埋戻	120.000	m3	3,250	390,000	歩A・単A B単 3号
盛土	42.000	m3	3,893	163,506	歩A・単A B単 4号
基面整正	17.000	m <sup>2</sup>	492	8,364	歩A・単A B単 5号
合計				561,870	
・作業残土処理工	1.000	式		1,080,000	
土砂等運搬	146	m3	4,428	646,488	歩A・単A B単 6号
作業残土処理	146	m3	2,970	433,620	歩A・単A B単 7号
合計				1,080,108	

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷2期地区				
工事名	R 8 三耕 地すべり 西祖谷2期 重末カゲ排水路工事				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・開渠工	1.000	式		5,013,000	
・・3号水路工 ポリエチレン角型U字溝, B=500	1.000	式		357,000	
山腹排水路工 ポリエチレン角型U字溝, B=500	8.000	m	27,336	218,688	歩A・単A B単 8号
コンクリート ck=18kN/mm2	0.7	m3	44,930	31,451	歩A・単A B単 9号
型枠	1.6	m <sup>2</sup>	5,056	8,090	歩A・単A B単 10号
目地板 t=10mm	0.100	m <sup>2</sup>	4,231	423	歩A・単A B単 11号
山腹暗渠(地すべり防止工)	8.0	m	12,268	98,144	歩A・単A B単 12号
合 計				356,796	
・・4号水路工 ポリエチレン角型U字溝, B=500	1.000	式		1,094,000	
山腹排水路工 ポリエチレン角型U字溝, B=500	24.600	m	27,336	672,466	歩A・単A B単 13号
コンクリート ck=18kN/mm2	2.3	m3	41,510	95,473	歩A・単A B単 14号
型枠	4.7	m <sup>2</sup>	5,056	23,763	歩A・単A B単 15号
目地板 t=10mm	0.200	m <sup>2</sup>	4,231	846	歩A・単A B単 16号
山腹暗渠(地すべり防止工)	24.6	m	12,268	301,793	歩A・単A B単 17号
合 計				1,094,341	
・・5号水路工 ポリエチレン角型U字溝, B=500	1.000	式		1,412,000	

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷2期地区				
工事名	R8三耕 地すべり 西祖谷2期 重末力ゲ排水路工事				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
山腹排水路工 ポリエチレン角型U字溝, B=500	31.800	m	27,336	869,285	歩A・単A B単 18号
コンクリート ck=18kN/mm2	3.0	m3	41,510	124,530	歩A・単A B単 19号
型枠	6.1	m <sup>2</sup>	5,056	30,842	歩A・単A B単 20号
目地板 t=10mm	0.300	m <sup>2</sup>	4,231	1,269	歩A・単A B単 21号
山腹暗渠(地すべり防止工)	31.5	m	12,268	386,442	歩A・単A B単 22号
合計				1,412,368	
・・6号水路工 ポリエチレン角型U字溝, B=500	1.000	式		1,016,000	
山腹排水路工 ポリエチレン角型U字溝, B=500	22.900	m	27,336	625,994	歩A・単A B単 23号
コンクリート ck=18kN/mm2	2.2	m3	41,510	91,322	歩A・単A B単 24号
型枠	4.4	m <sup>2</sup>	5,056	22,246	歩A・単A B単 25号
目地板 t=10mm	0.200	m <sup>2</sup>	4,231	846	歩A・単A B単 26号
山腹暗渠(地すべり防止工)	22.5	m	12,268	276,030	歩A・単A B単 27号
合計				1,016,438	
・・7号水路工 ポリエチレン角型U字溝, B=500	1.000	式		857,000	
山腹排水路工 ポリエチレン角型U字溝, B=500	19.400	m	27,336	530,318	歩A・単A B単 28号
コンクリート ck=18kN/mm2	1.8	m3	41,510	74,718	歩A・単A B単 29号

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷2期地区				
工事名	R8三耕 地すべり 西祖谷2期 重末カゲ排水路工事				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
型枠	3.6	m <sup>2</sup>	5,056	18,202	歩A・単A B単 30号
目地板 t=10mm	0.200	m <sup>2</sup>	4,231	846	歩A・単A B単 31号
山腹暗渠(地すべり防止工)	19.0	m	12,268	233,092	歩A・単A B単 32号
合計				857,176	
・・2号樹工	1.000	式		277,000	
コンクリート ck=21kN/mm <sup>2</sup>	1.7	m <sup>3</sup>	42,260	71,842	歩A・単A B単 33号
型枠	18	m <sup>2</sup>	9,948	179,064	歩A・単A B単 34号
基礎碎石 t=150mm	3.8	m <sup>2</sup>	1,694	6,437	歩A・単A B単 35号
鉄筋	0.117	ton	168,102	19,668	歩A・単A B単 36号
合計				277,011	
・落差工	1.000	式		2,067,000	
・・2号落差工	1.000	式		681,000	
コンクリート ck=18kN/mm <sup>2</sup>	6.8	m <sup>3</sup>	44,930	305,524	歩A・単A B単 37号
型枠	29	m <sup>2</sup>	9,948	288,492	歩A・単A B単 38号
阻壁	2.200	m	14,278	31,412	歩A・単A B単 39号
足場	14	掛m <sup>2</sup>	3,937	55,118	歩A・単A B単 40号

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷2期地区
工事名	R8三耕地すべり 西祖谷2期 重末カゲ排水路工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
合計				680,546	
・・・3号落差工	1.000	式		490,000	
コンクリート ck=18kN/mm2	4.4	m3	41,510	182,644	歩A・単A B単 41号
型枠	24	m <sup>2</sup>	9,948	238,752	歩A・単A B単 42号
阻壁	1.800	m	14,278	25,700	歩A・単A B単 43号
足場	11	掛m <sup>2</sup>	3,937	43,307	歩A・単A B単 44号
合計				490,403	
・・・4号落差工	1.000	式		423,000	
コンクリート ck=18kN/mm2	3.9	m3	41,510	161,889	歩A・単A B単 45号
型枠	20	m <sup>2</sup>	9,948	198,960	歩A・単A B単 46号
阻壁	1.600	m	14,278	22,845	歩A・単A B単 47号
足場	10	掛m <sup>2</sup>	3,937	39,370	歩A・単A B単 48号
合計				423,064	
・・・5号落差工	1.000	式		473,000	
コンクリート ck=18kN/mm2	4.1	m3	41,510	170,191	歩A・単A B単 49号

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷2期地区				
工事名	R8三耕地すべり 西祖谷2期 重末力ゲ排水路工事				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
型枠	24	m <sup>2</sup>	9,948	238,752	歩A・単A B単 50号
阻壁	1.700	m	14,278	24,273	歩A・単A B単 51号
足場	10	掛m <sup>2</sup>	3,937	39,370	歩A・単A B単 52号
合計				472,586	
・水路付帯工	1.000	式		667,000	
・・1号帯工	1.000	式		151,000	
コンクリート ck=18kN/mm2	1.6	m3	41,510	66,416	歩A・単A B単 53号
型枠	8.5	m <sup>2</sup>	9,948	84,558	歩A・単A B単 54号
合計				150,974	
・・2号帯工	1.000	式		145,000	
コンクリート ck=18kN/mm2	1.6	m3	41,510	66,416	歩A・単A B単 55号
型枠	7.9	m <sup>2</sup>	9,948	78,589	歩A・単A B単 56号
合計				145,005	
・・3号帯工	1.000	式		145,000	
コンクリート ck=18kN/mm2	1.6	m3	41,510	66,416	歩A・単A B単 57号

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷2期地区		
工事名	R8三耕 地すべり 西祖谷2期 重末力ゲ排水路工事		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
型枠	7.9	m <sup>2</sup>	9,948	78,589	歩A・単A B単 58号
合計				145,005	
・・2号床版橋 床版	1.000	式		71,000	
コンクリート ck=24kN/mm <sup>2</sup>	0.4	m <sup>3</sup>	42,260	16,904	歩A・単A B単 59号
型枠	3.5	m <sup>2</sup>	9,948	34,818	歩A・単A B単 60号
鉄筋	0.029	ton	168,102	4,875	歩A・単A B単 61号
目地板	1	m <sup>2</sup>	9,013	9,013	歩A・単A B単 62号
支保	1	空m <sup>3</sup>	5,174	5,174	歩A・単A B単 63号
合計				70,784	
・・2号床版橋 橋台(右岸)	1.000	式		52,000	
コンクリート ck=18kN/mm <sup>2</sup>	0.4	m <sup>3</sup>	47,300	18,920	歩A・単A B単 64号
型枠	3.5	m <sup>2</sup>	8,984	31,444	歩A・単A B単 65号
基礎砕石 t=150mm	0.9	m <sup>2</sup>	1,694	1,525	歩A・単A B単 66号
合計				51,889	
・・2号床版橋 橋台(左岸)	1.000	式		51,000	

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷2期地区
工事名	R 8 三耕 地すべり 西祖谷2期 重末カゲ排水路工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート ck=18kN/mm2	0.4	m3	47,300	18,920	歩A・単A B単 67号
型枠	3.4	m <sup>2</sup>	8,984	30,546	歩A・単A B単 68号
基礎碎石 t=150mm	0.9	m <sup>2</sup>	1,694	1,525	歩A・単A B単 69号
合計				50,991	
・・2号床版橋 階段工(右岸)	1.000	式		18,000	
コンクリート ck=18kN/mm2	0.2	m3	47,300	9,460	歩A・単A B単 70号
型枠	0.8	m <sup>2</sup>	8,984	7,187	歩A・単A B単 71号
基礎碎石 t=150mm	1.0	m <sup>2</sup>	1,694	1,694	歩A・単A B単 72号
合計				18,341	
・・2号床版橋 階段工(左岸)	1.000	式		34,000	
コンクリート ck=18kN/mm2	0.4	m3	47,300	18,920	歩A・単A B単 73号
型枠	1.4	m <sup>2</sup>	8,984	12,578	歩A・単A B単 74号
基礎碎石 t=150mm	1.4	m <sup>2</sup>	1,694	2,372	歩A・単A B単 75号
合計				33,870	
・擁壁工	1.000	式		1,032,000	



事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷2期地区				
工事名	R8三耕 地すべり 西祖谷2期 重末カゲ排水路工事				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工)				7,636,000	
・仮設工	1.000	式		7,636,000	
・・仮設道路工	1.000	式		462,000	
搬入路設置用掘削	34.000	m3	2,391	81,294	歩A・単A B単 78号
コンクリート構造物取壊し 無筋コンクリート	3.8	m3	10,630	40,394	歩A・単A B単 79号
殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 無筋コンクリート	3.8	m3	3,760	14,288	歩A・単A B単 80号
コンクリート殻運搬	3.800	m3	12,201	46,364	歩A・単A B単 81号
仮設道路工 W=2.5m, t=100mm, RC-40	30.000	m <sup>2</sup>	934	28,020	歩A・単A B単 82号
土砂等運搬	34	m3	4,428	150,552	歩A・単A B単 83号
作業残土処理	34	m3	2,970	100,980	歩A・単A B単 84号
合 計				461,892	
・・ケーブルクレーン架設・撤去工	1.000	式		7,174,000	
ケーブルクレーン架設・撤去工	1.000	式	6,125,432	6,125,432	歩A・単A B単 85号
ケーブルクレーン運搬	1.000	式	1,048,613	1,048,613	歩A・単A B単 86号
合 計				7,174,045	







事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷2期地区
工事名	R 8 三耕 地すべり 西祖谷2期 重末力ゲ排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 1号 ***					
	掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準以外,-,-,-	1.000	m3	2,391	2,391	S単 21号
	合計				2,391	
	単価				2,391	
	*** B単 - 2号 ***					
	床堀		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	1.000	m3	2,084	2,084	S単 24号
	合計				2,084	
	単価				2,084	
	*** B単 - 3号 ***					
	埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパ <sup>o</sup> ク( )	1.000	m3	2,262	2,262	S単 2号
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.000	m3	988.1	988	S単 22号
	合計				3,250	
	単価				3,250	

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷2期地区				
工事名	R8三耕 地すべり 西祖谷2期 重末カゲ排水路工事				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 4号 ***					
	盛土		m3		1,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コパ <sup>®</sup> ク( )	1.000	m3	2,262	2,262	S単 3号
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	1.000	m3	1,631	1,631	S単 23号
	合 計				3,893	
	単 価				3,893	
	*** B単 - 5号 ***					
	基面整正		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正	1.000	m <sup>2</sup>	491.7	492	S単 26号
	合 計				492	
	単 価				492	
	*** B単 - 6号 ***					
	土砂等運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,バック山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,13.0 km以下	1.000	m3	3,440	3,440	S単 25号

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷2期地区		
工事名	R8三耕 地すべり 西祖谷2期 重末カゲ排水路工事		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.000	m3	988.1	988	S単 22号
	合計				4,428	
	単価				4,428	
	*** B単 - 7号 ***					
	作業残土処理		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	建設廃材 残土	1.000	m3	2,970	2,970	S単 12号
	合計				2,970	
	単価				2,970	
	*** B単 - 8号 ***					
	山腹排水路工 ポリエチレン角型U字溝, B=500		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	山腹集排水路工(地すべり防止工事) コケートチューブ, 100kg以下, 1.0㎡を超え2.0㎡以下, -, 500*500*2000, 砕石あり, 再生クワッチャリ, RC-40, 0.2, なし	1.000	m	27,336	27,336	S単 17号
	合計				27,336	
	単価				27,336	
	*** B単 - 9号 ***					

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷2期地区
工事名	R 8 三耕 地すべり 西祖谷2期 重末カゲ排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	コンクリート ck=18kN/mm2		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高 炉B) W/C60%	1.000	m3	43,930	43,930	S単 44号
	生コンクリート 小型車割増 ,4 t車,	1.000	m3	1,000	1,000	S単 7号
	合計				44,930	
	単価				44,930	
	*** B単 - 10号 ***					
	型枠		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m <sup>2</sup>	5,056	5,056	S単 28号
	合計				5,056	
	単価				5,056	
	*** B単 - 11号 ***					
	目地板 t=10mm		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=10mm	1.000	m <sup>2</sup>	4,231	4,231	S単 31号
	合計				4,231	
	単価				4,231	

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷2期地区				
工事名	R 8 三耕 地すべり 西祖谷2期 重末カゲ排水路工事				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 12号 ***					
	山腹暗渠(地すべり防止工)		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	山腹暗渠工(地すべり防止工事) 0.5㎡以下,硬質ポリエチレン吸水管,100,砕石あり,再生クワツヤヲ,RC-40,0.3,なし,計上する,1.6	1.000	m	12,268	12,268	S単 18号
	合計				12,268	
	単価				12,268	
	*** B単 - 13号 ***					
	山腹排水路工 ポリエチレン角型U字溝,B=500		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	山腹集排水路工(地すべり防止工事) コルゲ-トパイプ,100kg以下,1.0㎡を超え2.0㎡以下,-,500*500*2000,砕石あり,再生クワツヤヲ,RC-40,0.2,なし	1.000	m	27,336	27,336	S単 17号
	合計				27,336	
	単価				27,336	
	*** B単 - 14号 ***					
	コンクリート ck=18kN/mm2		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高	1.000	m3	40,510	40,510	S単 45号

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷2期地区
工事名	R 8 三耕 地すべり 西祖谷2期 重末カゲ排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	炉B) W/C60%					
	生コンクリート 小型車割増 , 4 t車,	1.000	m <sup>3</sup>	1,000	1,000	S単 7号
	合計				41,510	
	単価				41,510	
	*** B単 - 15号 ***					
	型枠		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m <sup>2</sup>	5,056	5,056	S単 28号
	合計				5,056	
	単価				5,056	
	*** B単 - 16号 ***					
	目地板 t=10mm		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m <sup>2</sup> 未満,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=10mm	1.000	m <sup>2</sup>	4,231	4,231	S単 31号
	合計				4,231	
	単価				4,231	
	*** B単 - 17号 ***					

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷2期地区		
工事名	R8三耕 地すべり 西祖谷2期 重末カゲ排水路工事		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	山腹暗渠(地すべり防止工)		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	山腹暗渠工(地すべり防止工事) 0.5㎡以下,硬質ポリエチレン吸水管,100,砕石あり,再生クワツヤヲ,RC-40,0.3,なし,計上する,1.6	1.000	m	12,268	12,268	S単 18号
	合計				12,268	
	単価				12,268	
	*** B単 - 18号 ***					
	山腹排水路工 ポリエチレン角型U字溝,B=500		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	山腹集排水路工(地すべり防止工事) コルゲートフィルム,100kg以下,1.0㎡を超え2.0㎡以下,-,500*500*2000,砕石あり,再生クワツヤヲ,RC-40,0.2,なし	1.000	m	27,336	27,336	S単 17号
	合計				27,336	
	単価				27,336	
	*** B単 - 19号 ***					
	コンクリート ck=18kN/mm2		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C60%	1.000	m3	40,510	40,510	S単 45号
	生コンクリート 小型車割増 ,4t車,	1.000	m3	1,000	1,000	S単 7号

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷2期地区				
工事名	R8三耕地すべり 西祖谷2期 重末カゲ排水路工事				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				41,510	
	単価				41,510	
	*** B単 - 20号 ***					
	型枠		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m <sup>2</sup>	5,056	5,056	S単 28号
	合計				5,056	
	単価				5,056	
	*** B単 - 21号 ***					
	目地板 t=10mm		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m <sup>2</sup> 未満,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=10mm	1.000	m <sup>2</sup>	4,231	4,231	S単 31号
	合計				4,231	
	単価				4,231	
	*** B単 - 22号 ***					
	山腹暗渠(地すべり防止工)		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	山腹暗渠工(地すべり防止工事) 0.5m <sup>2</sup> 以下,硬質ポリエチレン吸水管,100,砕石あり,再生クッション,RC-40,0.3,な	1.000	m	12,268	12,268	S単 18号

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷2期地区
工事名	R8三耕 地すべり 西祖谷2期 重末カゲ排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	し,計上する,1.6					
	合計				12,268	
	単価				12,268	
	*** B単 - 23号 ***					
	山腹排水路工 ポリエチレン角型U字溝,B=500		m		1,000	歩A 当たり算出
	山腹集排水路工(地すべり防止工事) コケートリュム,100kg以下,1.0㎡を超え2.0㎡以下,-,500*500*2000,砕石あり,再生クワツヤソ,RC-40,0.2,なし	1.000	m	27,336	27,336	S単 17号
	合計				27,336	
	単価				27,336	
	*** B単 - 24号 ***					
	コンクリート ck=18kN/mm2		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C60%	1.000	m3	40,510	40,510	S単 45号
	生コンクリート 小型車割増 ,4t車,	1.000	m3	1,000	1,000	S単 7号
	合計				41,510	
	単価				41,510	

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷2期地区
工事名	R8三耕 地すべり 西祖谷2期 重末カゲ排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 25号 ***					
	型枠		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m <sup>2</sup>	5,056	5,056	S単 28号
	合 計				5,056	
	単 価				5,056	
	*** B単 - 26号 ***					
	目地板 t=10mm		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=10mm	1.000	m <sup>2</sup>	4,231	4,231	S単 31号
	合 計				4,231	
	単 価				4,231	
	*** B単 - 27号 ***					
	山腹暗渠(地すべり防止工)		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	山腹暗渠工(地すべり防止工事) 0.5m <sup>2</sup> 以下,硬質ポリエチレン吸水管,100,砕石あり,再生クワツヤン,RC-40,0.3,なし,計上する,1.6	1.000	m	12,268	12,268	S単 18号
	合 計				12,268	

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷2期地区
工事名	R8三耕 地すべり 西祖谷2期 重末カゲ排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				12,268	
	*** B単 - 28号 ***					
	山腹排水路工 ポリエチレン角型U字溝, B=500		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	山腹集排水路工(地すべり防止工事) コケートフォーム, 100kg以下, 1.0㎡を超え2.0㎡以下, -, 500*500*2000, 砕石あり, 再生クワツヤラン, RC-40, 0.2, なし	1.000	m	27,336	27,336	S単 17号
	合 計				27,336	
	単 価				27,336	
	*** B単 - 29号 ***					
	コンクリート ck=18kN/mm2		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25(20)(高炉B) W/C60%	1.000	m3	40,510	40,510	S単 45号
	生コンクリート 小型車割増 , 4 t車,	1.000	m3	1,000	1,000	S単 7号
	合 計				41,510	
	単 価				41,510	
	*** B単 - 30号 ***					

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷2期地区		
工事名	R 8 三耕 地すべり 西祖谷2期 重末カゲ排水路工事		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	型枠		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m <sup>2</sup>	5,056	5,056	S単 28号
	合計				5,056	
	単価				5,056	
	*** B単 - 31号 ***					
	目地板 t=10mm		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=10mm	1.000	m <sup>2</sup>	4,231	4,231	S単 31号
	合計				4,231	
	単価				4,231	
	*** B単 - 32号 ***					
	山腹暗渠(地すべり防止工)		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	山腹暗渠工(地すべり防止工事) 0.5m <sup>2</sup> 以下,硬質ポリエチレン吸水管,100,砕石あり,再生クワツヤン,RC-40,0.3,なし,計上する,1.6	1.000	m	12,268	12,268	S単 18号
	合計				12,268	
	単価				12,268	

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷2期地区
工事名	R 8 三耕 地すべり 西祖谷2期 重末カゲ排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 33号 ***					
	コンクリート ck=21kN/mm2		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-12-25(20)(高 炉B) W/C55%	1.000	m3	41,260	41,260	S単 46号
	生コンクリート 小型車割増 ,4 t車,	1.000	m3	1,000	1,000	S単 7号
	合計				42,260	
	単価				42,260	
	*** B単 - 34号 ***					
	型枠		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m <sup>2</sup>	9,948	9,948	S単 29号
	合計				9,948	
	単価				9,948	
	*** B単 - 35号 ***					
	基礎碎石 t=150mm		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m <sup>2</sup>	1,694	1,694	S単 27号
	合計				1,694	

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷2期地区				
工事名	R 8 三耕 地すべり 西祖谷2期 重末力ゲ排水路工事				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				1,694	
	*** B単 - 36号 ***					
	鉄筋		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	1.000	ton	168,102	168,102	S単 15号
	合 計				168,102	
	単 価				168,102	
	*** B単 - 37号 ***					
	コンクリート ck=18kN/mm2		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-40(高炉B) W/C60%	1.000	m3	43,930	43,930	S単 47号
	生コンクリート 小型車割増 ,4t車,	1.000	m3	1,000	1,000	S単 7号
	合 計				44,930	
	単 価				44,930	
	*** B単 - 38号 ***					
	型枠		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷2期地区					
工事名	R 8 三耕 地すべり 西祖谷2期 重末カゲ排水路工事					

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m <sup>2</sup>	9,948	9,948	S 単 29号
	合計				9,948	
	単価				9,948	
	*** B 単 - 39号 ***					
	阻壁		m		1.000 m	歩 A 当たり算出
	コルゲートフリューム人力据付 D型,700×350	1.000	m	14,278	14,278	T 単 1号
	合計				14,278	
	単価				14,278	
	*** B 単 - 40号 ***					
	足場		掛m <sup>2</sup>		1.000 掛m <sup>2</sup>	歩 A 当たり算出
	足場工 なし,単管傾斜,なし	1.000	掛m <sup>2</sup>	3,937	3,937	S 単 19号
	合計				3,937	
	単価				3,937	
	*** B 単 - 41号 ***					
	コンクリート ck=18kN/mm2		m3		1.000 m3	歩 A 当たり算出

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷 2 期地区		
工事名	R 8 三耕 地すべり 西祖谷 2 期 重末カゲ排水路工事		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C60%	1.000	m3	40,510	40,510	S 単 48号
	生コンクリート 小型車割増 , 4 t 車,	1.000	m3	1,000	1,000	S 単 7号
	合計				41,510	
	単価				41,510	
	*** B 単 - 42号 ***					
	型枠		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩 A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m <sup>2</sup>	9,948	9,948	S 単 29号
	合計				9,948	
	単価				9,948	
	*** B 単 - 43号 ***					
	阻壁		m		1.000 m	歩 A 当たり算出
	コルゲートフリューム人力据付 D型,700×350	1.000	m	14,278	14,278	T 単 1号
	合計				14,278	
	単価				14,278	

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷2期地区
工事名	R 8 三耕 地すべり 西祖谷2期 重末カゲ排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 44号 ***					
	足場		掛m <sup>2</sup>		1.000 掛m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	足場工 なし,単管傾斜,なし	1.000	掛m <sup>2</sup>	3,937	3,937	S単 19号
	合計				3,937	
	単価				3,937	
	*** B単 - 45号 ***					
	コンクリート ck=18kN/mm2		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C60%	1.000	m3	40,510	40,510	S単 48号
	生コンクリート 小型車割増 ,4t車,	1.000	m3	1,000	1,000	S単 7号
	合計				41,510	
	単価				41,510	
	*** B単 - 46号 ***					
	型枠		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m <sup>2</sup>	9,948	9,948	S単 29号
	合計				9,948	

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷2期地区				
工事名	R 8 三耕 地すべり 西祖谷2期 重末カゲ排水路工事				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				9,948	
	*** B単 - 47号 ***					
	阻壁		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	コルゲートフリューム人力据付 D型,700×350	1.000	m	14,278	14,278	T単 1号
	合 計				14,278	
	単 価				14,278	
	*** B単 - 48号 ***					
	足場		掛m <sup>2</sup>		1.000 掛m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	足場工 なし,単管傾斜,なし	1.000	掛m <sup>2</sup>	3,937	3,937	S単 19号
	合 計				3,937	
	単 価				3,937	
	*** B単 - 49号 ***					
	コンクリート ck=18kN/mm2		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C60%	1.000	m3	40,510	40,510	S単 48号

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷2期地区					
工事名	R8三耕 地すべり 西祖谷2期 重末カゲ排水路工事					

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	生コンクリート 小型車割増 , 4 t車,	1.000	m <sup>3</sup>	1,000	1,000	S単 7号
	合計				41,510	
	単価				41,510	
	*** B単 - 50号 ***					
	型枠		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m <sup>2</sup>	9,948	9,948	S単 29号
	合計				9,948	
	単価				9,948	
	*** B単 - 51号 ***					
	阻壁		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	コルゲートフリューム人力据付 D型,700×350	1.000	m	14,278	14,278	T単 1号
	合計				14,278	
	単価				14,278	
	*** B単 - 52号 ***					
	足場		掛m <sup>2</sup>		1.000 掛m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷2期地区
工事名	R 8 三耕 地すべり 西祖谷2期 重末カゲ排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	足場工 なし,単管傾斜,なし	1.000	掛m <sup>2</sup>	3,937	3,937	S単 19号
	合計				3,937	
	単価				3,937	
	*** B単 - 53号 ***					
	コンクリート ck=18kN/mm2		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B)	1.000	m3	40,510	40,510	S単 48号
	W/C60%					
	生コンクリート 小型車割増 ,4 t車,	1.000	m3	1,000	1,000	S単 7号
	合計				41,510	
	単価				41,510	
	*** B単 - 54号 ***					
	型枠		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m <sup>2</sup>	9,948	9,948	S単 29号
	合計				9,948	
	単価				9,948	

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷2期地区
工事名	R 8 三耕 地すべり 西祖谷2期 重末カゲ排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 55号 ***					
	コンクリート ck=18kN/mm2		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C60%	1.000	m3	40,510	40,510	S単 48号
	生コンクリート 小型車割増 ,4 t車,	1.000	m3	1,000	1,000	S単 7号
	合計				41,510	
	単価				41,510	
	*** B単 - 56号 ***					
	型枠		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m <sup>2</sup>	9,948	9,948	S単 29号
	合計				9,948	
	単価				9,948	
	*** B単 - 57号 ***					
	コンクリート ck=18kN/mm2		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C60%	1.000	m3	40,510	40,510	S単 48号

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷2期地区
工事名	R 8三耕 地すべり 西祖谷2期 重末カゲ排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	生コンクリート 小型車割増 , 4 t車,	1.000	m3	1,000	1,000	S単 7号
	合計				41,510	
	単価				41,510	
	*** B単 - 58号 ***					
	型枠		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m <sup>2</sup>	9,948	9,948	S単 29号
	合計				9,948	
	単価				9,948	
	*** B単 - 59号 ***					
	コンクリート ck=24kN/mm2		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,24-12-25(20)(高 炉B) W/C55%	1.000	m3	41,260	41,260	S単 49号
	生コンクリート 小型車割増 , 4 t車,	1.000	m3	1,000	1,000	S単 7号
	合計				42,260	
	単価				42,260	

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷2期地区
工事名	R 8 三耕 地すべり 西祖谷2期 重末力ゲ排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 60号 ***					
	型枠		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m <sup>2</sup>	9,948	9,948	S単 29号
	合計				9,948	
	単価				9,948	
	*** B単 - 61号 ***					
	鉄筋		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	1.000	ton	168,102	168,102	S単 15号
	合計				168,102	
	単価				168,102	
	*** B単 - 62号 ***					
	目地板		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=20mm	1.000	m <sup>2</sup>	9,013	9,013	S単 32号
	合計				9,013	
	単価				9,013	

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷2期地区
工事名	R 8 三耕 地すべり 西祖谷2期 重末カゲ排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 63号 ***					
	支保		空m3		1.000 空m3	歩A 当たり算出
	支保工(小規模) パイプサポート支保(小規模),40KN/m <sup>2</sup> 以下	1.000	空m3	5,174	5,174	S単 20号
	合計				5,174	
	単価				5,174	
	*** B単 - 64号 ***					
	コンクリート ck=18kN/mm <sup>2</sup>		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C60	1.000	m3	46,300	46,300	S単 50号
	%					
	生コンクリート 小型車割増 ,4t車,	1.000	m3	1,000	1,000	S単 7号
	合計				47,300	
	単価				47,300	
	*** B単 - 65号 ***					
	型枠		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m <sup>2</sup>	8,984	8,984	S単 30号
	合計				8,984	

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷2期地区				
工事名	R 8 三耕 地すべり 西祖谷2期 重末カゲ排水路工事				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				8,984	
	*** B単 - 66号 ***					
	基礎砕石 t=150mm		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	1.000	m <sup>2</sup>	1,694	1,694	S単 27号
	合 計				1,694	
	単 価				1,694	
	*** B単 - 67号 ***					
	コンクリート ck=18kN/mm2		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C60	1.000	m <sup>3</sup>	46,300	46,300	S単 50号
	%					
	生コンクリート 小型車割増 ,4 t車,	1.000	m <sup>3</sup>	1,000	1,000	S単 7号
	合 計				47,300	
	単 価				47,300	
	*** B単 - 68号 ***					
	型枠		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷2期地区
工事名	R 8三耕 地すべり 西祖谷2期 重末カゲ排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m <sup>2</sup>	8,984	8,984	S単 30号
	合計				8,984	
	単価				8,984	
	*** B単 - 69号 ***					
	基礎砕石 t=150mm		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	1.000	m <sup>2</sup>	1,694	1,694	S単 27号
	合計				1,694	
	単価				1,694	
	*** B単 - 70号 ***					
	コンクリート ck=18kN/mm <sup>2</sup>		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C60	1.000	m <sup>3</sup>	46,300	46,300	S単 50号
	%					
	生コンクリート 小型車割増 ,4t車,	1.000	m <sup>3</sup>	1,000	1,000	S単 7号
	合計				47,300	
	単価				47,300	

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷2期地区
工事名	R 8 三耕 地すべり 西祖谷2期 重末カゲ排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 71号 ***					
	型枠		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m <sup>2</sup>	8,984	8,984	S単 30号
	合計				8,984	
	単価				8,984	
	*** B単 - 72号 ***					
	基礎碎石 t=150mm		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m <sup>2</sup>	1,694	1,694	S単 27号
	合計				1,694	
	単価				1,694	
	*** B単 - 73号 ***					
	コンクリート ck=18kN/mm <sup>2</sup>		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C60	1.000	m <sup>3</sup>	46,300	46,300	S単 50号
	%					
	生コンクリート 小型車割増 ,4t車,	1.000	m <sup>3</sup>	1,000	1,000	S単 7号
	合計				47,300	

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷2期地区
工事名	R 8 三耕 地すべり 西祖谷2期 重末カゲ排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				47,300	
	*** B単 - 74号 ***					
	型枠		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m <sup>2</sup>	8,984	8,984	S単 30号
	合 計				8,984	
	単 価				8,984	
	*** B単 - 75号 ***					
	基礎碎石 t=150mm		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	1.000	m <sup>2</sup>	1,694	1,694	S単 27号
	合 計				1,694	
	単 価				1,694	
	*** B単 - 76号 ***					
	石積工		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	捨石積工(裏石積工) t=20cm,割栗 15~20cm,生コソ 18-8-40	1.000	m <sup>2</sup>	7,522	7,522	S単 43号
	合 計				7,522	

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷2期地区
工事名	R8三耕 地すべり 西祖谷2期 重末カゲ排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				7,522	
	*** B単 - 77号 ***					
	水抜き孔 VP 65		式		1.000	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径65 長4.0m,,	2.250	本	2,560	5,760	S単 9号
	吸出防止材 合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m,,	4.100	m <sup>2</sup>	765	3,137	S単 10号
	合 計				8,897	
	単 価				8,897	
	*** B単 - 78号 ***					
	搬入路設置用掘削		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準以外,-,-,-	1.000	m3	2,391	2,391	S単 21号
	合 計				2,391	
	単 価				2,391	
	*** B単 - 79号 ***					
	コンクリート構造物取壊し 無筋コンクリート		m3		1.000	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m3	10,630	10,630	S単 14号

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷2期地区					
工事名	R 8 三耕 地すべり 西祖谷2期 重末カゲ排水路工事					

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				10,630	
	単価				10,630	
	*** B単 - 80号 ***					
	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 無筋コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	3,760	3,760	S単 13号
	合計				3,760	
	単価				3,760	
	*** B単 - 81号 ***					
	コンクリート殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 硬岩,4.0,60.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好	1.000	m3	12,201	12,201	S単 1号
	合計				12,201	
	単価				12,201	
	*** B単 - 82号 ***					
	仮設道路工 W=2.5m,t=100mm,RC-40		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生クワッチャリ,RC-40,10cm,2.5m以上,不陸整正+敷均し,不要,なし,なし	1.000	m <sup>2</sup>	934	934	S単 16号

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷 2 期地区
工事名	R 8 三耕 地すべり 西祖谷 2 期 重末力ゲ排水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				934	
	単価				934	
	*** B単 - 83号 ***					
	土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩 A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ハックナ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,13.0 km以下	1.000	m3	3,440	3,440	S単 25号
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.000	m3	988.1	988	S単 22号
	合計				4,428	
	単価				4,428	
	*** B単 - 84号 ***					
	作業残土処理		m3		1.000 m3	歩 A 当たり算出
	建設廃材 残土	1.000	m3	2,970	2,970	S単 12号
	合計				2,970	
	単価				2,970	
	*** B単 - 85号 ***					

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷2期地区		
工事名	R8三耕 地すべり 西祖谷2期 重末カゲ排水路工事		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	ケーブルクレーン架設・撤去工		式		1.000	歩A 式 当たり算出
	ケーブルクレーン架設・撤去 架設・撤去,2t以上3t未満,90m,152日,28mm,14mm,試運転あり,元柱使用する ,先柱を使用しない(立木使用)	1.000	基	5,699,172	5,699,172	S単 35号
	ウインチベース架設・撤去 架設・撤去,3ヵ月~6ヵ月	1.000	基	199,973	199,973	S単 33号
	アンカー架設・撤去 人力施工,2t以上3t未満,根株・立木	1.000	基	226,287	226,287	S単 34号
	合計				6,125,432	
	単価				6,125,432	
	*** B単 - 86号 ***					
	ケーブルクレーン運搬		式		1.000	歩A 式 当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,コンクリート,コンクリート,コンクリート 山腹工,48m,2段 クレーンなし	28.000	m3	3,152	88,256	S単 36号
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,重量の大きい資材,栗石等,砂利・栗石,48m,2段クレーンなし	96.000	m3	3,894	373,824	S単 37号
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,重量の大きい資材,残土,土砂,48m,2段クレーンなし	146.000	m3	3,894	568,524	S単 38号
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,重量の大きい資材,型枠,木製型枠,48m,2段クレーンなし	129.000	m <sup>2</sup>	106	13,674	S単 39号
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,重量の大きい資材,ポリエチレン水路,ton当り資材,48m,2段 クレーンなし	1.670	ton	2,596	4,335	S単 40号
	合計				1,048,613	

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷2期地区				
工事名	R 8 三耕 地すべり 西祖谷2期 重末カゲ排水路工事				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				1,048,613	
	*** B単 - 87号 ***					
	土工機械分解・組立		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	土工機械解体・組立 分解・組立,3ton,ケーブルクレーン,2t以上3t未満,7.00ton	1.000	台	618,559	618,559	S単 41号
	合 計				618,559	
	単 価				618,559	
	*** B単 - 88号 ***					
	支障木伐採		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	本数調整伐(参考歩掛)選木~片付 28cm以上,選木あり,枝払あり,-,片付あり,中	50.000	本	799	39,950	S単 42号
	合 計				39,950	
	単 価				39,950	
	*** B単 - 89号 ***					
	土壌分析試験費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	土壌分析試験費 条例第58条,規則第35条(諸経費含,29項目,銅含む),,	1.000	式	192,000	192,000	S単 11号
	合 計				192,000	

