

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 徳土 石井神山線 神・阿野北馬喰草 道路改良工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1		6,765,842		
道路土工		式	1		158,757		
掘削工		式	1		3,363		
掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量: 小規模(標準)	m3	3	1,121	3,363		単 1号
法面整形工		式	1		17,504		
法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:砂質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	20	875.2	17,504		単 2号
残土処理工		式	1		137,890		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	10	8,789	87,890		単 3号
残土等処分		m3	10	5,000	50,000		単 4号
法面工		式	1		3,473,420		
法枠工		式	1		1,709,200		
吹付枠	法枠規格:300*300*2000,中詰材種類:なし	m2	40	42,730	1,709,200		単 5号
鉄筋挿入工		式	1		1,764,220		

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 徳土 石井神山線 神・阿野北馬喰草 道路改良工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鉄筋挿入	鉄筋規格:SD345 D22	m	46	26,500	1,219,000		単 6号
足場		式	1		545,220		内 1号
排水構造物工		式	1		779,590		
作業土工		式	1		80,110		
床掘り	土質:土砂	m3	20	2,084	41,680		単 7号
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	m3	10	3,843	38,430		単 8号
場所打水路工		式	1		699,480		
現場打水路 1号L型側溝		m	29	17,330	502,570		単 9号
側溝蓋	C2-B300	枚	58	3,395	196,910		単 10号
仮設工		式	1		2,354,075		
防護施設工		式	1		80,415		
仮囲い	作業区分:設置・撤去,基礎形式:単管土中打込式, 高さ:3m	m	9	8,935	80,415		単 11号
法面吹付工		式	1		1,947,260		

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 徳土 石井神山線 神・阿野北馬喰草 道路改良工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設用モルタル吹付	セメント種類:高炉B(袋物),施工規模:100m2未満,法面清掃を必要としない場合の補正:無し	m2	40	6,001	240,040		単 12号
鉄筋挿入		m	40	29,050	1,162,000		単 13号
足場		式	1		545,220		内 2号
交通管理工		式	1		326,400		
交通誘導警備員	B	人日	20	16,320	326,400		単 14号
直接工事費		式	1		6,765,842		
共通仮設		式	1		1,101,000		
共通仮設費		式	1		60,000		
準備費		式	1		60,000		
木根等処分費		式	1		60,000		内 3号
共通仮設費 (率計上)		式	1		1,041,000		
純工事費		式	1		7,866,842		
現場管理費		式	1		2,991,000		

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 石井神山線 神・阿野北馬喰草 道路改良工事（2）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事原価		式	1		10,857,842		
一般管理費等		式	1		2,382,158		
工事価格		式	1		13,240,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		1,324,000		
工事費計		式	1		14,564,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	足場							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
足場(アンカー)	標準	空m3	130	4,194	545,220			
合計					545,220			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	足場							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
足場(アンカー)	標準	空m3	130	4,194	545,220			
合計					545,220			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	木根等処分費							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	準備費(運搬費用積上げ分)	20千円	式	1		20,000		
	準備費(処分費用積上げ分)	40千円	式	1		40,000		
	合計					60,000		

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準)	単位	m3	単位数量	1	単価	1,121
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂,上記以外(小規模),小規模(標準)	m3	1	1,121	1,121		
合計						1,121		
単価						1,121	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	単位数量	1	単価	875.2
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部,無し,ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土,全ての費用	m2	1	875.2	875.2		
合計						875.2		
単価						875.2	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	8,789
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模,バックホ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,60.0km以下	m3	1	8,789	8,789		
合計						8,789		
単価						8,789	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	5,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1	5,000	5,000		
合計						5,000		
単価						5,000	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	吹付枠	法枠規格:300*300*2000, 中詰材種類: なし	単位	m2	単位数量	40	単価	42,730
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	吹付枠工[市場単価]	梁断面 300×300, 50m以上100m未満	m	53	30,760	1,630,280		
	水切モルタル・コンクリート 加算額 [市場単価]		m 3	1.1	71,710	78,881		
	合計					1,709,161		
	単価					42,730	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	鉄筋挿入	鉄筋規格:SD345 D22	単位	m	単位数量	46	単価	26,500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	削孔(アンカー)	有り(スキッド型),90mm,レ質土	m	46	15,270	702,420		
	材料費 異形棒鋼ロックボルト D22 SD345 めっき付		m	46	1,750	80,500		
	鋼材挿入工 3.0<L≤4.0		本	13	1,788	23,244		
	グラウト注入(アンカー)		m3	0.4	72,570	29,028		
	材料費 頭具・締付材料 D22用 頭部キャップあり		組	13	8,480	110,240		
	頭部締付工		本	13	2,109	27,417		
	頭部処理工		本	13	2,120	27,560		
	ボ-リングマシン移設(アンカー)	標準	回	4	54,610	218,440		
	合計					1,218,849		
	単価					26,500	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	2,084
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1	2,084	2,084		
合計						2,084		
単価						2,084	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	3,843
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	1	3,843	3,843		
合計						3,843		
単価						3,843	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	現場打水路 1号L型側溝	単位	m	単位数量	29	単価	17,330
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	4	41,100	164,400	
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	35	8,984	314,440	
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下, 再生クラッシュ 40~0, 全ての費用	m2	15	1,463	21,945	
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板 t=10	m2	0.4	4,231	1,692.4	
合計						502,477.4	
単価						17,330	円/m

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	側溝蓋	C2-B300	単位	枚	単位数量	1	単価	3,395
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	1	3,395	3,395		
合計						3,395		
単価						3,395	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	仮囲い	作業区分:設置・撤去,基礎形式:単管土中打込式,高さ:3m	単位	m	単位数量	1	単価	8,935
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮囲い設置・撤去		設置・撤去,30日	m	1	8,935	8,935		
合計						8,935		
単価						8,935	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	仮設用モルタル吹付	セメント種類:高炉B(袋物), 施工規模:100m2未満, 法面清掃を必要としない場合の補正:無し	単位	m2	単位数量	40	単価	6,001
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設用モルタル吹付工	高炉B(袋物), 無し, 標準	m2	40	2,413	96,520		
	ラス張工[市場単価]	100m2未満, 無	m2	40	3,475	139,000		
	硬質塩化ビニル管(一般管) VP-65		m	7	641	4,487		
	合計					240,007		
	単価					6,001	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	鉄筋挿入		単位	m	単位数量	40	単価	29,050
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	削孔(アンカー)	有り(スキッド型), 90mm, 土質土	m	40	15,270	610,800		
	材料費 異形棒鋼ロックボルト D19 SD345 めっき付		m	40	1,290	51,600		
	鋼材挿入工 L≤2.0		本	20	736.2	14,724		
	グラウト注入(アンカー)		m3	0.2	72,570	14,514		
	材料費 頭具・締付材料 D19用 頭部キャップあり		組	20	8,360	167,200		
	頭部締付工		本	20	2,109	42,180		
	頭部処理工		本	20	2,120	42,400		
	ボ-リングマシン移設(アンカー)	標準	回	4	54,610	218,440		
	合計					1,161,858		
	単価					29,050	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	16,320
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	16,320	16,320		
合計						16,320		
単価						16,320	円/人日	