

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	地すべり対策事業 木屋平地区
業務名	R 8馬耕 地すべり 木屋平 調査解析業務

項目名	内容
事業主体名	西部県民局農林水産部(美馬)農村保全
事業名	地すべり対策事業
地区名	木屋平地区
業務名	R 8馬耕 地すべり 木屋平 調査解析業務
施工場所	美馬市木屋平弓道他
業務番号	
業務区分	単年度
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	美馬1
工期	
積算体系年月	令和8年3月
単価期適用年月	令和8年3月 A
歩掛期適用年番号	令和7年21号 A
電力会社名	四国電力

事業名	地すべり対策事業 木屋平地区
業務名	R 8馬耕 地すべり 木屋平 調査解析業務

項目名	数量	単位	金額	備考
1 調査業務価格			10,682,000	
2 ・一般調査業務費			10,682,000	
3 ・・純調査業務費			6,291,000	
4 ・・・直接調査費			6,247,000	
5 ・・・・直接人件費～機械経費	1.000	式	6,118,000	
6 ・・・・直接経費(電子成果品作成費を除く)	1.000	式	0	
7 ・・・・直接経費(電子成果品作成費)	1.000	式	129,000	
8 ・・・間接調査費			44,000	
9 ・・・・間接調査費(施工管理費以外)	1.000	式	0	
10 ・・・・施工管理費				
			(4) × 標準値	
			$6,247,000 \times 0.700$	
	0.700	%	44,000	
11 ・・・・安全費			0	
12 ・・・・・安全費(率計上)				
			(5) × 標準値	
			$6,118,000 \times 0.000$	
	0.000	%	0	
13 ・・・・・安全費(積上)	1.000	式	0	
14 ・・諸経費				

事業名	地すべり対策事業 木屋平地区
業務名	R 8馬耕 地すべり 木屋平 調査解析業務

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接人件費～機械経費				6,118,000	
・直接人件費～機械経費	1.000	式		6,118,000	
・・直接人件費～機械経費	1.000	式		6,118,000	
・・・地下水調査	1.000	式	3,340,000	3,340,000	1式当たり
地下水調査(水圧式水位計観測) 測定範囲:0～20m,観測周期 1孔・回/月	95.000	回	24,082	2,287,790	歩A・単A T単 4号
地下水調査(水圧式水位計観測) 測定範囲:0～20m,観測周期 1孔・回/2.5ヶ月	14.000	回	47,797	669,158	歩A・単A T単 3号
地下水調査(水圧式水位計資料整理)	130.000	孔・月	2,944	382,720	歩A・単A T単 5号
合計				3,339,668	
・・・移動変形調査	1.000	式	2,778,000	2,778,000	1式当たり
孔内傾斜計観測	109.000	回	12,070	1,315,630	歩A・単A S単 4号
挿入式孔内傾斜計資料整理	109.000	回	12,607	1,374,163	歩A・単A T単 2号
クラック観測	10.000	箇所・回	8,800	88,000	歩A・単A T単 1号
合計				2,777,793	

事業名	地すべり対策事業 木屋平地区
業務名	R 8馬耕 地すべり 木屋平 調査解析業務

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接人件費				1,788,000	
・直接人件費	1.000	式		1,788,000	
・・直接人件費	1.000	式		1,788,000	
・・・解析作業費	1.000	式	1,543,000	1,543,000	1式当たり
地すべり調査(機構解析)	1.000	業務	682,880	682,880	歩A・単A S単 6号
地すべり調査(安定解析)	1.000	業務	414,560	414,560	歩A・単A S単 7号
対策工設計 横ボーリング工	1.000	群	178,025	178,025	歩A・単A T単 1号
地すべり調査(報告書作成)	1.000	業務	267,190	267,190	歩A・単A S単 8号
合計				1,542,655	
・・・打合せ(調査解析)	1.000	式	245,000	245,000	1式当たり
打合せ(地質調査用) 着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0日	2.000	回	66,750	133,500	歩A・単A S単 1号
打合せ(地質調査用) 中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.5日,0日	2.000	回	55,950	111,900	歩A・単A S単 2号
合計				245,400	

