

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

内 訳 書

R8徳土 新池川他 鳴・撫養他 樋門等点検業務

費目	工種	種別	細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備点検・整備業務					式	1		18,100,000	
機械設備点検・整備					式	1		8,736,950	
水門樋門等点検・整備					式	1		8,736,950	
点検・整備					式	1		8,736,950	
河川水門				普通ローラ-G	箇所	7	124,300	870,100	第1号単価表
樋門樋管ゲート				電動式(X \geq 10m ²)	箇所	3	61,070	183,210	第2号単価表
樋門樋管ゲート				電動式(X<10m ²)	箇所	18	41,800	752,400	第3号単価表
樋門樋管ゲート				手動式	箇所	14	20,540	287,560	第4号単価表
樋門樋管ゲート				フラップゲート	箇所	9	10,720	96,480	第5号単価表
陸閘				片開戸	箇所	8	12,820	102,560	第6号単価表
応急補修作業					式	1		6,389,440	第7号単価表
操作説明会					箇所	6	9,200	55,200	第8号単価表
直接点検整備費					式	1		8,736,950	
共通仮設					式	1		1,738,000	
共通仮設費(率計上)					式	1		1,738,000	870,100 * 19.00% 7,866,850 * 20.00%
純点検整備費					式	1		10,474,950	
現場管理費					式	1		1,956,000	10,474,950 * 18.68%

工 種	点検・整備			河川水門 : 普通R-7-G			第 1 号単価表	
							7 箇所 あたり	
名 称	規格・寸法	単 位	数 量	単 価	金 額			
点検整備工	機械設備据付工	人工	24.57	31,600	776,412			
補助材料費		式	1.0		31,056	776,412	* 4.0%	
直接経費 (率計上)		式	1.0		62,112	776,412	* 8.0%	
諸雑費 (まるめ)		式	1.0		20			
単価/合計		箇所	7.0	124,300	869,600	点検整備間接費対象額:	776,412	

工 種	点検・整備			樋門樋管ゲート : 電動式(X≥10m2)			第 2 号単価表	
							3 箇所 あたり	
名 称	規格・寸法	単 位	数 量	単 価	金 額			
点検整備工	機械設備据付工	人工	5.13	31,600	162,108			
補助材料費		式	1.0		4,863	162,108	* 3.0%	
直接経費 (率計上)		式	1.0		16,210	162,108	* 10.0%	
諸雑費 (まるめ)		式	1.0		19			
単価/合計		箇所	3.0	61,070	183,200	点検整備間接費対象額:	162,108	

工 種	点検・整備			樋門樋管ゲート : 電動式(X<10m2)			第 3 号単価表	
							18 箇所 あたり	
名 称	規格・寸法	単 位	数 量	単 価	金 額			
点検整備工	機械設備据付工	人工	21.07	31,600	665,812			
補助材料費		式	1.0		19,974	665,812	* 3.0%	
直接経費 (率計上)		式	1.0		66,581	665,812	* 10.0%	
諸雑費 (まるめ)		式	1.0		33			
単価/合計		箇所	18.0	41,800	752,400	点検整備間接費対象額:	665,812	

工 種	点検・整備			樋門樋管ゲート : 手動式			第 4 号単価表	
							14 箇所 あたり	
名 称	規格・寸法	単 位	数 量	単 価	金 額			
点検整備工	機械設備据付工	人工	8.05	31,600	254,380			
補助材料費		式	1.0		7,631	254,380	* 3.0%	
直接経費 (率計上)		式	1.0		25,438	254,380	* 10.0%	
諸雑費 (まるめ)		式	1.0		51			
単価/合計		箇所	14.0	20,540	287,500	点検整備間接費対象額:	254,380	

工 種	点検・整備			樋門樋管ゲート : フラップゲート			第 5 号単価表	
							9 箇所 あたり	
名 称	規格・寸法	単 位	数 量	単 価	金 額			
点検整備工	機械設備据付工	人工	2.70	31,600	85,320			
補助材料費		式	1.0		2,559	85,320	* 3.0%	
直接経費 (率計上)		式	1.0		8,532	85,320	* 10.0%	
諸雑費 (まるめ)		式	1.0		9			
単価/合計		箇所	9.0	10,720	96,420	点検整備間接費対象額:	85,320	

工 種	点検・整備			陸間 : 片開戸			第 6 号単価表	
							8 箇所 あたり	
名 称	規格・寸法	単 位	数 量	単 価	金 額			
点検整備工	機械設備据付工	人工	2.87	31,600	90,692			
補助材料費		式	1.0		2,720	90,692	* 3.0%	
直接経費 (率計上)		式	1.0		9,069	90,692	* 10.0%	
諸雑費 (まるめ)		式	1.0		19			
単価/合計		箇所	8.0	12,820	102,500	点検整備間接費対象額:	90,692	

工種	点検・整備	応急補修作業				第7号単価表	
		規格・寸法	単位	数量	単価	金額	1式あたり
点検整備工	機械設備据付工	人工	5.0	31,600	158,000		
仮設発電機賃料	ディーゼル発電機	月	8.0	80,180	641,440	新池川水門（排水機場） 第9号単価表	
発電機設置		式	1.0	5,590,000	5,590,000	新池川水門（排水機場） 第10号単価表	
単価／合計		式	1.0		6,389,440	点検整備間接費対象額: 158,000	

工種	点検・整備	操作説明会				第8号単価表	
		規格・寸法	単位	数量	単価	金額	35箇所あたり
設備機械工		人	7.0	27,000	189,000		
電工		人	5.0	26,600	133,000		
単価／合計		箇所	35.0	9,200	322,000	点検整備間接費対象額: 0	

種 別	応急補修作業	仮設発電機賃料				第 9 号単価表	
		規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	11 月 あたり
ディーゼル発電機 (賃料)		45kVA	日	335.0	4,050	1,356,750	
長期割引			式	1.0		-474,863	1,356,750 * -35%
諸雑費 (まるめ)			式	1.0		13	
単価/合計			月	11.0	80,180	881,900	点検整備間接費対象額: 0

種 別	応急補修作業	発電機設置				第 10 号単価表	
		規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	1 式 あたり
機器費	ディーゼル発電機	45KVA, AC220V, 60Hz 3相4線式、軽油190L 低騒音型、充電器搭載型	式	1.0	4,200,000	4,200,000	
輸送費		新規発電機	式	1.0	100,000	100,000	
材料費		排気管・ケーブル等	式	1.0	590,000	590,000	
据付労務費		撤去・設置費等	式	1.0	500,000	500,000	
直接経費		仮設撤去・試運転等	式	1.0	190,000	190,000	
処分費		スクラップ 控除・運搬費等	式	1.0	10,000	10,000	
単価/合計			式	1.0		5,590,000	点検整備間接費対象額: 0