

徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 三土 井ノ内谷川 三・井川井内東他 河道掘削工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河川修繕		式	1		4,862,727		
河川土工		式	1		3,860,074		
掘削工		式	1		708,354		
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3	580	309.6	179,568		単 1号
土砂等運搬 不整地運搬車	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	580	687	398,460		単 2号
積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	580	224.7	130,326		単 3号
残土処理工		式	1		3,151,720		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	580	2,734	1,585,720		単 4号
残土等処分		m3	580	2,700	1,566,000		単 5号
仮設工		式	1		1,002,653		
工事用道路工		式	1		806,813		
工事用道路盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3	30	3,320	99,600		単 6号
工事用道路撤去		m3	30	4,199	125,970		単 7号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 三土 井ノ内谷川 三・井川井内東他 河道掘削工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm),作業区分:設置・撤去	m2	18	690.2	12,423		単 8号
土のう	大型土のう規格:耐候性土のう	袋	34	16,730	568,820		単 9号
交通管理工		式	1		195,840		
交通誘導警備員		人日	12	16,320	195,840		単 10号
直接工事費		式	1		4,862,727		
共通仮設		式	1		464,460		
共通仮設費		式	1		29,460		
運搬費		式	1		29,460		
仮設材運搬費		t	3	9,820	29,460		単 11号
共通仮設費 (率計上)		式	1		435,000		
純工事費		式	1		5,327,187		
現場管理費		式	1		1,755,000		
工事原価		式	1		7,082,187		

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	309.6
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満	m3	1	309.6	309.6		
合計						309.6		
単価						309.6	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	土砂等運搬 不整地運搬車	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	687
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)		5,000m3未満,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3),100以下	m3	1	687	687		
合計						687		
単価						687	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	積込(ルース)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	224.7
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂,土量50,000m3未満	m3	1	224.7	224.7		
合計						224.7		
単価						224.7	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	2,734
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.5km以下	m3	1	2,734	2,734		
合計						2,734		
単価						2,734	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	2,700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	残土等処分		m3	1	2,700	2,700		
	合計					2,700		
	単価					2,700	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	工事用道路盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	3,320
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	1	789.9	789.9		
	土材料		m3	1.1	2,300	2,530		
	合計					3,319.9		
	単価					3,320	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	工事用道路撤去	単位	m3	単位数量	1	単価	4,199
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削	土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満	m3	1	309.6	309.6		
積込(ルース)	土砂, 土量50,000m3未満	m3	1	224.7	224.7		
土砂等運搬	標準, ハックホ山積0.45m3(平積0.35m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 39.0km以下	m3	1	3,664	3,664		
合計					4,198.3		
単価					4,199	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm), 作業区分:設置・撤去	単位	m2	単位数量	18	単価	690.2
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	m2	18	403.5	7,263		
	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm), 無, 30日, 無, 無	枚	4	1,290	5,160		
	合計					12,423		
	単価					690.2	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	土のう	大型土のう規格:耐候性土のう	単位	袋	単位数量	1	単価	16,730
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型土のう工	製作・設置, 購入土, 5m以下, H<-3m, 2m<H, 標準(1.0)	袋	1	9,729	9,729		
	大型土のう工	撤去, 6m以下, H<-3m, 2m<H, 標準(1.0)	袋	1	1,028	1,028		
	再生クラッシャーラン RC-40		m3	1	2,300	2,300		
	土のう土砂運搬		m3	1	3,664	3,664		
	合計					16,721		
	単価					16,730	円/袋	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	16,320
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1	16,320	16,320		
	合計					16,320		
	単価					16,320	円/人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	仮設材運搬費		単位	t	単位数量	1	単価	9,820
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 7.3km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	1	3,410	3,410		往路
	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 7.3km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	1	3,410	3,410		復路
	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	t	1	3,000	3,000		
	合計					9,820		
	単価					9,820		円/t