

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	森林基盤整備事業 大川原旭丸線亀田ヶ丸2
工事名	R 8 徳林 林開 (R 7 補正) 大川原旭丸線亀田ヶ丸2 上勝町 開設工事

項目名	内容
事業主体名	東部農林水産局 (徳島) 森林土木
事業名	森林基盤整備事業
地区名	大川原旭丸線亀田ヶ丸2
工事名	R 8 徳林 林開 (R 7 補正) 大川原旭丸線亀田ヶ丸2 上勝町 開設工事
施工場所	勝浦郡上勝町
工事番号	
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	徳島4
工期	
積算体系年月	令和8年3月
単価期適用年月	令和8年3月 A
歩掛期適用年番号	令和7年21号 A
電力会社名	四国電力

事業名	森林基盤整備事業 大川原旭丸線亀田ヶ丸2
工事名	R 8 徳林 林開 (R 7 補正) 大川原旭丸線亀田ヶ丸2 上勝町 開設工事

項目名	内容
工事名	
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	道路工事
工種体系区分	【森林土木工事】
工事工種体系年番号	令和7年99号[3号]
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	4週8休以上(月単位)
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	森林基盤整備事業 大川原旭丸線亀田ヶ丸2			
工事名	R 8 徳林 林開 (R 7 補正) 大川原旭丸線亀田ヶ丸2 上勝町 開設工事			

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格			23,803,000	
2 ・工事原価			19,729,000	
3 ・ ・直接工事費			12,319,000	
4 ・ ・ ・直接工事費(諸経費対象)	1.000	式	12,319,000	
5 ・ ・ ・直接工事費(諸経費対象外)	1.000	式	0	
6 ・ ・ ・直接工事費 (共通仮設費対象外)	1.000	式	0	
7 ・ ・ ・直接工事費(一般管理費のみ対象)	1.000	式	0	
8 ・ ・間接工事費			7,410,000	
9 ・ ・ ・共通仮設費			2,354,000	
10 ・ ・ ・ ・共通仮設費 (率計上)				
	$(4+14+24+29+31-33) \times ((標準値 * N037) * N030 * N041)$			
	$12,319,000 \times ((14.270 * 1.300) * 1.030 * 1.000)$			
	19.110	%	2,354,000	
11 ・ ・ ・ ・運搬費	1.000	式	0	
12 ・ ・ ・ ・準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・ ・役務費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・ ・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・ ・技術管理費			0	
16 ・ ・ ・ ・ ・技術管理費(現場及び一般対象)	1.000	式	0	

事業名	森林基盤整備事業 大川原旭丸線亀田ヶ丸2			
工事名	R 8 徳林 林開 (R 7 補正) 大川原旭丸線亀田ヶ丸2 上勝町 開設工事			

項目名	数量	単位	金額	備考
17 技術管理費(現場及び一般対象外)	1.000	式	0	
18 営繕費	1.000	式	0	
19 安全費	1.000	式	0	
20 現場管理費			5,056,000	
21 現場管理費(率計上)				
(4+6+9-17+24+25+28-33) × (((標準値*N037)+N019+N032)*N030*N042)				
14,673,000 × (((32.820*1.000)+0.000+0.000)*1.050*1.000)	34.460	%	5,056,000	
22 現場管理費(積上)	1.000	式	0	
23 現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
24 . . . 官貸額(直工・事業損失防止)	1.000	式	0	
25 . . . 官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
26 . . 一般管理費等				
(4+6+7+8-17-23-33) × (標準値*N002+保証費率)				
19,729,000 × (20.610*1.000 + 0.04)	20.650	%	4,074,000	
27 法定福利費概算額(工事価格の内数)				
(1) × 標準値				
23,803,000 × 3.630	3.630	%	864,000	
28 支給品費			0	

事業名	森林基盤整備事業 大川原旭丸線亀田ヶ丸2				
工事名	R 8 徳林 林開 (R 7 補正) 大川原旭丸線亀田ヶ丸2 上勝町 開設工事				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(諸経費対象)				12,319,000	
・土工 V=680m3	1.000	式		2,708,000	
・ ・ 土工	1.000	式		2,708,150	
・ ・ ・ 切土 礫質土	1.000	式	54,033	54,033	1 式当たり
地山掘削工(床堀) 礫質土 山積0.45m3(平積0.35m3),砂・砂質土、粘性土、礫質土、障害なし、土留なし	4.000	m3	538	2,152	歩A・単A S単 19号
SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m以上4m未満,-,-,あり	18.000	m3	1,983	35,694	歩A・単A S単 40号
地山掘削工(切取・片切) 礫質土 林道工事,砂・砂質土・粘性土・礫質土	6.000	m3	1,011	6,066	歩A・単A S単 17号
掘削土積込(礫質土) ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘	8.000	m3	675	5,400	歩A・単A S単 12号
性土・礫質土、障害なし					
機械切土法面整形 礫質土 礫質土,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)	4.200	m ²	1,124	4,721	歩A・単A S単 27号
合 計				54,033	
・ ・ ・ 切土 軟岩()A	1.000	式	1,480,878	1,480,878	1 式当たり
地山掘削工(床堀) 軟岩()A 山積0.45m3(平積0.35m3),岩塊・玉石・軟岩()A,障害なし,土留なし	25.000	m3	727	18,175	歩A・単A S単 20号
片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)(共通工) 林道工事,岩塊・玉石・軟岩()A	1.000	m3	1,404	1,404	歩A・単A S単 18号
片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)(共通工) 林道工事,岩塊・玉石・軟岩()A	456.000	m3	1,404	640,224	歩A・単A S単 18号
地山掘削工(切取・オープンカット) 軟岩 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,軟岩()A,障害なし	77.000	m3	833	64,141	歩A・単A S単 13号
掘削土積込(軟岩) ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘	491.000	m3	675	331,425	歩A・単A S単 14号

事業名	森林基盤整備事業 大川原旭丸線亀田ヶ丸2				
工事名	R 8 徳林 林開 (R 7 補正) 大川原旭丸線亀田ヶ丸2 上勝町 開設工事				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
性土・礫質土,障害なし					
機械切土法面整形 軟岩()A 岩塊・玉石、軟岩()A,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)	263.800	m ²	1,613	425,509	歩A・単A S単 28号
合計				1,480,878	
・・・ 切土 軟岩					1 式当たり
	1.000	式	455,883	455,883	
大型ブレーカ(岩石工) 床掘 ,軟岩()	25.000	m3	2,510	62,750	歩A・単A S単 21号
人力併用機械掘削(機械土工(岩石)) 軟岩(),油圧式600~800kg級	1.000	m3	5,138	5,138	歩A・単A S単 23号
人力併用機械掘削(機械土工(岩石)) 軟岩(),油圧式600~800kg級	40.000	m3	5,138	205,520	歩A・単A S単 23号
大型ブレーカ(岩石工) 掘削(切土),軟岩()	45.000	m3	2,510	112,950	歩A・単A S単 22号
掘削土取り除き 軟岩() ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘	6.000	m3	675	4,050	歩A・単A S単 15号
性土・礫質土,障害なし					
掘削土積込 軟岩() ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘	97.000	m3	675	65,475	歩A・単A S単 16号
性土・礫質土,障害なし					
合計				455,883	
・・・ 盛土					1 式当たり
	1.000	式	60,411	60,411	
林道工事における盛土 路床,2.5m以上4.0m未満,-,-	18.000	m3	2,949	53,082	歩A・単A S単 24号
林道工事における盛土 路体,2.5m以上4.0m未満,-,-	3.000	m3	2,443	7,329	歩A・単A S単 25号

事業名	森林基盤整備事業 大川原旭丸線亀田ヶ丸2				
工事名	R 8 徳林 林開 (R 7 補正) 大川原旭丸線亀田ヶ丸2 上勝町 開設工事				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
合計				60,411	
・・・捨土					1 式当たり
	1.000	式	656,945	656,945	
ダンプトラック運搬 10 t 車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,0.4km,バックホウ 山積0.45m3	8.000	m3	801	6,408	歩A・単A S単 29号
ダンプトラック運搬 10 t 車,軟岩,0.4km,バックホウ 山積0.45m3	491.000	m3	983	482,653	歩A・単A S単 30号
ダンプトラック運搬 10 t 車,軟岩,0.4km,バックホウ 山積0.45m3	97.000	m3	983	95,351	歩A・単A S単 30号
SP 整地 森林 敷均し(ルズ),標準(10,000m3未満),無し,あり	596.000	m3	121.7	72,533	歩A・単A S単 36号
合計				656,945	
・路面工 A=34.7m2	1.000	式		296,000	
・・・路面工					
	1.000	式		296,418	
・・・コンクリート路面工					1 式当たり
	1.000	式	296,418	296,418	
コンクリート路面工(機械舗設)	34.700	m ²	6,932	240,540	歩A・単A T単 1号
コンクリート路面工(溶接金網敷設)	30.200	m ²	1,224	36,965	歩A・単A T単 3号
コンクリート路面工(養生工)	34.700	m ²	194	6,732	歩A・単A S単 35号
SP 目地板 森林 30m2未満,瀝青繊維質目地板 t=10mm	0.900	m ²	4,281	3,853	歩A・単A S単 47号
SP 型枠 森林 一般型枠,均しコンクリート	0.500	m ²	5,155	2,578	歩A・単A S単 49号
SP 不陸整正 森林 無し,-,あり	34.700	m ²	165.7	5,750	歩A・単A S単 50号

事業名	森林基盤整備事業 大川原旭丸線亀田ヶ丸2
工事名	R 8 徳林 林開 (R 7 補正) 大川原旭丸線亀田ヶ丸2 上勝町 開設工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
合計				296,418	
・法面保護工 A=268.0m ²	1.000	式		2,244,000	
・ ・法面保護工	1.000	式		2,244,519	
・ ・ ・法面保護工	1.000	式	2,244,519	2,244,519	1 式当たり
植生マット工(腐食型)アンカー仕様L=200mm 亀甲金網ヤシ繊維マットW=1.0mL=10m	4.200	m ²	3,920	16,464	歩A・単A T単 2号
【法面工(珪砂・コンクリート吹付工)】森林 珪砂吹付工,厚7cm,250m ² 以上500m ² 未満,-,吹付工	263.800	m ²	8,446	2,228,055	歩A・単A S単 51号
合計				2,244,519	
・擁壁工 V=29.3m ³	1.000	式		1,965,000	
・ ・擁壁工	1.000	式		1,965,823	
・ ・ ・擁壁工(コンクリート)	1.000	式	1,965,823	1,965,823	1 式当たり
SP 重力式擁壁 森林 2.0m以上5.0m以下,無し,無し,一般養生,延長無し,18-8-40(高炉),	29.300	m ³	66,850	1,958,705	歩A・単A S単 42号
SP 基面整正 森林 -	14.200	m ²	501.3	7,118	歩A・単A S単 39号
合計				1,965,823	
・排水構造物工	1.000	式		329,000	
・ ・排水構造物工	1.000	式		329,592	

事業名	森林基盤整備事業 大川原旭丸線亀田ヶ丸2				
工事名	R 8 徳林 林開 (R 7 補正) 大川原旭丸線亀田ヶ丸2 上勝町 開設工事				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・・ 側溝工					1 式当たり
	1.000	式	329,592	329,592	
SP プレキャストL形側溝(製品長0.6m/個) 森林 掘付・撤去,無し,300 鉄筋コンクリート形 500×155×600	26.000	m	7,821	203,346	歩A・単A S単 45号
SP プレキャストL形側溝(製品長0.6m/個) 森林 掘付,無し,300 鉄筋コンクリート形 500×155×600	12.800	m	8,602	110,106	歩A・単A S単 46号
モルタル 調整材(1:3)	0.600	m3	26,900	16,140	歩A・単A
合 計				329,592	
・ 道路付属施設工	1.000	式		2,000	
・・ 道路付属施設工	1.000	式		2,771	
・・・ 道路付属施設工	1.000	式	2,771	2,771	1 式当たり
鉄筋加工 13mm以下	0.018	ton	153,951	2,771	歩A・単A S単 33号
合 計				2,771	
・ 仮設工	1.000	式		4,358,000	
・・ 仮設工	1.000	式		4,358,010	
・・・ 仮設工	1.000	式	3,718,206	3,718,206	1 式当たり
落石防護柵工	45.800	m	3,389	155,216	歩A・単A S単 53号
耐候性大型土のう(3年対応) 製作・設置,5m以下,ハック杓(山積0.45m3(平積0.35m3))	281.000	袋	7,992	2,245,752	歩A・単A S単 34号
SP 路体(築堤)盛土 森林 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	243.000	m3	804.1	195,396	歩A・単A S単 37号

事業名	森林基盤整備事業 大川原旭丸線亀田ヶ丸2				
工事名	R 8 徳林 林開 (R 7 補正) 大川原旭丸線亀田ヶ丸2 上勝町 開設工事				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
掘削土積込(礫質土) ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし	468.000	m3	675	315,900	歩A・単A S単 12号
ダンプトラック運搬(往路) 10t車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,0.4km,バックホウ 山積0.45m3	468.000	m3	801	374,868	歩A・単A S単 31号
ダンプトラック運搬(復路) 10t車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,0.4km,バックホウ 山積0.45m3	468.000	m3	801	374,868	歩A・単A S単 32号
SP 路体(築堤)盛土 森林 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	243.000	m3	231.3	56,206	歩A・単A S単 38号
合計				3,718,206	
・・・ 仮設工 土場	1.000	式	639,804	639,804	1 式当たり
仮排水工 350mm,波状管(ダブル構造)	37.000	m	17,292	639,804	歩A・単A T単 4号
合計				639,804	
・ 支障木処理工	1.000	式		104,000	
・・・ 伐採費	1.000	式		3,738	
・・・ 伐採費 ヒノキ	1.000	式	490	490	1 式当たり
ヒノキ 伐採費 胸高直径 13cm	1.000	本	130	130	歩A・単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 26cm	1.000	本	360	360	歩A・単A
合計				490	

事業名	森林基盤整備事業 大川原旭丸線亀田ヶ丸2				
工事名	R 8 徳林 林開 (R 7 補正) 大川原旭丸線亀田ヶ丸2 上勝町 開設工事				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
根株運搬費	2.400	m3	4,729	11,350	歩A・単A S単 52号
根株処分費	1.700	ton	20,000	34,000	歩A・単A S単 9号
合計				45,350	
・ 構造物撤去工	1.000	式		313,000	
・ ・ 構造物撤去工	1.000	式		313,812	
・ ・ ・ 構造物取壊し工	1.000	式	163,050	163,050	1 式当たり
SP 吹付法面取壊し 森林 有り,機械施工,あり	225.300	m ²	723.7	163,050	歩A・単A S単 41号
合計				163,050	
・ ・ ・ 運搬処理工	1.000	式	150,762	150,762	1 式当たり
SP 殻運搬 森林 吹付法面とりこわし(丸外),機械積込,無し,60.0km以下,あり	15.800	m3	6,959	109,952	歩A・単A S単 48号
コンクリート塊処分費	37.100	ton	1,100	40,810	歩A・単A S単 10号
合計				150,762	