

R 8 徳林 林開 (R 7 補正) 大川原旭丸線亀田ヶ丸 2 上勝町 開設工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 土工	V=680m3			
(1)土工				
切土 礫質土		式	1.000	
地山掘削工(床堀)	機械掘削, 礫質土	m3	4.000	
埋戻工		m3	18.000	
地山掘削工(切取・片切)	人力併用機械掘削, 礫質土	m3	6.000	
掘削土積込	機械積込, 礫質土	m3	8.000	
機械切土法面整形	礫質土	m ²	4.200	
切土 軟岩(I)A		式	1.000	
地山掘削工(床堀)	機械掘削, 軟岩(I)	m3	25.000	
地山掘削工(切取・片切)	人力併用機械掘削, 軟岩(I)	m3	1.000	
地山掘削工(切取・片切)	人力併用機械掘削, 軟岩(I)	m3	456.000	
地山掘削工(切取・オープンカット)	機械掘削, 軟岩(I)A	m3	77.000	
掘削土積込	機械積込, 軟岩(I)A	m3	491.000	
機械切土法面整形	軟岩(I)A	m ²	263.800	
切土 軟岩II		式	1.000	
地山掘削工(床堀)	床堀, 軟岩(II)	m3	25.000	
地山掘削工(切取・片切)	人力併用機械掘削, 軟岩(II)	m3	1.000	
地山掘削工(切取・片切)	人力併用機械掘削, 軟岩(II)	m3	40.000	
地山掘削工(切取・オープンカット)	機械掘削, 軟岩(II)	m3	45.000	
掘削土取り除き 軟岩(II)	機械使用	m3	6.000	
掘削土積込 軟岩(II)	機械積込	m3	97.000	
盛土		式	1.000	
機械盛土	路床、敷均し締固め	m3	18.000	

R 8 徳林 林開 (R 7 補正) 大川原旭丸線亀田ヶ丸 2 上勝町 開設工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
機械盛土	路体、敷均し締固め	m ³	3.000	
捨土		式	1.000	
機械運搬	礫質土, L=0.4km	m ³	8.000	
機械運搬	軟岩, L=0.4km	m ³	491.000	
機械運搬	軟岩, L=0.4km	m ³	97.000	
整地	敷均し	m ³	596.000	
2. 路面工	A=34.7m ²			
(1) 路面工				
コンクリート路面工		式	1.000	
コンクリート路面工(機械舗設)	厚さ15cm, W/C≤60%, 18-8-40(高炉)	m ²	34.700	
コンクリート路面工(溶接金網敷設)	φ6.0×150×150	m ²	30.200	
コンクリート路面工(養生工)		m ²	34.700	
目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m ²	0.900	
型枠	一般型枠, 均しコンクリート	m ²	0.500	
不陸整正		m ²	34.700	
3. 法面保護工	A=268.0m ²			
(1) 法面保護工				
法面保護工		式	1.000	
植生マット工(腐食型) アンカー仕様L=200mm	亀甲金網ヤシ繊維マット W=1.0mL=10m	m ²	4.200	
モルタル吹付工	厚7cm	m ²	263.800	
4. 擁壁工	V=29.3m ³			
(1) 擁壁工				
擁壁工(コンクリート)		式	1.000	
重力式擁壁	一般養生, W/C≤60%, 18-8-40(高炉)	m ³	29.300	
基面整正		m ²	14.200	

R 8 徳林 林開 (R 7 補正) 大川原旭丸線亀田ヶ丸 2 上勝町 開設工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
5. 排水構造物工				
(1) 排水構造物工				
側溝工		式	1.000	
プレキャストL形側溝(製品長0.6m/個)	据付・撤去, 300 鉄筋コンクリートL形 500×155×600	m	26.000	
プレキャストL形側溝(製品長0.6m/個)	据付, 300 鉄筋コンクリートL形 500×155×600	m	12.800	
モルタル	調整材(1:3)	m ³	0.600	
6. 道路附属施設工				
(1) 道路附属施設工				
道路附属施設工		式	1.000	
鉄筋加工	13mm以下	ton	0.018	
7. 仮設工				
(1) 仮設工				
仮設工		式	1.000	
落石防護柵工		m	45.800	
耐候性大型土のう(3年対応)	製作・設置	袋	281.000	
路体盛土	機械使用	m ³	243.000	
掘削土積込	機械積込, 礫質土	m ³	468.000	
機械運搬(往路)	礫質土, L=0.4km	m ³	468.000	
機械運搬(復路)	礫質土, L=0.4km	m ³	468.000	
路体盛土	機械使用	m ³	243.000	
仮設工	土場	式	1.000	
仮排水工	φ350mm, 波状管(ダブル構造)	m	37.000	
8. 支障木処理工				
(1) 伐採費				
伐採費	ヒノキ	式	1.000	

R 8 徳林 林開 (R 7 補正) 大川原旭丸線亀田ヶ丸 2 上勝町 開設工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
ヒノキ 伐採費	胸高直径 13cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 26cm	本	1.000	
伐採費	雑木	式	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 11cm	本	2.000	
雑木 伐採費	胸高直径 12cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 13cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 14cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 15cm	本	2.000	
雑木 伐採費	胸高直径 16cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 19cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 30cm以上	m ²	2.200	
(2) 枝条片付				
枝条片付		式	1.000	
枝条片付		m ²	526.500	
(3) 根株処理				
根株処理		式	1.000	
根株運搬費		m ³	2.400	
根株処分費		ton	1.700	
9. 構造物撤去工				
(1) 構造物撤去工				
構造物取壊し工		式	1.000	
吹付法面取壊し	機械施工	m ²	225.300	
運搬処理工		式	1.000	
殻運搬	吹付法面とりこわし, 機械積込	m ³	15.800	
コンクリート塊処分費		ton	37.100	