

徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 8 三土 三加茂東祖谷山線他 東・西庄他 舗装修繕工事 (維持)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1		1,401,410		
舗装工		式	1		1,241,410		
舗装打換え工		式	1		909,950		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m	20	678	13,560		単 1号
舗装版破碎(小規模)	舗装版種別:アスファルト舗装版	m2	200	1,538	307,600		単 2号
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3	10	4,711	47,110		単 3号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	10	3,400	34,000		単 4号
汚泥処分		m3	0.02	14,000	280		単 5号
不陸整正		m2	200	161	32,200		単 6号
表層	材料種類:再生密粒度アスコン(13),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m2	200	2,376	475,200		単 7号
オーバーレイ工		式	1		150,800		
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13),舗装厚:30mm,平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m2	100	1,508	150,800		単 8号
アスファルト舗装補修工		式	1		180,660		

設計内訳書 (本01)

工事名	R 8 三土 三加茂東祖谷山線他 東・西庄他 舗装修繕工事 (維持)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
パッチング		t	3	60,220	180,660		単 9号
仮設工		式	1		160,000		
交通管理工		式	1		160,000		
交通誘導警備員 B		人日	10	16,000	160,000		単 10号
直接工事費		式	1		1,401,410		
共通仮設		式	1		469,000		
共通仮設費 (率計上)		式	1		469,000		
純工事費		式	1		1,870,410		
現場管理費		式	1		1,354,000		
工事原価		式	1		3,224,410		
一般管理費等		式	1		759,590		
工事価格		式	1		3,984,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		398,400		

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	678
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1	678	678		
合計						678		
単価						678	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	舗装版破碎(小規模)	舗装版種別:アスファルト舗装版	単位	m2	単位数量	1	単価	1,538
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎積込(小規模土工)		全ての費用	m2	1	1,538	1,538		
合計						1,538		
単価						1,538	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	殻運搬	殻種別:舗装版破碎	単位	m3	単位数量	1	単価	4,711
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎,機械積込(小規模土工),無し,5.5km以下,全ての費用	m3	1	4,711	4,711		
合計						4,711		
単価						4,711	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	3,400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	3,400	3,400		
合計						3,400		
単価						3,400	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	汚泥処分		単位	m3	単位数量	1	単価	14,000
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費(m3)		m3	1	14,000	14,000		
	合計					14,000		
	単価					14,000	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	不陸整正		単位	m2	単位数量	1	単価	161
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	不陸整正	無し, 全ての費用	m2	1	161	161		
	合計					161		
	単価					161	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	表層	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下	単位	m2	単位数量	1	単価	2,376
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下, 50mm, 再生密粒度アスコン(13), フライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1	2,376	2,376		
合計						2,376		
単価						2,376	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:30mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下	単位	m2	単位数量	1	単価	1,508
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下, 30mm, 再生密粒度アスコン(13), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	1	1,508	1,508		
合計						1,508		
単価						1,508	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	パッチング	単位	t	単位数量	1	単価	60,220
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
加熱合材補修工		2t以上5t未満	t	1	60,220	60,220	
合計						60,220	
単価						60,220	円/t

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	交通誘導警備員B	単位	人日	単位数量	1	単価	16,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B			人日	1	16,000	16,000	
合計						16,000	
単価						16,000	円/人日