

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 波土 穴喰漁港海岸 海・穴喰浦 樋門工事				事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
堤防・護岸		式	1		71,499,283		
海岸土工		式	1		281,630		
掘削工		式	1		29,685		
床掘り	軟岩	m3	3	1,447	4,341		単 1号
床掘り	土砂	m3	110	230.4	25,344		単 2号
埋戻工		式	1		68,784		
埋戻工 (材料含む)	1m以上4m未満	m3	8	8,598	68,784		単 3号
残土処理工		式	1		183,161		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	110	756.1	83,171		単 4号
残土等処分		m3	110	909	99,990		単 5号
擁壁工		式	1		12,044,791		
場所打擁壁工 (防潮堤E,F)		式	1		12,044,791		
コンクリート	18-8-40高炉	m3	242	29,670	7,180,140		単 6号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 波土 穴喰漁港海岸 海・穴喰浦 樋門工事				事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	190	9,947	1,889,930		単 7号
足場	安全ネット:無し	掛m2	70	4,816	337,120		単 8号
足場	安全ネット:無し	掛m2	100	4,458	445,800		単 9号
差し筋	削孔、樹脂アンカー含	本	62	1,190	73,780		単 10号
基礎栗石本均し (材料含む)		m2	90	16,050	1,444,500		単 11号
吸出し防止材	材質:ポリエステル,種類:不織布,厚さ:5mm以上	m2	168	510.5	85,764		単 12号
間詰コンクリート	18-8-40高炉	m3	2	29,670	59,340		単 13号
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2	31	5,475	169,725		単 14号
止水板	止水板種類・寸法:CF(塩t°製)200×5	m	15	2,894	43,410		単 15号
スリップバー	φ19、L=600(キャップ付き)	本	27	332	8,964		単 16号
溶接金網	D6*150*150	m2	23	480	11,040		単 17号
チップング	t=2cm	m2	58	5,091	295,278		単 18号
排水構造物工		式	1		6,264,374		

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 波土 穴喰漁港海岸 海・穴喰浦 樋門工事				事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
管渠工		式	1		6,264,374		
プレキャストカルバート工	W2800*H2200	m	7.9	766,800	6,057,720		単 19号
二次コンクリート	18-8-25高炉	m3	2	32,550	65,100		単 20号
型枠		m2	6	9,947	59,682		単 21号
足場		掛m2	17	4,816	81,872		単 22号
樋門本體工		式	1		38,379,788		
ゲート工		式	1		38,379,788		
ゲート材料費	純径間2800*吐口高2200	門	1	36,000,000	36,000,000		単 23号
ゲート据付工	純径間2800*吐口高2200	式	1		2,379,788		内 1号
付属物設置工		式	1		185,600		
階段工		式	1		185,600		
現場打階段工	2号	箇所	1	185,600	185,600		単 24号
構造物撤去工		式	1		457,999		

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 波土 穴喰漁港海岸 海・穴喰浦 樋門工事				事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物取壊し工		式	1		457,999		
コンクリート取壊し	無筋	m3	26	10,640	276,640		単 25号
CO殻運搬処分	無筋	m3	27	6,717	181,359		単 26号
仮設工		式	1		13,885,101		
土留・仮締切工		式	1		6,560,767		
大型土のう	(設置・撤去)耐候性1年土砂運搬含	袋	576	10,120	5,829,120		単 27号
処分費 (廃プラ) ※運搬費含む		t	1.15	75,030	86,284		単 28号
仮設盛土 (土砂運搬含む)		m3	120	2,189	262,680		単 29号
遮水シート		m2	290	920	266,800		単 30号
吸出し防止材		m2	227	510.5	115,883		単 31号
作業ヤード工		式	1		169,218		
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm),作業区分:設置・撤去	m2	158	1,071	169,218		単 32号
仮設排水管		式	1		4,927,016		

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 波土 穴喰漁港海岸 海・穴喰浦 樋門工事				事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設排水管	高密度ポリエチレン管Φ1350 (設置・撤去)	m	51	93,540	4,770,540		単 33号
仮設排水管	高密度ポリエチレン管Φ1350 (設置・撤去) 管材 流用	m	15	3,858	57,870		単 34号
仮設排水管固定		式	1		98,606		内 2号
水替工		式	1		1,085,700		
ポンプ 排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法: 作業時排水	日	70	15,510	1,085,700		単 35号
交通管理工		式	1		1,142,400		
交通誘導警備員		人日	70	16,320	1,142,400		単 36号
直接工事費		式	1		71,499,283		
共通仮設		式	1		6,139,780		
共通仮設費		式	1		2,899,780		
運搬費		式	1		179,480		
仮設材運搬費	敷鉄板	t	28	6,410	179,480		単 37号
事業損失防止施設費		式	1		546,200		

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 波土 穴喰漁港海岸 海・穴喰浦 樋門工事				事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
水質汚濁防止膜	(設置・撤去) 単独700×Φ300, 高さ2m, 1000未満(N/3cm)	m	20	27,310	546,200		単 38号
安全費		式	1		1,952,500		
安全監視員		人	110	17,750	1,952,500		単 39号
技術管理費		式	1		221,600		
技術管理	土壌調査	式	1		221,600		内 3号
共通仮設費 (率計上)		式	1		3,240,000		
純工事費		式	1		77,639,063		
現場管理費		式	1		10,391,000		
工事原価		式	1		88,030,063		
一般管理費等		式	1		15,295,937		
工事価格		式	1		103,326,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		10,332,600		
工事費計		式	1		113,658,600		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 1号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	ゲート据付工							
								純径間2800*吐口高2200
	機械設備据付工		人	56	31,600	1,769,600		[] [12] []
	普通作業員		人	14	24,580	344,120		[] [12] []
	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)25t吊		日	3	53,200	159,600		[] [3] []
	エンジンウエルダ 230~250A		日	4	2,000	8,000		[] [3] []
	諸雑費(その他材料)(率)	3%	式	1		63,411		据付材料費 [1] []
	諸雑費(その他材料)(率)	1.5%	式	1		31,705		据付補助材料費 [2] []
	諸雑費(その他機械)(率)	2%	式	1		3,352		[3] []
	合計					2,379,788		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 2号	仮設排水管固定						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鉄筋（浮き止め用） D22		本	34	336.97	11,456		
土のう工	仕拵・積立・撤去	袋	83	1,050	87,150		
合計					98,606		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 3号	技術管理	土壌調査					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
技術管理費		式	1		221,600		
合計					221,600		

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 1号	床掘り	軟岩	単位	m3	単位数量	1	単価	1,447
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩, オープンカット, 無し, 1,000m3未満, 無し, 無し	m3	1	1,447	1,447		
合計						1,447		
単価						1,447	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 2号	床掘り	土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	230.4
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 標準, 無し, 無し	m3	1	230.4	230.4		
合計						230.4		
単価						230.4	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 3号	埋戻工 (材料含む)	1m以上4m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	8,598
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1	1,948	1,948		
割栗石100-150 (1~5kg)			m3	1	6,650	6,650		
合計						8,598		
単価						8,598	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 4号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	756.1
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準,ハック材山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下	m3	1	756.1	756.1		
合計						756.1		
単価						756.1	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 5号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	909
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1	909	909		
合計						909		
単価						909	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 6号	コンクリート	18-8-40高炉	単位	m3	単位数量	1	単価	29,670
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート(場所打擁壁)		18-8-40(高炉), 一般養生, 延長無し	m3	1	29,670	29,670		
合計						29,670		
単価						29,670	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 7号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	9,947
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1	9,947	9,947		
合計						9,947		
単価						9,947	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 8号	足場	安全柵:無し	単位	掛m2	単位数量	1	単価	4,816
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場, 不要, 標準(1.0)	掛m2	1	4,816	4,816		
合計						4,816		
単価						4,816	円/掛m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 9号	足場	安全ネット:無し	単位	掛m2	単位数量	1	単価	4,458
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管足場, 不要, 標準(1.0)	掛m2	1	4,458	4,458		
合計						4,458		
単価						4,458	円/掛m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 10号	差し筋	削孔、樹脂アンカー含	単位	本	単位数量	62	単価	1,190
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋工[市場単価]	SD345 D16~25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理	t	0.051	163,400	8,333.4		
	コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満	孔	62	653.3	40,504.6		
	樹脂アンカー D16用		本	62	402	24,924		
	合計					73,762		
	単価					1,190	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 11号	基礎栗石本均し (材料含む)		単位	m2	単位数量	90	単価	16,050
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
割栗石100-150 (1~5kg)			m3	66	6,650	438,900		
捨石本均し・荒均し(陸上)		陸上施工,無し,本均し,±5cm,200kg/個未満,1,000m2未満,潮待ち部以外,100kg/個未満,無し	m2	90	11,171.24	1,005,411.6		
合計						1,444,311.6		
単価						16,050	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 12号	吸出し防止材	材質:ポリエステル,種類:不織布,厚さ:5mm以上	単位	m2	単位数量	1	単価	510.5
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置			m2	1	510.5	510.5		
合計						510.5		
単価						510.5	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 13号	間詰コンクリート	18-8-40高炉	単位	m3	単位数量	1	単価	29,670
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート(場所打擁壁)		18-8-40(高炉), 一般養生, 延長無し	m3	1	29,670	29,670		
合計						29,670		
単価						29,670	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 14号	目地板	目地板の種類: 瀝青質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	5,475
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上, 瀝青質目地板t=10	m2	1	5,475	5,475		
合計						5,475		
単価						5,475	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 15号	止水板	止水板種類・寸法:CF(塩ビ製)200×5	単位	m	単位数量	1	単価	2,894
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水板		CF(塩ビ製)200*5	m	1	2,894	2,894		
合計						2,894		
単価						2,894	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 16号	スリップバー	φ19、L=600(キャップ付き)	単位	本	単位数量	1	単価	332
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
スリップバー φ19 L=600 (キャップ付き)			本	1	270	270		
キャップ φ25			個	1	62	62		
合計						332		
単価						332	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 17号	溶接金網	D6*150*150	単位	m2	単位数量	1	単価	480
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接金網 D6*150*150			m2	1	480	480		
合計						480		
単価						480	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 18号	チップング	t=2cm	単位	m2	単位数量	1	単価	5,091
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートはつり		3cm以下, 全ての費用	m2	1	5,091	5,091		
合計						5,091		
単価						5,091	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 19号	プレキヤスカルバート工	W2800*H2200	単位	m	単位数量	7.9	単価	766,800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ボックス据付1.0m/個PC鋼材による縦締め		m	7	58,686.9	410,808.3	2.5<B≤3.75, 1.25≤H ≤2.5	
	ボックス据付0.87m/個PC鋼材による縦締め		m	0.9	58,396.6	52,556.94	2.5<B≤3.75, 1.25≤H ≤2.5	
	CGボックスカルバートW2800*H2200*L1000		個	5	600,000	3,000,000		
	CGボックスカルバートW2800*H2200*L1000 (定着部付)		個	1	600,000	600,000		
	CGボックスカルバートW2800*H2200*L1000 (定着部付、凸無、差筋(SUS)D13、123本付)		個	1	1,140,000	1,140,000		
	CGボックスカルバートW2800*H2200*L876 (定着部付、凹無)		個	1	765,000	765,000		
	アンボンドPC鋼より線 Φ15.2mm		m	36	811	29,196		
	定着金具 (アンカーPL、グリップ含む)		セット	16	3,743	59,888		
	合計					6,057,449.24		
	単価					766,800	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 20号	二次コンクリート	18-8-25高炉	単位	m3	単位数量	1	単価	32,550
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,18-8-25(高炉),10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,全ての費用	m3	1	32,550	32,550		
合計						32,550		
単価						32,550	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 21号	型枠		単位	m2	単位数量	1	単価	9,947
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠,鉄筋・無筋構造物	m2	1	9,947	9,947		
合計						9,947		
単価						9,947	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 22号	足場		単位	掛m2	単位数量	1	単価	4,816
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場, 不要, 標準(1.0)	掛m2	1	4,816	4,816		
合計						4,816		
単価						4,816	円/掛m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 23号	ゲート材料費	純径間2800*吐口高2200	単位	門	単位数量	1	単価	36,000,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ステンレス製オートゲート (純径間2800*吐口高2200)			門	1	36,000,000	36,000,000		
合計						36,000,000		
単価						36,000,000	円/門	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 24号	現場打階段工	2号	単位	箇所	単位数量	1	単価	185,600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-40(高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての費用	m3	4	32,470	129,880		
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	5	9,947	49,735		
差し筋 (削孔、樹脂アンカー含む)			本	5	1,185.8	5,929		
	合計					185,544		
	単価					185,600	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 25号	コンクリート取壊し	無筋	単位	m3	単位数量	1	単価	10,640
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物,機械施工,無し,無し,必要	m3	1	10,640	10,640		
合計						10,640		
単価						10,640	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 26号	CO殻運搬処分	無筋	単位	m3	単位数量	1	単価	6,717
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,全ての費用	m3	1	1,787	1,787		
処分費(m3)			m3	1	4,930	4,930		
合計						6,717		
単価						6,717	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 27号	大型土のう	(設置・撤去)耐候性1年土砂運搬含	単位	袋	単位数量	576	単価	10,120
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型土のう工	製作・設置, 流用土, 5m以下, -3m<=H<=2m	袋	496	7,429	3,684,784		
	大型土のう工	製作・設置, 流用土, 5mを超え20m以下, 標準(1.0)	袋	80	7,429	594,320		
	大型土のう工	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	袋	496	938	465,248		
	大型土のう工	撤去, 6mを超え20m以下, 標準(1.0)	袋	80	1,028	82,240		
	積込(ルース)	土砂, 土量50,000m3未満	m3	576	224.7	129,427.2		
	土砂等運搬	標準, ハック材山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 3.0km以下	m3	576	756.1	435,513.6		
	土砂等運搬	標準, ハック材山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 3.0km以下	m3	576	756.1	435,513.6		
	合計					5,827,046.4		
	単価					10,120	円/袋	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 28号	処分費 (廃プラ) ※運搬費含む	単位	t	単位数量	1	単価	75,030
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t,無し,5 5.5km以下	t	1	25,030	25,030		
処分費 廃プラ		t	1	50,000	50,000		
合計					75,030		
単価					75,030	円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 29号	仮設盛土 (土砂運搬含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	2,189
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	積込(ル-ス)	土砂, 土量50,000m3未満	m3	1	224.7	224.7	
	土砂等運搬	標準, バックホク山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 3.0km以下	m3	1	756.1	756.1	
	路体(築堤)盛土	4.0m以上, 20,000m3未満, 無し	m3	1	227.4	227.4	
	積込(ル-ス)	土砂, 土量50,000m3未満	m3	1	224.7	224.7	
	土砂等運搬	標準, バックホク山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 3.0km以下	m3	1	756.1	756.1	
	合計					2,189	
	単価					2,189	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 30号	遮水シート		単位	m2	単位数量	1	単価	920
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
透水シート設置			m2	1	920	920		
合計						920		
単価						920	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 31号	吸出し防止材		単位	m2	単位数量	1	単価	510.5
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置			m2	1	510.5	510.5		
合計						510.5		
単価						510.5	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 32号	敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm), 作業区分:設置・撤去	単位	m2	単位数量	158	単価	1,071
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去	m2	158	403.5	63,753		
敷鉄板賃料		22×1,524×3,048(mm), 無, 70日, 無, 無	枚	35	3,010	105,350		
合計						169,103		
単価						1,071	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 33号	仮設排水管	高密度ポリエチレン管Φ1350 (設置・撤去)	単位	m	単位数量	1	単価	93,540
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付, 波状管, 1,100~1,500mm, 要, 全ての費用	m	1	92,150	92,150		
暗渠排水管		撤去, 波状管, 1,100~1,500mm	m	1	1,385	1,385		
合計						93,535		
単価						93,540	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 34号	仮設排水管	高密度ポリエチレン管Φ1350（設置・撤去）管材流用	単位	m	単位数量	1	単価	3,858
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付・撤去, 波状管, 1,100~1,500mm, 要, 機械費, 労務費のみ(1日未満用)	m	1	3,858	3,858		
合計						3,858		
単価						3,858	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 35号	ポンプ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満, 全揚程:10m, 排水方法:作業時排水	単位	日	単位数量	70	単価	15,510
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ設置・撤去			箇所	1	90,110	90,110		
ポンプ運転		0以上120(m3/h)未満, 10m, 作業時排水	日	70	14,220	995,400		
合計						1,085,510		
単価						15,510	円/日	

1 次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 36号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	16,320
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	16,320	16,320		
合計						16,320		
単価						16,320	円/人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 37号	仮設材運搬費	敷鉄板	単位	t	単位数量	28	単価	6,410
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等運搬		3410円/t, 無し, 無し, 28t, 0円, 有り, 基地、積+現、取+現、積+基、取卸	式	1		179,480		
合計						179,480		
単価						6,410	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 38号	水質汚濁防止膜	(設置・撤去) 単独700×Φ300, 高さ2m, 1000未満(N/3cm)	単位	m	単位数量	20	単価	27,310
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	汚濁防止膜設置		m	20	6,363	127,260		
	汚濁防止膜撤去		m	20	5,959	119,180		
	汚濁防止膜賃料		式	1		299,700		
	合計					546,140		
	単価					27,310	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 39号	安全監視員		単位	人	単位数量	1	単価	17,750
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽作業員			人	1	17,750	17,750		
合計						17,750		
単価						17,750	円/人	