

# 現場説明書(令和7年10月1日以降適用)

工事名: R7波土 穴喰漁港海岸 海・穴喰浦 樋門工事

## 工 程

### 1 他工事等との調整 (対象 有)

- 1 本工事と近接し、別途、「R7波土 穴喰漁港 海・穴喰浦 測量業務」を発注済み、また「R7波土 穴喰漁港海岸 海・穴喰浦 潜水探査業務」、「R7波土 穴喰漁港海岸 海・穴喰浦 底質調査業務」を発注予定であるため、実施にあたっては十分に調整すること。

### 2 施工の制限(対象 有)

本工事の湾内の現場施工にあたっては、非出水期以降を想定しており、監督員の指示(指示予定日: 令和8年10月頃)があるまで施工してはならない。

### 3 作業時間帯(対象 無)

### 4 工事履行報告書(対象 有)

監督員が工程を把握し必要に応じて工事促進の指示を行う必要があるため、設計図書に基づき工事履行報告書を作成するものとする。

### 5 その他(対象 無)

## 用 地 関 係

### 1 ブロック製作ヤード(対象 無)

### 2 仮置ブロック(対象 無)

## 支 障 物 件

受注者は、工事着手前に必ず工事施工箇所の支障物件について確認し、監督員に「支障物件確認書(現場着手時)」を提出し、監督員の確認を受けた後、工事に着手すること。

### 1 支障物件の事前調査(対象 無)

### 2 支障物件の撤去(対象 無)

### 3 立木の置き場所(対象 無)

### 4 その他(対象 無)

## 公 害 対 策

### 1 事業損失防止対策(対象 無)

### 2 濁水処理(対象 無)

### 3 低騒音型・低振動型建設機械(対象 無)

### 4 六価クロム溶出試験(対象 無)

## 安 全 対 策

### 1 交通安全施設等(対象 無)

### 2 交通誘導警備員(対象 有)

本工事の交通誘導警備員は次のとおり見込んでいる。なお、警察等との協議により変更が生じた場合は別途協議するものとする。

必要日数	70日
交通誘導警備員B	70人(交替要員無し)

# 現場説明書(令和7年10月1日以降適用)

工事名:R7波土 突喰漁港海岸 海・突喰浦 樋門工事

## 3 足場通路等からの墜落防止措置(対象 有)

高さが2m以上の箇所で行う場合は、墜落防止に留意し、作業日毎に「墜落防止チェックシート」を活用して点検を行い、その記録を保管すること。

## 4 建設用防護管(対象 無)

## 建設副産物

### 1 建設発生土の利用(対象 有)

本工事は、次に掲げる工事等からの建設発生土を使用することを見込んでいる。なお、品質等により使用が困難な場合は、監督員と協議するものとする。

工事名等	—
箇所又は住所	海陽町尾崎八山(海陽町営残土処理場)
運搬距離	L=3.0km以内

### 2 建設発生土の搬出(対象 有)

本工事の建設発生土については、次に掲げる工事等に搬出することを見込んでいる。なお、受入側との協議等で搬出が困難な場合は、監督員と協議するものとする。

工事名等	—
箇所又は住所	海陽町尾崎八山(海陽町営残土処理場)
運搬距離	L=3.0km以内

### 3 再生利用のための建設副産物の搬出(対象 有)

- 1 受注者は、本工事の施工により発生する次の建設副産物について、再資源化を行うため産業廃棄物中間処理許可施設(再資源化施設)へ搬出すること。また、搬出に際しては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」を遵守しなければならない。
- 2 受注者は、建設副産物の搬出前に受入場所・条件等について、監督員と協議するものとする。
- 3 自己処理を希望する場合は、監督員と協議するものとする。
- 4 受入先との協議の結果、再資源化が困難である場合は、監督員と協議するものとする。

	コンクリート塊	アスファルト塊	木材	汚泥	その他
対象物	○				○

### 4 最終処分のための建設副産物の搬出(対象 無)

### 5 建設汚泥の自工事現場内における再生利用(対象 無)

### 6 建設汚泥の中間処理方法等(対象 無)

### 7 建設汚泥処理土の利用(対象 無)

### 8 建設汚泥処理土の搬出(対象 無)

### 9 剥ぎ取り表土の利用(対象 無)

### 10 一般廃棄物の搬出(対象 無)

### 11 根株等の利用(対象 無)

### 12 根株処理工の出来高の算出(対象 無)

## 工事用道路

### 1 工事用道路等の補修(対象 無)

# 現場説明書(令和7年10月1日以降適用)

工事名:R7波土 突喰漁港海岸 海・突喰浦 樋門工事

## 仮設備

1 床掘(対象 無)

2 鋼矢板等の打込引抜工法(対象 無)

3 仮設防護柵工(対象 無)

4 仮締切り(土留)(対象 無)

5 鋼矢板二重締切(対象 無)

6 水替施設(対象 有)

本工事の施工に必要な排水規模は、次のとおり見込んでいるが施工時において大幅な変更が生じた場合には、監督員と協議を行って実施するものとし、必要と認められる経費については、変更契約できるものとする。

ロ. 排水量 作業時排水 120 m<sup>3</sup>/hr

ハ. 締切方法 大型土のう

7 異常出水の処置(対象 無)

## その他

1 図面の電子納品(対象 有)

本工事で提供する発注図面は、CADデータ(SFC形式)であるため図面を電子納品の対象とする。なお、発注図面については次のとおりである。

CAD製図基準に準拠していない。

2 標準断面図板設置の省略(対象 無)

※(対象 無)の場合は、標準断面図板の設置が必要である。

3 しゅん工標設置の省略(対象 無)

※(対象 無)の場合は、しゅん工標の設置が必要である。

4 施工計画書(対象 有)

受注者は、徳島県土木工事共通仕様書1-1-1-5の規定に基づき、施工計画書を監督員に提出しなければならない。

※受注者は、当該項目の対象の有無に関わらず、低入札価格調査制度の低入札価格調査基準価格を下まわって落札した工事(低入札工事)においては、施工計画書を監督員に提出しなければならない。

5 同一の場所において施工する工事同士の現場代理人の兼務(対象 無)

※現場代理人の兼務については、同一の場所において施工する工事同士の兼務のほか、仕様書に記載された要件を全て満たす場合についても兼務を認めている。

# 現場説明書(令和7年10月1日以降適用)

工事名: R7波土 突喰漁港海岸 海・突喰浦 樋門工事

## 6 三者会議※(対象 無)

ただし、主任技術者の専任が必要な工事で、主任技術者が2つの工事を兼務(兼務届を提出する場合)し、かつ次の①～④のいずれかに該当する工事は、三者会議(三者以上の会議を含む)を実施する。

- ①橋梁、トンネル、樋門等の重要構造物工事を含む工事
- ②現場条件が特殊である工事
- ③施工に要する技術が新規又は高度である工事
- ④その他、設計時の設計意図を詳細に伝達する必要がある工事

三者会議の開催は、工事着手前に実施し、施工条件の変更等の問題が生じた場合には必要に応じ、監督員と協議を行って、複数回開催することができる。

※「三者会議」とは、発注者と受注者と設計者の三者が一堂に会することにより、設計者の意図や施工上の留意点を受注者に的確に伝え、設計図書と現場との整合性を確認協議することにより、工事施行の円滑化と品質の確保を図ることを目的とし実施する。

なお、基礎杭や大規模仮設等専門性の高い工種を伴う工事では、施工者に専門工事業者(下請)の主任技術者を加え会議を実施する。

また、地質構造の複雑な箇所、地形の変化が大きい箇所等、特に地質情報の不確実性が高い現場における工事や地質技術者が参画することで当該工事の品質確保が図られると認められる工事では、地質技術者を参加させ会議を実施する。

## 7 コンクリートの単位水量の測定(対象 有)

受注者は、次の表に示す工種について単位水量測定を所定の回数実施し、単位水量の管理シートを作成するものとする。

工種	配合	使用量	測定回数
擁壁工	18-8-40	242	2
		合計(回)	2

## 8 セメント・モルタル吹付(対象 無)

## 9 水抜孔(対象 無)

## 10 種子吹付(対象 無)

## 11 植栽樹木の植え替え義務(対象 無)

## 12 使用材料の品質、規格、性能等(対象 有)

本工事に使用する については、次表の設計条件を満足するものとし、施工前に設計条件資料等を提出して、使用する の構造について監督員の承諾を得なければならない。

名称	寸法	土被り	設計荷重	備考
プレキャストボックスカルバート	W2800*H2200*L1000	0.21~1.71m	T-25	耐塩害仕様クロロガードBB-40
プレキャストボックスカルバート	W2800*H2200*L1000(定着部付)	0.21~1.71m	T-25	耐塩害仕様クロロガードBB-40
プレキャストボックスカルバート	W2800*H2200*L1000(定着部付,凸無,差し筋(SUS)D13,120本付)	0.21~1.71m	T-25	耐塩害仕様クロロガードBB-40
プレキャストボックスカルバート	W2800*H2200*876(定着部付,凹無)	0.21~1.71m	T-25	耐塩害仕様クロロガードBB-40

## 13 LED道路・トンネル照明灯の品質、規格、性能等(対象 無)

## 14 使用材料の品質規格等(製品名表示)(対象 無)

## 15 県産木材の使用(県産木製型枠以外)(対象 無)

## 16 新技術の活用について(対象 無)

# 現場説明書(令和7年10月1日以降適用)

工事名:R7波土 宍喰漁港海岸 海・宍喰浦 樋門工事

17 アスファルト舗装工事(施工途中の交通開放)(対象 無)

18 橋梁修繕工事(伸縮装置取替)(対象 無)

19 各種様式

各種様式については、下記徳島県ホームページよりダウンロードすること。

20 本工事における特記事項

## ①発生土搬出

- ・ 本工事の湾内の床堀による発生土については、現場にて水分を除去してから残土処分場へ搬入すること。

## ②安全対策

- ・ 本工事の湾内における作業時については、海上保安部との協議により、安全監視員(軽作業員程度)を延べ70人(作業日あたり1人)を見込んでいる。
- ・ また、作業完了後には、配置実績が確認できる資料(勤務伝票の写し他)を提出すること。

## ③作業許可申請

- ・ 本港は港則法の適用を受けるため、同法に基づく作業許可申請が必要である
- ・ 起工測量の実施も含め、作業前には必ず徳島海上保安部の許可を受けること
- ・ なお、徳島海上保安部への作業許可申請書と許可書は、工事打合せ簿にて提出すること