

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 宍喰漁港海岸 海・宍喰浦 樋門工事				事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
堤防・護岸		式		1			
海岸土工		式		1			
掘削工		式		1			
床掘り	軟岩	m3		3			
床掘り	土砂	m3		110			
埋戻工		式		1			
埋戻工 (材料含む)	1m以上4m未満	m3		8			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		110			
残土等処分		m3		110			
擁壁工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 宍喰漁港海岸 海・宍喰浦 樋門工事				事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
場所打擁壁工 (防潮堤E, F)		式		1			
コンクリート	18-8-40高炉	m3		242			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		190			
足場	安全柵:無し	掛m2		70			
足場	安全柵:無し	掛m2		100			
差し筋	削孔、樹脂アンカー含	本		62			
基礎栗石本均し (材料含む)		m2		90			
吸出し防止材	材質:ポリエステル, 種類:不織布, 厚さ:5m m以上	m2		168			
間詰コンクリート	18-8-40高炉	m3		2			
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		31			
止水板	止水板種類・寸法:CF(塩ビ製)200×5	m		15			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 宍喰漁港海岸 海・宍喰浦 樋門工事			事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
スリップバー	φ 19、L=600 (キャップ 付き)	本		27		
溶接金網	D6*150*150	m2		23		
チップング	t=2cm	m2		58		
排水構造物工		式		1		
管渠工		式		1		
プレキャストカルバート工	W2800*H2200	m		7.9		
二次コンクリート	18-8-25高炉	m3		2		
型枠		m2		6		
足場		掛m2		17		
樋門本体工		式		1		
ゲート工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 宍喰漁港海岸 海・宍喰浦 樋門工事			事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
ゲート材料費	純径間2800*吐口高2200	門		1		
ゲート据付工	純径間2800*吐口高2200	式		1		
付属物設置工		式		1		
階段工		式		1		
現場打階段工	2号	箇所		1		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
コンクリート取壊し	無筋	m3		26		
C0殻運搬処分	無筋	m3		27		
仮設工		式		1		
土留・仮締切工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 宍喰漁港海岸 海・宍喰浦 樋門工事				事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
大型土のう	(設置・撤去)耐候性1年土砂運搬含	袋		576			
処分費 (廃プラ) ※運搬費含む		t		1.15			
仮設盛土 (土砂運搬含む)		m3		120			
遮水シート		m2		290			
吸出し防止材		m2		227			
作業ヤード工		式		1			
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm), 作業区分:設置・撤去	m2		158			
仮設排水管		式		1			
仮設排水管	高密度ポリエチレン管Φ1350 (設置・撤去)	m		51			
仮設排水管	高密度ポリエチレン管Φ1350 (設置・撤去) 管材流用	m		15			
仮設排水管固定		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 宍喰漁港海岸 海・宍喰浦 樋門工事				事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
水替工		式		1			
ポンプ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水	日		70			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		70			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
仮設材運搬費	敷鉄板	t		28			
事業損失防止施設費		式		1			
水質汚濁防止膜	(設置・撤去)単独7口Φ300,高さ2m,1000未満(N/3cm)	m		20			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 宍喰漁港海岸 海・宍喰浦 樋門工事				事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
安全費		式		1			
安全監視員		人		110			
技術管理費		式		1			
技術管理	土壌調査	式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			

