

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 徳土 徳島空港 松・豊久 LED電光掲示板撤去工事				事業区分 工事区分	港湾整備 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
施設整備		式	1		1,339,764		
構造物撤去工		式	1		1,232,772		
舗装工		式	1		30,193		
不陸整正		m2	46	322.2	14,821		単 1号
埋戻し		m3	4	3,843	15,372		単 2号
構造物取壊し工		式	1		1,202,579		
木組等撤去		m3	8	60,300	482,400		単 3号
運搬・処分	木材	式	1		119,470		内 1号
電気設備撤去		式	1		108,520		内 2号
鉄骨撤去		式	1		98,750		内 3号
運搬・処分	その他	式	1		75,000		内 4号
スクラップ		式	1		-19,286		内 5号
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物,工法区分:機械施工	m3	14	18,740	262,360		単 4号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 徳土 徳島空港 松・豊久 LED電光掲示板撤去工事				事業区分 工事区分	港湾整備 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	1	10,640	10,640		単 5号
コンクリート殻運搬・処理	鉄筋	m3	14	4,325	60,550		単 6号
コンクリート殻運搬・処理	無筋	m3	1	4,175	4,175		単 7号
仮設工		式	1		106,992		
足場工		式	1		106,992		
足場設置・撤去		式	1		106,992		内 6号
直接工事費		式	1		1,339,764		
共通仮設		式	1		104,000		
共通仮設費 (率計上)		式	1		104,000		
純工事費		式	1		1,443,764		
現場管理費		式	1		353,000		
工事原価		式	1		1,796,764		
一般管理費等		式	1		411,236		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 1号	運搬・処分	木材					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t、無し、20.5km以下	t	6	9,245	55,470		
処分費(m3)		m3	8	8,000	64,000		
合計					119,470		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 2号	電気設備撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
電工		人	4	27,130	108,520		
合計					108,520		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 3号	鉄骨撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
普通作業員		人	2	24,580	49,160		
運転手(一般)		人	1	23,970	23,970		
ハックホウ(クローラ) [標準] 山積0.28m3(平積0.2m3)		日	1	5,620	5,620		
ガス・鉄骨カッター及び使用機器		式	1		20,000		
合計					98,750		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 4号	運搬・処分	その他					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬費		式	1		25,000		
処分費		式	1		50,000		
合計					75,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 5号	スクラップ						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t, 無し, 17.0km以下	t	2.7	7,672	20,714		
スクラップ控除		式	1		-40,000		
合計					-19,286		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 6号		足場設置・撤去					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
足場工	単管足場, 不要, 標準(1.0)	掛m2	24	4,458	106,992		
合計					106,992		

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 1号	不陸整正		単位	m2	単位数量	1	単価	322.2
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正		有り, 68mm以上75mm未満, 再生クラッシュ ン RC-40, 全ての費用		m2	1	322.2	322.2	
合計							322.2	
単価							322.2	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 2号	埋戻し		単位	m3	単位数量	1	単価	3,843
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用		m3	1	3,843	3,843	
合計							3,843	
単価							3,843	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 3号	木組等撤去		単位	m3	単位数量	8	単価	60,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	10	24,580	245,800		
	運転手(一般)		人	3	23,970	71,910		
	バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.28m3(平積0.2m3)		日	3	5,620	16,860		
	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊		日	3	37,600	112,800		
	チェーンソー及びその他使用機器		式	1		35,000		
	合計					482,370		
	単価					60,300	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 4号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物,工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	18,740
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,必要	m3	1	18,740	18,740		
合計						18,740		
単価						18,740	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 5号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	10,640
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物,機械施工,無し,無し,必要	m3	1	10,640	10,640		
合計						10,640		
単価						10,640	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 6号	コンクリート殻運搬・処理	鉄筋	単位	m3	単位数量	1	単価	4,325
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,全ての費用	m3	1	2,575	2,575		
処分費(m3)			m3	1	1,750	1,750		
合計						4,325		
単価						4,325	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 7号	コンクリート殻運搬・処理	無筋	単位	m3	単位数量	1	単価	4,175
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,全ての費用	m3	1	2,575	2,575		
処分費(m3)			m3	1	1,600	1,600		
合計						4,175		
単価						4,175	円/m3	