

## 工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 徳土 神山川島線 神・下分 路側整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1		8,029,319		
道路土工		式	1		617,117		
残土処理工		式	1		617,117		
整地 土場	作業区分:残土受入れ地での処理	m3	170	120.1	20,417		単 1号
土砂等運搬 現場～土場	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	170	2,210	375,700		単 2号
土砂等運搬 土場～現場	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	100	2,210	221,000		単 3号
擁壁工		式	1		3,879,381		
作業土工		式	1		445,701		
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3	50	1,257	62,850		単 4号
床掘り	土質:土砂	m3	120	267.2	32,064		単 5号
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	m3	90	3,843	345,870		単 6号
基面整正		m2	10	491.7	4,917		単 7号
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		3,433,680		

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 徳土 神山川島線 神・下分 路側整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
もたれ式擁壁	本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	72	47,690	3,433,680		単 8号
構造物撤去工		式	1		1,154,315		
防護柵撤去工		式	1		19,824		
防護柵撤去(カートレール)		m	12	1,652	19,824		単 9号
構造物取壊し工		式	1		731,730		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	m3	34	8,179	278,086		単 10号
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:人力施工	m3	13	33,540	436,020		単 11号
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m	17	685.7	11,656		単 12号
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm	m2	29	205.8	5,968		単 13号
運搬処理工		式	1		402,761		
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3	1	7,202	7,202		単 14号
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	47	7,202	338,494		単 15号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	1	1,840	1,840		単 16号

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 徳土 神山川島線 神・下分 路側整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	47	1,175	55,225		単 17号
仮設工		式	1		2,378,506		
工用道路工		式	1		136,434		
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm),作業区分:設置・撤去	m2	37	961.4	35,571		単 18号
敷鉄板	鋼材規格:各種,作業区分:設置・撤去	m2	18	943.5	16,983		単 19号
足場	アンカー足場	空m2	20	4,194	83,880		単 20号
法面吹付工		式	1		283,672		
仮設用モルタル吹付	セメント種類:高炉B(袋物),施工規模:100m2以上250m2未満,法面清掃を必要としない場合の補正:無し	m2	118	2,404	283,672		単 21号
交通管理工		式	1		1,958,400		
交通誘導警備員	B	人日	120	16,320	1,958,400		単 22号
舗装		式	1		306,278		
舗装工		式	1		98,343		
アスファルト舗装工		式	1		98,343		

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 徳土 神山川島線 神・下分 路側整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クワッシュラン RC-40, 仕上り厚:100mm	m2	30	531	15,930		単 23号
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30, 仕上り厚:100mm	m2	30	552.1	16,563		単 24号
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2	30	2,195	65,850		単 25号
防護柵工		式	1		207,935		
路側防護柵工		式	1		207,935		
ガードレール	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:21m未満, 曲線部補正:無	m	12	16,350	196,200		単 26号
補強筋		t	0.058	168,200	9,755		単 27号
円筒型柵		m	3	660	1,980		単 28号
直接工事費		式	1		8,335,597		
共通仮設		式	1		1,355,130		
共通仮設費		式	1		104,130		
運搬費		式	1		104,130		
仮設材運搬費		t	9	11,570	104,130		単 29号

# 設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 神山川島線 神・下分 路側整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式	1		1,251,000		
純工事費		式	1		9,690,727		
現場管理費		式	1		3,645,000		
工事原価		式	1		13,335,727		
一般管理費等		式	1		2,865,273		
工事価格		式	1		16,201,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		1,620,100		
工事費計		式	1		17,821,100		

# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	整地 土場	作業区分:残土受入れ地での処理	単位	m3	単位数量	1	単価	120.1
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m3	1	120.1	120.1		
合計						120.1		
単価						120.1	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	土砂等運搬 現場～土場	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	2,210
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1 5.5km以下	m3	1	2,210	2,210		
合計						2,210		
単価						2,210	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	土砂等運搬 土場～現場	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	2,210
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1 5.5km以下	m3	1	2,210	2,210		
合計						2,210		
単価						2,210	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	床掘り(掘削)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	1,257
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂,片切掘削	m3	1	1,257	1,257		
合計						1,257		
単価						1,257	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	267.2
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し	m3	1	267.2	267.2		
合計						267.2		
単価						267.2	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	3,843
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	1	3,843	3,843		
合計						3,843		
単価						3,843	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	491.7
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1	491.7	491.7		
合計						491.7		
単価						491.7	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	もたれ式擁壁	本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	47,690
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
もたれ式擁壁		18-8-40(高炉),有り,無し,一般養生,延長無し	m3	1	47,690	47,690		
合計						47,690		
単価						47,690	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	防護柵撤去(ガードレール)		単位	m	単位数量	1	単価	1,652
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	コンクリート建込・標準型, Gr-C-2B, 無, 無	m	1	1,652	1,652		
	合計					1,652		
	単価					1,652	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	8,179
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	1	8,179	8,179		
	合計					8,179		
	単価					8,179	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分: 人力施工	単位	m3	単位数量	1	単価	33,540
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物,人力施工,無し,無し	m3	1	33,540	33,540		
合計						33,540		
単価						33,540	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗 装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	685.7
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版,15cm以下,全ての費用	m	1	685.7	685.7		
合計						685.7		
単価						685.7	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	205.8
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1	205.8	205.8		
合計						205.8		
単価						205.8	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	7,202
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 60.0km以下, 全ての費用	m3	1	7,202	7,202		
合計						7,202		
単価						7,202	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	7,202
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎,機械(騒音対策不要、厚15cm以下),無し,60.0km以下,全ての費用	m3	1	7,202	7,202		
合計						7,202		
単価						7,202	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	1,840
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	1,840	1,840		
合計						1,840		
単価						1,840	円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	1,175
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	1,175	1,175		
合計						1,175		
単価						1,175	円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm), 作業区分:設置・撤去	単位	m2	単位数量	37	単価	961.4
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去	m2	37	403.5	14,929.5		
敷鉄板賃料		22×1,524×3,048(mm), 無, 60日, 無, 無	枚	8	2,580	20,640		
合計						35,569.5		
単価						961.4	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	敷鉄板	鋼材規格:各種,作業区分:設置・撤去	単位	m2	単位数量	18	単価	943.5
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去	m2	18	403.5	7,263		
敷鉄板賃料		各種,無,60日,無,無	枚	6	1,620	9,720		
合計						16,983		
単価						943.5	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	足場	アンカー足場	単位	空m2	単位数量	1	単価	4,194
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場(アンカー)		標準	空m3	1	4,194	4,194		
合計						4,194		
単価						4,194	円/空m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	仮設用モルタル吹付	セメント種類:高炉B(袋物),施工規模:100m2以上250m2未満,法面清掃を必要としない場合の補正:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	2,404
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設用モルタル吹付工		高炉B(袋物),呼水・片吸込 口径50mm 揚程10m,標準	m2	1	2,404	2,404		
合計						2,404		
単価						2,404	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	16,320
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	16,320	16,320		
合計						16,320		
単価						16,320	円/人日	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	531
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		100mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	m2	1	531	531		
合計						531		
単価						531	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	552.1
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		再生粒度調整砕石 RM-30, 100mm, 1層施工, 全ての費用	m2	1	552.1	552.1		
合計						552.1		
単価						552.1	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	2,195
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超, 50mm, 再生密粒度アスコン(20), フライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1	2,195	2,195		
合計						2,195		
単価						2,195	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	ガードレール	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:21m未満, 曲線部補正:無	単位	m	単位数量	12	単価	16,350
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工(ガードレール設置工)		コンクリート建込, Gr-C-2B 塗装品, 21m未満, 無, 無, 無, 加算無し	m	12	16,350	196,200		
合計						196,200		
単価						16,350	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	補強筋	単位	t	単位数量	1	単価	168,200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	1	168,200	168,200	
合計						168,200	
単価						168,200	円/t

# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	円筒型枠	単位	m	単位数量	1	単価	660
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
円筒型枠材料費			m	1	660	660	
合計						660	
単価						660	円/m

# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号	仮設材運搬費		単位	t	単位数量	1	単価	11,570
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 20 km, 12m以内, 冬期割増, 無	t	1	4,284	4,284		
	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 20 km, 12m以内, 冬期割増, 無	t	1	4,284	4,284		
	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	t	1	3,000	3,000		
	合計					11,568		
	単価					11,570	円/t	