

徳島県

## 工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 設計内訳書（本01）

工事名	R 7徳土 神山鮎喰線 徳・名東 防草シート設置工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
道路維持		式	1		2,676,210			
法面工		式	1		2,621,430			
法面工		式	1		2,621,430			
法面整形	法面締固め:無し,現場制約:無し	m2	1,140	431.5	491,910		単 1号	
防草シート設置 W=2m		m2	1,140	1,868	2,129,520		単 2号	
仮設工		式	1		54,780			
交通管理工		式	1		54,780			
交通誘導警備員	A	人日	3	18,260	54,780		単 3号	
直接工事費		式	1		2,676,210			
共通仮設		式	1		583,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		583,000			
純工事費		式	1		3,259,210			
現場管理費		式	1		1,855,000			



# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	法面整形	法面締固め:無し,現場制約:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	431.5
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部,無し,無し,イ質土、砂及び砂質土、粘性土、全ての費用	m2	1	431.5	431.5		
合計						431.5		
単価						431.5	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	防草シート設置 W=2m		単位	m2	単位数量	1	単価	1,868
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防草シート設置		無し,露出,固定ピンとワッシャーを併用して設置,法面部(1:2.0以下),有り,1m2	m2	1	1,868	1,868		
合計						1,868		
単価						1,868	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	交通誘導警備員	A	単位	人日	単位数量	1	単価	18,260
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	18,260	18,260		
合計						18,260		
単価						18,260	円/人日	