

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 粟津港撫養線 鳴・大津吉永他 植栽剪定業務 (1)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路維持		式		1			
植栽維持工		式		1			
樹木・芝生管理工		式		1			
寄植せん定	樹種:せん定 低木, 樹高:H≤600	m2		2,170			
寄植・芝薬剤散布	薬剤種類:殺虫剤, 施工内容:寄植 低木, 施工規模:1000m2以上, 施工場所別補正:供用区間	m2		2,170			
高木防除 樹幹注入:昼間	9孔/本, 4ml/孔	本		241			
処分費 剪定枝		t		3			
除草工		式		1			
道路除草工		式		1			
道路除草(複合)	作業形態:除草	m2		2,140			
除草処分		t		3			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 粟津港撫養線 鳴・大津吉永他 植栽剪定業務(1)	事業区分 工事区分	数量(前回)	数量(今回)	道路維持・修繕 道路維持	数量増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	数量増減	摘要
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員 B 昼間		人日		18			
交通誘導警備員 B 夜間		人日		2			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			

