

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 徳土 津田急傾斜 徳・津田浜之 急傾斜地崩壊防止工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
斜面对策		式	1		18,368,691		
砂防土工		式	1		6,392		
掘削工		式	1		6,392		
床堀(掘削)	土質:土砂,施工方法:現場制約あり	m3	1	6,392	6,392		単 1号
山腹水路工		式	1		9,818		
現場打水路工		式	1		9,818		
水路	L=28.9m	式	1		9,818		内 1号
法面工		式	1		14,903,073		
吹付工		式	1		6,269,153		
モルタル吹付	セメント種類:高炉,吹付厚:厚10cm	m2	671	9,343	6,269,153		単 2号
鉄筋挿入工		式	1		8,633,920		
鉄筋挿入	鉄筋規格:メッキボルトD35,削孔長:274m,現場条件Ⅱ,削孔に要する重機の搬入困難,施工規模200m2以上	m	285	17,360	4,947,600		単 3号
足場		空m3	710	5,192	3,686,320		単 4号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 徳土 津田急傾斜 徳・津田浜之 急傾斜地崩壊防止工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設工		式	1		3,449,408		
防護施設工		式	1		951,840		
仮囲い	作業区分:設置・撤去,基礎形式:枠組足場,高さ:6m	掛m3	180	5,288	951,840		単 5号
区画線工		式	1		193,177		
区画線消去	削取り式	m	198	587	116,226		単 6号
区画線【白】	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	130	365.4	47,502		単 7号
区画線【黄】	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	66	446.2	29,449		単 8号
仮区画線工		式	1		182,791		
仮区画線【白】	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し	m	130	321	41,730		単 9号
仮区画線【黄】	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し	m	66	376.3	24,835		単 10号
仮区画線消去	削取り式	m	198	587	116,226		単 11号
交通管理工		式	1		2,121,600		
交通誘導警備員	B	人日	130	16,320	2,121,600		単 12号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 津田急傾斜 徳・津田浜之 急傾斜地崩壊防止工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接工事費		式	1		18,368,691		
共通仮設		式	1		2,591,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		2,591,000		
純工事費		式	1		20,959,691		
現場管理費		式	1		8,660,000		
工事原価		式	1		29,619,691		
一般管理費等		式	1		5,855,309		
工事価格		式	1		35,475,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		3,547,500		
工事費計		式	1		39,022,500		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	水路	L=28.9m					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
モルタル練	高炉, 全ての費用	m3	0.1	98,180	9,818		
合計					9,818		

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	単価	概要
	床堀(掘削)	土質:土砂,施工方法:現場制約あり	単位	m3	単位数量	1	単価	6,392
	掘削	土砂,現場制約あり	m3	1	6,392	6,392		
	合計					6,392		
	単価					6,392	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	単価	概要
	モルタル吹付	セメント種類:高炉,吹付厚:厚10cm	単位	m2	単位数量	1	単価	9,343
	モルタル吹付工	10cm,500m2以上1000m2未満,無,無	m2	1	9,343	9,343		
	合計					9,343		
	単価					9,343	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	鉄筋挿入	鉄筋規格:メッキボルトD35,削孔長: 274m,現場条件II,削孔に要する重機 の搬入困難,施工規模200m2以上	単位	m	単位数量	285	単価	17,360
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋挿入工	II 削孔に要する重機の搬入困難,1. 9m/箇所,65mm/箇所,2m/箇所,標準(0 .4),200m以上(標準),無	m	83.6	18,260	1,526,536		
	鉄筋挿入工	II 削孔に要する重機の搬入困難,2. 4m/箇所,65mm/箇所,2.5m/箇所,標準 (0.4),200m以上(標準),無	m	43.2	17,550	758,160		
	鉄筋挿入工	II 削孔に要する重機の搬入困難,2. 9m/箇所,65mm/箇所,3m/箇所,標準(0 .4),200m以上(標準),無	m	52.2	17,090	892,098		
	鉄筋挿入工	II 削孔に要する重機の搬入困難,3. 4m/箇所,65mm/箇所,3.5m/箇所,標準 (0.4),200m以上(標準),無	m	74.8	16,760	1,253,648		
	鉄筋挿入工	II 削孔に要する重機の搬入困難,3. 9m/箇所,65mm/箇所,4m/箇所,標準(0 .4),200m以上(標準),無	m	31.2	16,510	515,112		
	合計					4,945,554		
	単価					17,360	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	足場		単位	空m3	単位数量	710	単価	5,192
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工の仮設足場工			空m3	710	4,848	3,442,080		
削孔機械の上下移動			回	12	20,310	243,720		
合計						3,685,800		
単価						5,192	円/空m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	仮囲い	作業区分:設置・撤去,基礎形式:枠組足場,高さ:6m	単位	掛m3	単位数量	1	単価	5,288
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場,必要,標準(1.0)	掛m2	1	5,288	5,288		
合計						5,288		
単価						5,288	円/掛m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	区画線消去	削取り式	単位	m	単位数量	1	単価	587
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去		無し, 削取り式, 無し, 無し, 全ての費用	m	1	587	587		
合計						587		
単価						587	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	区画線【白】	施工方法区分: 熔融式手動, 規格・仕様区分: 実線 15cm, 塗布厚: 厚1.5mm, 排水性舗装: 無し	単位	m	単位数量	1	単価	365.4
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し, 熔融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	1	365.4	365.4		
合計						365.4		
単価						365.4	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	区画線 【黄】	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	446.2
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し,溶融式手動,無し,実線 15cm,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15~18%,黄 鉛・クロムフリー,アスファルト舗装,全て	m	1	446.2	446.2		
合計						446.2		
単価						446.2	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	仮区画線 【白】	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	321
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し,溶融式手動,無し,実線 15cm,無し,1.0mm,無し,無し,含有量15~18%,白,アスファルト舗装,全ての費用	m	1	321	321		
合計						321		
単価						321	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	仮区画線 【黄】	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	376.3
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し,溶融式手動,無し,実線 15cm,無し,1.0mm,無し,無し,含有量15~18%,黄 鉛・クロムフリー,アスファルト舗装,全て	m	1	376.3	376.3		
合計						376.3		
単価						376.3	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	仮区画線消去	削取り式	単位	m	単位数量	1	単価	587
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去		無し,削取り式,無し,無し,全ての費用	m	1	587	587		
合計						587		
単価						587	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	16,320
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	16,320	16,320		
合計						16,320		
単価						16,320	円/人日	