

R 8 阿 耕 広 域 阿 南 丹 生 谷 3 期 平 川 内 地 質 調 査 業 務 数 量 総 括 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接人件費～機械経費				
機械ボーリング		式	1.000	
【機械ボーリング（地質調査用）】	土質ボーリング（オールコア）、φ66、礫混じり土砂	m	6.000	
【機械ボーリング（地質調査用）】	岩盤ボーリング（オールコア）、φ66、軟岩	m	10.000	
サウンディング及び原位置試験		式	1.000	
【サウンディング及び原位置試験】	標準貫入試験、礫混じり土砂	回	6.000	
【サウンディング及び原位置試験】	標準貫入試験、軟岩	回	2.000	
直接調査費		式	1.000	
【資料整理とりまとめ（一般調査業務費）】		業務	1.000	
【断面図等の作成（一般調査業務費）】		業務	1.000	
室内土質試験費		式	1.000	
室内土質試験 土粒子の密度試験		試料	4.000	
室内土質試験 土の含水比試験		試料	4.000	
室内土質試験 土の粒度試験		試料	4.000	
直接経費（電子成果品作成費を除く）				
電子納品版業務報告書作成		式	1.000	
間接調査費（施工管理費以外）				
運搬費		式	1.000	
【現場内小運搬】		ton	3.500	
準備費		式	1.000	
【準備及び跡片付け】		業務	1.000	
【その他間接調査費】		業務	1.000	
仮設費		式	1.000	
【足場仮設】	平坦地足場、高さ0.3m以下	箇所	2.000	

## R 8 阿耕 広域 阿南丹生谷 3 期 平川内地質調査業務 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
一括計上価格				
1. 一括計上価格				
(1)一括計上価格				
一括計上価格		式	1.000	
【地盤情報検定費】	A検定	本	2.000	

R 8 阿耕 広域 阿南丹生谷 3 期 平川内地質調査業務 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接人件費				
1. 直接人件費				
(1)直接人件費				
解析作業費		式	1.000	
【資料整理とりまとめ(解析等調査業務費)】		業務	1.000	
【断面図等の作成(解析等調査業務)】		業務	1.000	
打合せ(地質調査用)	着手前・最終	回	2.000	
打合せ(地質調査用)	中間	回	1.000	
直接経費				
旅費交通費(調査解析)		式	1.000	
打合せ(設計旅費・交通費)	着手前・最終	回	2.000	
打合せ(設計旅費・交通費)	中間	回	1.000	