

## 工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	広域営農団地農道整備事業 阿南丹生谷3期地区
業務名	R 8 阿耕 広域 阿南丹生谷3期 平川内地質調査業務

項目名	内容
事業主体名	南部県民局農林水産部(阿南)農村整備
事業名	広域営農団地農道整備事業
地区名	阿南丹生谷3期地区
業務名	R 8 阿耕 広域 阿南丹生谷3期 平川内地質調査業務
施工場所	阿南市新野町
業務番号	地質調査
業務区分	単年度
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	阿南1
工期	
積算体系年月	令和8年3月
単価期適用年月	令和8年3月 A
歩掛期適用年番号	令和7年21号 A
電力会社名	四国電力





事業名	広域営農団地農道整備事業 阿南丹生谷3期地区
業務名	R 8 阿耕 広域 阿南丹生谷3期 平川内地質調査業務

業務別業務名: R 8 阿耕 広域 阿南丹生谷3期 平川内地質調査業務

項目名	数量	単位	金額	備考
1 調査業務価格			3,125,000	
2 ・一般調査業務費			3,125,000	
3 ・ ・純調査業務費			1,749,000	
4 ・ ・ ・直接調査費			1,063,000	
5 ・ ・ ・ ・直接人件費～機械経費	1.000	式	996,000	
6 ・ ・ ・ ・直接経費(電子成果品作成費を除く)	1.000	式	3,000	
7 ・ ・ ・ ・直接経費(電子成果品作成費)	1.000	式	64,000	
8 ・ ・ ・間接調査費			686,000	
9 ・ ・ ・ ・間接調査費(施工管理費以外)	1.000	式	679,000	
10 ・ ・ ・ ・施工管理費				
			(4) × 標準値	
	1,063,000 × 0.700	0.700	%	7,000
11 ・ ・ ・ ・安全費			0	
12 ・ ・ ・ ・ ・安全費(率計上)				
			(5) × 標準値	
	996,000 × 0.000	0.000	%	0
13 ・ ・ ・ ・ ・安全費(積上)	1.000	式	0	
14 ・ ・ 諸経費				



事業名	広域営農団地農道整備事業 阿南丹生谷3期地区				
業務名	R8阿耕 広域 阿南丹生谷3期 平川内地質調査業務				

業務別業務名: R8阿耕 広域 阿南丹生谷3期 平川内地質調査業務

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接人件費～機械経費				996,000	
・直接人件費～機械経費	1.000	式		996,000	
・・直接人件費～機械経費	1.000	式		996,000	
・・・ 機械ボーリング	1.000	式	587,000	587,000	1式当たり
【機械ボーリング(地質調査用)】 土質ボーリング(オルコア), 66, 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方	6.000	m	37,500	225,000	歩A・単A S単 1号
【機械ボーリング(地質調査用)】 岩盤ボーリング(オルコア), 66, 軟岩, 50m以下, 鉛直下方	10.000	m	36,200	362,000	歩A・単A S単 2号
合 計				587,000	
・・・ サウンディング及び原位置試験					
【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験, 礫混じり土砂,	1.000	式	133,000	133,000	1式当たり
【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験, 礫混じり土砂,	6.000	回	15,700	94,200	歩A・単A S単 3号
【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験, 軟岩,	2.000	回	19,200	38,400	歩A・単A S単 4号
合 計				132,600	
・・・ 直接調査費					
【資料整理とりまとめ(一般調査業務費)】 0,2	1.000	式	212,000	212,000	1式当たり
【断面図等の作成(一般調査業務費)】 0,2	1.000	業務	106,000	106,000	歩A・単A S単 9号
【断面図等の作成(一般調査業務費)】 0,2	1.000	業務	106,000	106,000	歩A・単A S単 10号
合 計				212,000	





事業名	広域営農団地農道整備事業 阿南丹生谷3期地区
業務名	R 8 阿耕 広域 阿南丹生谷3期 平川内地質調査業務

業務別業務名: R 8 阿耕 広域 阿南丹生谷3期 平川内地質調査業務

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
間接調査費(施工管理費以外)				679,000	
・旅費交通費	1.000	式		679,000	
・ ・旅費交通費	1.000	式		679,000	
・ ・ ・ 運搬費	1.000	式	80,000	80,000	1 式当たり
【現場内小運搬】 特装车運搬(カ-5), 100m以下 総運搬距離,	3.500	ton	22,800	79,800	歩A・単A S単 5号
合 計				79,800	
・ ・ ・ 準備費	1.000	式	464,000	464,000	1 式当たり
【準備及び跡片付け】	1.000	業務	305,000	305,000	歩A・単A S単 7号
【その他間接調査費】 2箇所, 2箇所, 0箇所	1.000	業務	159,360	159,360	歩A・単A S単 8号
合 計				464,360	
・ ・ ・ 仮設費	1.000	式	135,000	135,000	1 式当たり
【足場仮設】 平坦地足場, 高さ0.3m以下, 50m以下	2.000	箇所	67,700	135,400	歩A・単A S単 6号
合 計				135,400	









