

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本工事費）

工事名	R 7 三土 仏子地すべり 三・山城仏子 山腹水路工事（難工事評価型）	事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
斜面对策		式	1		33,687,354		
砂防土工		式	1		5,292,313		
掘削工		式	1		854,400		
掘削	土質:土砂,施工方法:片切掘削	m3	300	2,848	854,400		単 1号
盛土工		式	1		775,693		
盛土(発生土)	施工幅員:2.5m未満	m3	50	15,290	764,500		単 2号
盛土(発生土)	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3	7	1,599	11,193		単 3号
法面整形工		式	1		653,620		
法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:砂質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	220	2,971	653,620		単 4号
残土処理工		式	1		3,008,600		
土砂等運搬 L=12.3km	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	490	3,440	1,685,600		単 5号
残土等処分		m3	490	2,700	1,323,000		単 6号
法面工		式	1		1,593,240		

設計内訳書（本工事費）

工事名	R 7 三土 仏子地すべり 三・山城仏子 山腹水路工事（難工事評価型）				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
植生工		式	1		1,593,240		
植生マット	工種区分:植生マット工,施工規模:250m2未満	m2	170	9,372	1,593,240		単 7号 暫定単価
擁壁工		式	1		8,284,100		
場所打擁壁工		式	1		8,284,100		
帯工 1号帯工		箇所	1	212,000	212,000		単 8号
帯工 2号帯工		箇所	1	318,600	318,600		単 9号
帯工 3号帯工		箇所	1	358,400	358,400		単 10号
帯工 4号帯工		箇所	1	338,500	338,500		単 11号
帯工 5号帯工		箇所	1	358,400	358,400		単 12号
落差工 1号落差工		箇所	1	4,960,000	4,960,000		単 13号
渡版工 1号渡版工		箇所	1	1,225,000	1,225,000		単 14号 暫定単価
張コンクリート工		箇所	2	256,600	513,200		単 15号
山腹水路工		式	1		17,830,453		

設計内訳書（本工事費）

工事名	R 7 三土 仏子地すべり 三・山城仏子 山腹水路工事（難工事評価型）	事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
山腹集水路・排水路工		式	1		888,180		
山腹U形側溝 1号縦排水工	幅:36cm,高さ:30cm,表面コンクリート規格:18-8-25(20) (普通)	m	1	24,640	24,640		単 16号
山腹U形側溝 2号縦排水工	幅:36cm,高さ:30cm,表面コンクリート規格:18-8-25(20) (普通)	m	16	24,640	394,240		単 17号
鉄筋コンクリート台付管 1号管渠工	L=6.0m	箇所	1	469,300	469,300		単 18号
作業土工		式	1		565,113		
床掘り	土質:土砂	m3	200	618.6	123,720		単 19号
埋戻し 最大埋戻幅 1m以上4m未満	土質:土砂	m3	20	3,991	79,820		単 20号
埋戻し 最大埋戻幅 1m未満	土質:土砂	m3	20	7,754	155,080		単 21号
基面整正		m2	210	983.3	206,493		単 22号
現場打水路工		式	1		16,134,760		
現場打水路 1号水路工	内幅:100cm,内高:50cm,コンクリート規格:18-8-40 BBo rN	m	99	158,200	15,661,800		単 23号
平張コンクリート	t=100mm	m2	32	14,780	472,960		単 24号
集水柵工		式	1		242,400		

設計内訳書（本工事費）

工事名	R 7 三土 仏子地すべり 三・山城仏子 山腹水路工事（難工事評価型）				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
集水桝 7号集水ます	集水桝種類：現場打集水ます，コンクリート規格：18-8-25 (20) (普通)	箇所	1	242,400	242,400		単 25号
舗装工		式	1		193,120		
舗装工		式	1		193,120		
コンクリート舗装	t=100mm	m2	16	12,070	193,120		単 26号
構造物撤去工		式	1		217,488		
構造物取壊し工		式	1		97,860		
コンクリート構造物取壊し		m3	3	32,620	97,860		単 27号
排水構造物撤去工		式	1		41,989		
暗渠排水管撤去	φ 600	m	7	617.5	4,322		単 28号
暗渠排水管撤去	φ 500	m	61	617.5	37,667		単 29号
運搬処理工		式	1		77,639		
殻運搬	Co殻（有筋）	m3	3	3,573	10,719		単 30号
殻処分	Co殻（有筋）	m3	3	3,700	11,100		単 31号

設計内訳書（本工事費）

工事名	R 7三土 仏子地すべり 三・山城仏子 山腹水路工事（難工事評価型）	事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品運搬		t	1	10,820	10,820		単 32号
殻処分	廃プラスチック	m3	3	15,000	45,000		単 33号
仮設工		式	1		276,640		
工事用道路工		式	1		276,640		
土のう 撤去	大型土のう規格:耐候性土のう	袋	133	2,080	276,640		単 34号
直接工事費		式	1		33,687,354		
共通仮設		式	1		4,418,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		4,418,000		
純工事費		式	1		38,105,354		
現場管理費		式	1		12,539,000		
工事原価		式	1		50,644,354		
一般管理費等		式	1		9,360,646		
工事価格		式	1		60,005,000		

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	掘削	土質:土砂,施工方法:片切掘削	単位	m3	単位数量	100	単価	2,848
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	バックホウ(排出ガス対策型) 山積0.45m3(平積0.35m3)		日	2	46,509	93,018		
	普通作業員		人	7.8	24,582	191,739.6		
	諸雑費(まるめ)		式	1		42.4		
	合計					284,800		
	単価					2,848	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	盛土(発生土)	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	10	単価	15,290
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	人力盛土(埋戻し)		m3	10	11,880	118,800		
	クハ° 締固め		m3	10	3,408	34,080		
	諸雑費(まるめ)		式	1		20		
	合計					152,900		
	単価					15,290	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	盛土(発生土)	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	単位	m3	単価数量	100	単価	1,599
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	2.4	24,582	58,996.8		
	バックホリ(クローラ) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.8m3	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 3.9時間, 交替制を適用しない, 0, し ない, しない, 5.8時間	時間	4.2	10,620	44,604		
	振動ローラ ハットカイト式 0.8~1.1t		日	1.38	30,867	42,596.46		
	タンバ 締固め		m3	4	3,408	13,632		
	諸雑費(まるめ)		式	1		70.74		
	合計					159,900		
	単価					1,599	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	単位数量	100	単価	2,971
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.25	29,172	36,465		
	普通作業員		人	10.6	24,582	260,569.2		
	諸雑費(まるめ)		式	1		65.8		
	合計					297,100		
	単価					2,971	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	土砂等運搬 L=12.3km	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	3,440
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模,バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,13.0km以下	m3	1	3,440	3,440		
合計						3,440		
単価						3,440	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	2,700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1	2,700	2,700		
合計						2,700		
単価						2,700	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	植生マット	工種区分:植生マット工, 施工規模:250m 2未満	単位	m2	単位数量	100	単価	9,372
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面工		人	11.2	34,374	384,988.8	[] [1]	
	普通作業員		人	5.6	24,582	137,659.2	[] [1]	
	土木一般世話役		人	5.6	29,172	163,363.2	[] [1]	
	植生シート φ2.0金網付き		m2	120	1,630	195,600		
	補助アンカーピン 径9 L=200		本	252	51	12,852		
	釘 φ5×150mm		本	702	12	8,424	暫定単価	
	諸雑費(率)	5%	式	1		34,300.56	労務費の5% [1] []	
	合計					937,187.76		
	単価					9,372	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	帯工 1号帯工		単位	箇所	単位数量	1	単価	212,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート 18-8-40BBorN 無筋構造物、人力打設			m3	1	85,653.2	85,653.2		
生コンクリート 小型車割増 4t車			m3	1	1,000	1,000		
型枠 一般型枠、無筋構造物			m2	6	19,893.18	119,359.08		
基礎碎石 t=15cm			m2	2	2,908.35	5,816.7		
碎石小型車割増 4t			m3	0.2	700	140		
合計						211,968.98		
単価						212,000	円/箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	帯工 2号帯工		単位	箇所	単位数量	1	単価	318,600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート 18-8-40BBorN 無筋構造物、人力打設			m3	2	85,653.2	171,306.4		
生コンクリート 小型車割増 4t車			m3	2	1,000	2,000		
型枠 一般型枠、無筋構造物			m2	7	19,893.18	139,252.26		
基礎碎石 t=15cm			m2	2	2,908.35	5,816.7		
碎石小型車割増 4t			m3	0.2	700	140		
合計						318,515.36		
単価						318,600	円/箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	帯工 3号帯工		単位	箇所	単位数量	1	単価	358,400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート 18-8-40BBorN 無筋構造物、人力打設			m3	2	85,653.2	171,306.4		
生コンクリート 小型車割増 4t車			m3	2	1,000	2,000		
型枠 一般型枠、無筋構造物			m2	9	19,893.18	179,038.62		
基礎砕石 t=15cm			m2	2	2,908.35	5,816.7		
砕石小型車割増 4t			m3	0.2	700	140		
合計						358,301.72		
単価						358,400	円/箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	帯工 4号帯工		単位	箇所	単位数量	1	単価	338,500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート 18-8-40BBorN 無筋構造物、人力打設			m3	2	85,653.2	171,306.4		
生コンクリート 小型車割増 4t車			m3	2	1,000	2,000		
型枠 一般型枠、無筋構造物			m2	8	19,893.18	159,145.44		
基礎碎石 t=15cm			m2	2	2,908.35	5,816.7		
碎石小型車割増 4t			m3	0.2	700	140		
合計						338,408.54		
単価						338,500	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	帯工 5号帯工		単位	箇所	単位数量	1	単価	358,400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート 18-8-40BBorN 無筋構造物、人力打設			m3	2	85,653.2	171,306.4		
生コンクリート 小型車割増 4t車			m3	2	1,000	2,000		
型枠 一般型枠、無筋構造物			m2	9	19,893.18	179,038.62		
基礎碎石 t=15cm			m2	2	2,908.35	5,816.7		
碎石小型車割増 4t			m3	0.2	700	140		
合計						358,301.72		
単価						358,400	円/箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	落差工 1号落差工		単位	箇所	単位数量	1	単価	4,960,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート 18-8-40BBorN 無筋構造物、人力打設		m3	32	85,653.2	2,740,902.4		
	生コンクリート 小型車割増 4t車		m3	32	1,000	32,000		
	型枠 一般型枠、無筋構造物		m2	72	19,893.18	1,432,308.96		
	基礎碎石 t=15cm		m2	15	2,908.35	43,625.25		
	碎石小型車割増 4t		m3	2	700	1,400		
	足場工 単管足場		掛m2	20	9,902.16	198,043.2		
	足場工 単管傾斜足場		掛m2	60	8,512.11	510,726.6		
	合計					4,959,006.41		
	単価					4,960,000	円/箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	渡版工 1号渡版工		単位	箇所	単位数量	1	単価	1,225,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート 18-8-40BBorN 無筋構造物、人力打設		m3	9	85,653.2	770,878.8		
	生コンクリート 小型車割増 4t車		m3	9	1,000	9,000		
	型枠 一般型枠、無筋構造物		m2	7	19,893.18	139,252.26		
	基礎碎石 t=15cm		m2	9	2,908.35	26,175.15		
	碎石小型車割増 4t		m3	1	700	700		
	床板材料費		箇所	1	278,675	278,675		暫定単価
	合計					1,224,681.21		
	単価					1,225,000		円/箇所

1 次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	張コンクリート工		単位	箇所	単位数量	2	単価	256,600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート 18-8-40BBorN 無筋構造物、人力打設			m3	3	85,653.2	256,959.6		
生コンクリート 小型車割増 4t車			m3	3	1,000	3,000		
型枠 一般型枠、無筋構造物			m2	6	19,893.18	119,359.08		
捨石積(裏石積) t=15cm 18-8-25 割栗石150-200mm			m2	6	12,668	76,008		
栗石小型車割増 4t			m3	0.3	700	210		
基礎砕石 t=15cm			m2	2	2,908.35	5,816.7		
砕石小型車割増 4t			m3	0.3	700	210		
足場工 単管傾斜足場			掛m2	6	8,512.11	51,072.66		
硬質塩化ビニル管(一般管) VP-65			m	0.7	641	448.7		
合計						513,084.74		
単価						256,600	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	山腹U形側溝 1号縦排水工	幅:36cm,高さ:30cm,表面コンクリート規格 :18-8-25(20)(普通)	単位	m	単位数量	1	単価	24,640
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	山腹U形側溝	人力据付,50m以下,0.5を超え1.0m2 以下,L=600mm,標準	m	1	15,810	15,810		
	水路工各種材料費	無し,有り,RC-40,0.56m3/10m,無し, 無し	m	1	154.5	154.5		
	平張コンクリート		m	1	8,549.6	8,549.6		
	敷モルタル		m	1	121.7	121.7		
	合計					24,635.8		
	単価					24,640	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	山腹U形側溝 2号縦排水工	幅:36cm,高さ:30cm,表面コンクリート規格 :18-8-25(20)(普通)	単位	m	単位数量	1	単価	24,640
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	山腹U形側溝	人力据付,50m以下,0.5を超え1.0m2 以下,L=600mm,標準	m	1	15,810	15,810		
	水路工各種材料費	無し,有り,RC-40,0.56m3/10m,無し, 無し	m	1	154.5	154.5		
	平張コンクリート		m	1	8,549.6	8,549.6		
	敷モルタル		m	1	121.7	121.7		
	合計					24,635.8		
	単価					24,640	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	鉄筋コンクリート台付管 1号管渠工	L=6.0m	単位	箇所	単位数量	1	単価	469,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管 据付800mm, 2m/個			m	6	66,908.9	401,453.4		
コンクリート 18-8-25 (20) BBoN 小型構造物、人力打設			m3	0.3	110,809.9	33,242.97		
生コンクリート 小型車割増 4t車			m3	0.3	1,000	300		
型枠 一般型枠、均しCo			m2	0.8	10,110.1	8,088.08		
基礎碎石 t=15cm			m2	4	2,908.35	11,633.4		
碎石小型車割増 4t			m3	0.5	700	350		
モルタル練			m3	0.1	142,268	14,226.8		
合計						469,294.65		
単価						469,300	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	100	単価	618.6
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ(排出ガス対策型) 山積0.45m3(平積0.35m3)			日	1.33	46,509	61,856.97		
合計						61,856.97		
単価						618.6	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	埋戻し 最大埋戻幅 1m以上4m未満	土質:土砂	単位	m3	単位数量	100	単価	3,991
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	8	24,582	196,656		
	バックホリ(クローラ) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.8m3	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 3.9時間, 交替制を適用しない, 0, し ない, しない, 5.8時間	時間	8	10,620	84,960		
	振動ローラ ハットカイト式 0.8~1.1t		日	2.7	30,867	83,340.9		
	タンバ 締固め		m3	10	3,408	34,080		
	合計					399,036.9		
	単価					3,991	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	埋戻し 最大埋戻幅 1m未満	土質:土砂	単位	m3	単位数量	100	単価	7,754
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	12	24,582	294,984		
	バックホリ(クローラ) [標準] 排ガス型(第1次) 山積0.45m3	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 3.9時間, 交替制を適用しない, 0, し ない, しない, 5.8時間	時間	18	7,752	139,536		
	クワ 締固め		m3	100	3,408	340,800		
	合計					775,320		
	単価					7,754	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	基面整正		単位	m2	単位数量	100	単価	983.3
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	4	24,582	98,328		
	合計					98,328		
	単価					983.3	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	現場打水路 1号水路工	内幅:100cm,内高:50cm,コンクリート規格: 18-8-40 BBorN	単位	m	単位数量	99	単価	158,200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート 18-8-25(20)BBorN 小型構造物、人力打設			m3	85	110,809.9	9,418,841.5		
生コンクリート 小型車割増 4t車			m3	85	1,000	85,000		
型枠 一般型枠、小型構造物			m2	210	17,967.07	3,773,084.7		
基礎碎石 t=15cm			m2	190	2,908.35	552,586.5		
碎石小型車割増 4t			m3	28	700	19,600		
拾石積(裏石積) t=15cm 18-8-25 割栗石150-200mm			m2	135	12,668	1,710,180		
栗石小型車割増 4t			m3	23	700	16,100		
目地板 瀝青質目地板 t=10mm 30m2未満			m2	9	9,429	84,861		
合計						15,660,253.7		
単価						158,200	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	集水桝 7号集水ます	集水桝種類:現場打集水ます,コンクリート 規格:18-8-25(20)(普通)	単位	箇所	単位数量	1	単価	242,400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
集水ます設置			基	1	242,345	242,345		
合計						242,345		
単価						242,400	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリート舗装	t=100mm	単位	m2	単位数量	1	単価 12,070
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリート舗装工 人力舗設		m2	1	7,066	7,066	
	コンクリート舗装工(材料)		m2	1	3,760	3,760	
	生コンクリート 小型車割増 4t車		m3	0.1	1,000	100	
	下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工、RC-40		m2	1	1,142.49	1,142.49	
	合計					12,068.49	
	単価					12,070	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	コンクリート構造物取壊し		単位	m3	単位数量	10	単価	32,620
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.2	29,172	35,006.4		[] [1]
	溶接工		人	1.4	31,008	43,411.2		[] [1]
	普通作業員		人	3.4	24,582	83,578.8		[] [1]
	運転手(特殊)		人	1.66	24,786	41,144.76		[] [1]
	軽油		L	169	129	21,801		[] [1]
	バックホウ(クローラ) [標準] 排ガス型(第1次) 山積0.45m3		時間	19.6	2,430	47,628		[] [1]
	大型フレカ(ベ-スマシ-含まず) [油圧式] 質量600~800kg級		日	3.36	12,200	40,992		[] [1]
	諸雑費(率)	4%	式	1		12,542.48	機+材+労の4%	[1] []
	合計					326,104.64		
	単価					32,620	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	暗渠排水管撤去	φ 600	単位	m	単位数量	100	単価	617.5
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.6	29,172	17,503.2		
普通作業員			人	1.8	24,582	44,247.6		
合計						61,750.8		
単価						617.5	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号	暗渠排水管撤去	φ 500	単位	m	単位数量	100	単価	617.5
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.6	29,172	17,503.2		
普通作業員			人	1.8	24,582	44,247.6		
合計						61,750.8		
単価						617.5	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 30号	殻運搬	Co殻（有筋）	単位	m3	単位数量	1	単価	3,573
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,23.2km以下,全ての費用	m3	1	3,573	3,573		
合計						3,573		
単価						3,573	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 31号	殻処分	Co殻（有筋）	単位	m3	単位数量	1	単価	3,700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	3,700	3,700		
合計						3,700		
単価						3,700	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 32号	現場発生品運搬		単位	t	単位数量	1	単価	10,820
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t,無し,24.0km以下	t	1	10,820	10,820		
	合計					10,820		
	単価					10,820	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 33号	殻処分	廃プラスチック	単位	m3	単位数量	1	単価	15,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費(m3)		m3	1	15,000	15,000		
	合計					15,000		
	単価					15,000	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 34号	土のう 撤去	大型土のう規格:耐候性土のう	単位	袋	単位数量	10	単価	2,080
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.19	29,172	5,542.68		[] [1]
	特殊作業員		人	0.19	26,826	5,096.94		[] [1]
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊		日	0.19	53,200	10,108		
	諸雑費(率)	0.4%	式	1		42.55		[1][]
	合計					20,790.17		
	単価					2,080	円/袋	