

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 古川長原港線 徳・川内 道路改良工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
路床盛土工		式		1			
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		10			
擁壁工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		30			
埋戻し 1m未満	土質:土砂	m3		5			
埋戻し 1m≦W<4m	土質:土砂	m3		40			
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1			
重力式擁壁 W/C≦60% 4号	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体 コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 古川長原港線 徳・川内 道路改良工事 (2)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
小型擁壁 W/C≦60% 5号	擁壁平均高さ:0.5m以上0.6m未満, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		0.4		
舗装止壁 W/C≦60%	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m		54		
重力式擁壁 W/C≦60% 舗装止擁壁	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		8		
排水構造物工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		4		
側溝工		式		1		
L型側溝	コンクリート規格:18-8-25(高炉)W/C≦60%	m		74		
管渠工		式		1		
フレキャスト路側排水管		m		4		
排水工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 古川長原港線 徳・川内 道路改良工事 (2)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
平張りコンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)W/C≦60%	m2		35		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		65		
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm	m2		260		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		13		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		13		
処分費	建設汚泥	m3		0.08		
縁石工		式		1		
縁石工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 古川長原港線 徳・川内 道路改良工事 (2)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
歩車道境界ブロック	ブロック規格:各種(600mm以下, 50kg未満)	m		79		
防護柵工		式		1		
防止柵工		式		1		
転落防止柵	施工区分:コンクリート建込, 防護柵種類:ヒール・パネ式, 支柱間隔:3m	m		3		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		13		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 古川長原港線 徳・川内 道路改良工事 (2)	事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		