

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 鳴門池田線他 鳴門市他 側溝清掃業務				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路維持		式		1			
道路清掃工		式		1			
排水施設清掃工		式		1			
側溝清掃(機械) 0.125m2未満 堆積率50%未満	作業形態:機械	m		100			
側溝清掃(機械) 0.125m2未満 堆積率50%以上	作業形態:機械	m		100			
側溝清掃(機械) 0.125m2～0.5m2 堆積率50%未満	作業形態:機械	m		50			
側溝清掃(機械) 0.125m2～0.5m2 堆積率50%以上	作業形態:機械	m		120			
集水桝清掃(機械) 堆積厚25cm未満	作業形態:機械	個		20			
管渠清掃	作業形態:機械, 作業量区分:管径200mm以上400mm未満 50%未満, 排水管清掃車使用区分:持込, 側溝清掃車使用	m		100			
管渠清掃	作業形態:機械, 作業量区分:管径200mm以上400mm未満 50%以上, 排水管清掃車使用区分:持込, 側溝清掃車使用	m		100			
仮設工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 鳴門池田線他 鳴門市他 側溝清掃業務	事業区分 工事区分	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	道路維持・修繕 道路維持	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減		摘要
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	A	人日		7			
交通誘導警備員	B	人日		7			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			

