

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 三土 山城東祖谷山線 (新和田橋) 三・東祖谷和田 橋梁塗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁保全工事		式	1		11,526,571		
橋梁補修工		式	1		7,616		
沓座モルタル打替え工		式	1		7,616		
沓座モルタル取壊し		m3	0.002	553,600	1,107		単 1号
チッピング		m2	0.22	8,212	1,806		単 2号
沓座モルタル		m3	0.01	443,900	4,439		単 3号
沓座モルタル型枠		m2	0.02	13,200	264		単 4号
現場塗装工		式	1		7,840,920		
橋梁塗装工		式	1		7,840,920		
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去	規格・仕様： 鈹桁構造・箱桁構造, 時間的制約： 無	m2	470	7,992	3,756,240		単 5号
清掃・水洗い		m2	240	156.6	37,584		単 6号
素地調整	素地調整種類：1種ケレン(ブラスト処理)	m2	240	10,910	2,618,400		単 7号
下塗	塗装種別：有機ソノクラッチペイント(1層) スプレー, 塗装箇所：主桁・横桁・支承・排水装置, 塗装回数：1回	m2	240	1,537	368,880		単 8号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 三土 山城東祖谷山線 (新和田橋) 三・東祖谷和田 橋梁塗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下塗	塗装種別:弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)スプレー, 塗装箇所:主桁・横桁・支承・排水装置, 塗装回数:2回	m2	240	1,591	381,840		単 9号
中塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用スプレー赤系, 塗装箇所:主桁・横桁・支承・排水装置, 塗装回数:1回	m2	240	890.9	213,816		単 10号
上塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料スプレー赤系, 塗装箇所:主桁・横桁・支承・排水装置, 塗装回数:1回	m2	240	1,934	464,160		単 11号
仮設工		式	1		3,678,035		
足場工		式	1		1,385,480		
足場工 (主体足場)		m2	200	2,419	483,800		単 12号
足場工 (両面朝顔)		m2	200	1,263	252,600		単 13号
防護工 (主体足場)	板張+シート張	m2	200	2,675	535,000		単 14号
防護工	塗膜除去養生シート	m2	200	570.4	114,080		単 15号
環境対策		式	1		1,663,490		
環境対策資機材		式	1		1,663,490		内 1号
運搬処理工		式	1		498,505		
殻運搬	無筋コンクリート	m3	0.01	4,519	45		単 16号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 三土 山城東祖谷山線 (新和田橋) 三・東祖谷和田 橋梁塗装工事	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻処分	無筋コンクリート	m3	0.01	2,800	28		単 17号
汚泥処分		t	9.6	51,920	498,432		単 18号 【暫定単価】
交通管理工		式	1		130,560		
交通誘導警備員 B		人日	8	16,320	130,560		単 19号
直接工事費		式	1		11,526,571		
共通仮設		式	1		5,934,960		
共通仮設費		式	1		1,701,960		
安全費		式	1		1,701,960		
鉛等呼吸用保護具等費用		式	1		1,701,960		内 2号
共通仮設費 (率計上)		式	1		4,233,000		
純工事費		式	1		17,461,531		
現場管理費		式	1		8,676,000		
工事原価		式	1		26,137,531		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	環境対策資機材						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
負圧集塵装置 基本料		組	1	76,500	76,500		
負圧集塵装置 賃料		台・月	1	288,000	288,000		
負圧集塵装置用1次フィルター		枚	10	2,700	27,000		
負圧集塵装置用2次フィルター		枚	2	4,500	9,000		
負圧集塵装置用チャコールフィルター		枚	1	75,600	75,600		
負圧集塵装置用HEPAフィルター		枚	1	81,000	81,000		
吸気用ダクト		m	20	1,900	38,000		
排気用ダクト		m	20	142	2,840		
真空掃除機 基本料		組	1	52,200	52,200		
真空掃除機 賃料		台・月	1	49,500	49,500		
真空掃除機用1次フィルター		枚	2	630	1,260		
真空掃除機用2次フィルター		枚	1	3,600	3,600		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	環境対策資機材						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
真空掃除機用チャコールフィルター		枚	1	8,550	8,550		
真空掃除機用HEPAフィルター		枚	1	61,200	61,200		
簡易セキュリティーム		組	1	418,000	418,000		
エアシャワー 基本料		組	1	76,500	76,500		
エアシャワー 賃料		台・月	1	288,000	288,000		
エアシャワー1次フィルター		枚	2	5,220	10,440		
エアシャワーチャコールフィルター		枚	1	37,800	37,800		
エアシャワーHEPAフィルター		枚	1	58,500	58,500		
合計					1,663,490		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	鉛等呼吸用保護具等費用							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
鉛等呼吸用保護具等費用		式	1		1,701,960			
合計					1,701,960			

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	沓座モルタル取壊し		m3	1	553,600	553,600	円/m3	553,600
	沓座コンクリートはつり (支承直下部以外)		m3	1	553,600	553,600		
	合計					553,600		
	単価					553,600	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	チップング		m2	1	8,212	8,212	円/m2	8,212
	チップング(厚2cm以下)		m2	1	8,212	8,212		
	合計					8,212		
	単価					8,212	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	沓座モルタル		単位	m3	単位数量	1	単価	443,900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	29,172	29,172		
	特殊作業員		人	3	26,826	80,478		
	普通作業員		人	2	24,582	49,164		
	材料費(m3)		m3	1	285,000	285,000		
	合計					443,814		
	単価					443,900	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	脊座モルタル型枠		単位	m2	単位数量	1	単価	13,200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	型枠(脊座拡張工)		m2	1	13,200	13,200		
	合計					13,200		
	単価					13,200	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去	規格・仕様： 鈹桁構造・箱桁構造, 時間的制約：無	単位	m2	単位数量	1	単価	7,992
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 鈹桁構造・箱桁構造, 時間的制約：無		m2	1	4,728	4,728		
	水系塗膜剥離剤材料費 標準使用量 0.5kg/m2		kg	0.5	2,000	1,000		
	廃材の回収・積込 時間的制約：無		m2	1	2,264	2,264		
	合計					7,992		
	単価					7,992	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	清掃・水洗い		単位	m2	単位数量	1	単価	156.6
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装		清掃・水洗い, 無し, 無し, 無し		m2	1	156.6	156.6	
合計							156.6	
単価							156.6	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	素地調整	素地調整種類:1種ケレン(プラスチック処理)	単位	m2	単位数量	1	単価	10,910
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装		素地調整, 無し, 無し, 無し, 1種ケレン(プラスチック処理), 有り		m2	1	10,910	10,910	
合計							10,910	
単価							10,910	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	下塗	塗装種別:有機ソノクリッチェイント(1層)スプレー, 塗装箇所:主桁・横桁・支承・排水装置, 塗装回数:1回	単位	m2	単位数量	1	単価	1,537
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		下塗り,無し,無し,無し,有機ソノクリッチェイント(1層)スプレー	m2	1	1,537	1,537		
合計						1,537		
単価						1,537	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	下塗	塗装種別:弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)スプレー, 塗装箇所:主桁・横桁・支承・排水装置, 塗装回数:2回	単位	m2	単位数量	1	単価	1,591
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		下塗り,無し,無し,無し,弱溶剤形変性エポキシ(2層)スプレー	m2	1	1,591	1,591		
合計						1,591		
単価						1,591	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	中塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 用 スプレー 赤系, 塗装箇所:主桁・横桁 ・支承・排水装置, 塗装回数:1回	単位	m2	単位数量	1	単価	890.9
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		中塗り,無し,無し,無し,弱溶剤形ふ っ素樹脂塗料用 スプレー, 赤系	m2	1	890.9	890.9		
合計						890.9		
単価						890.9	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	上塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 赤系, 塗装箇所:主桁・横桁・支 承・排水装置, 塗装回数:1回	単位	m2	単位数量	1	単価	1,934
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		上塗り,無し,無し,無し,弱溶剤形ふ っ素樹脂塗料 スプレー, 赤系	m2	1	1,934	1,934		
合計						1,934		
単価						1,934	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	足場工 (主体足場)		単位	m2	単位数量	1	単価	2,419
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
主体足場(パイ 吊足場)		プレートカーダ・ボックスカーダ, 設置・撤去・賃料, 2.3月		m2	1	2,419	2,419	
合計							2,419	
単価							2,419	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	足場工 (両面朝顔)		単位	m2	単位数量	1	単価	1,263
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
朝顔		プレートカーダ・ボックスカーダ, 設置・撤去・賃料, 2.3月, 両側朝顔		m2	1	1,263	1,263	
合計							1,263	
単価							1,263	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	防護工 (主体足場)	板張+シート張	単位	m2	単位数量	1	単価	2,675
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	板張防護工	設置・撤去・賃料, 2.3月, 両側朝顔	m2	1	2,054	2,054		
	シート張防護工	設置・撤去・賃料, 2.3月, 両側朝顔	m2	1	621	621		
	合計					2,675		
	単価					2,675	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	防護工	塗膜除去養生シート	単位	m2	単位数量	1	単価	570.4
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工		人	0.015	35,190	527.85		
	養生シート損料 フルシート#2000		m2	1	42.5	42.5		
	合計					570.35		
	単価					570.4	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	殻運搬	無筋コンクリート	単位	m3	単位数量	1	単価	4,519
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,41.3km以下,全ての費用	m3	1	4,519	4,519		
合計						4,519		
単価						4,519	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	殻処分	無筋コンクリート	単位	m3	単位数量	1	単価	2,800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	2,800	2,800		
合計						2,800		
単価						2,800	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	汚泥処分		単位	t	単位数量	1	単価	51,920
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t,無し,37.5km以下	t	1	16,920	16,920		
	処分費(t)		t	1	35,000	35,000		【暫定単価】
	合計					51,920		
	単価					51,920		円/t

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	16,320
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1	16,320	16,320		
	合計					16,320		
	単価					16,320		円/人日