

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 徳島空港線 松・満穂 植栽剪定業務				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路維持		式		1			
植栽維持工		式		1			
樹木・芝生管理工		式		1			
樹木せん定	樹種:高木, 樹高:1,000cm	本		23			
樹木せん定	樹種:中・低木, 樹高:250cm	本		83			
寄植せん定	樹種:せん定 低木, 樹高:40cm	m2		4,300			
寄植・芝薬剤散布 【夜間】	薬剤種別:殺虫剤(1000倍 0.45L/m2) , 施工内容:寄植低木, 施工規模:1000 m2以上, 施工場所別補正:供用区間	m2		4,300			
処分費	剪定	t		2			
除草工		式		1			
道路除草工		式		1			
道路除草(複合)	作業形態:機械除草	m2		800			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 徳島空港線 松・満穂 植栽剪定業務				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路除草(複合)	作業形態:機械除草	m2		800			
道路除草(複合)	作業形態:機械除草	m2		1,500			
道路除草(複合)	作業形態:機械除草	m2		2,500			
処分費	草	t		3			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	A: 昼間	人日		19			
交通誘導警備員	A: 夜間	人日		1			
交通誘導警備員	B: 昼間	人日		19			
交通誘導警備員	B: 夜間	人日		1			
直接工事費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 徳島空港線 松・満穂 植栽剪定業務	事業区分 工事区分	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	道路維持・修繕 道路維持	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減		摘要
共通仮設		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			