

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 阿土 中島港海岸 阿南・那賀川 土砂撤去工事（維持）				事業区分 工事区分	港湾整備 航路・泊地・船だまり	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
航路・泊地・船だまり		式	1		2,927,178		
土工		式	1		2,927,178		
土工		式	1		2,927,178		
掘削		m3	3,420	855.9	2,927,178		単 1号
直接工事費		式	1		2,927,178		
共通仮設		式	1		738,500		
共通仮設費		式	1		476,500		
運搬費		式	1		476,500		
建設機械器具等運搬	規格:フルトラクタ-湿地20t級	台	1	476,500	476,500		単 2号
共通仮設費（率計上）		式	1		262,000		
純工事費		式	1		3,665,678		
現場管理費		式	1		1,510,000		
工事原価		式	1		5,175,678		

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 1号	掘削		単位	m3	単位数	1	単価	855.9
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削	土砂, 水中掘削	m3	1	364.8	364.8		
	押土(ルース)	土砂	m3	1	185.6	185.6		
	押土(ルース)	土砂	m3	1	185.6	185.6		
	整地	敷均し(ルース), 標準(10,000m3未満), 無し	m3	1	119.9	119.9		
	合計					855.9		
	単価					855.9	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 2号	建設機械器具等運搬	規格:フルトターザ-湿地20t級	単位	台	単位数量	1	単価	476,500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	分解組立運搬	フルトターザ, 21t級以下, 標準, ラフテレンクレン, 油圧伸縮ジャブ型(排対型)25t吊	式	1		476,452		
	合計					476,452		
	単価					476,500	円/台	