

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R 8 徳土 徳島引田線他 板・大寺他 舗装修繕工事 (維持) | | | 事業区分 工事区分 | 道路維持・修繕 道路維持 | | |
|---------------|---|----|---------|--------------|-----------------|----|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減 | 摘要 | |
| 道路維持 | | 式 | | 1 | | | |
| 舗装工 | | 式 | | 1 | | | |
| オーバーレイ工 | | 式 | | 1 | | | |
| 表層(車道・路肩部) | 材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:30mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下 | m2 | | 1,000 | | | |
| アスファルト舗装補修工 | | 式 | | 1 | | | |
| パッチング | 材料種類:再生密粒度アスコン(13) | t | | 16 | | | |
| 仮設工 | | 式 | | 1 | | | |
| 交通管理工 | | 式 | | 1 | | | |
| 交通誘導警備員 | A: 昼間 | 人日 | | 20 | | | |
| 交通誘導警備員 | B: 昼間 | 人日 | | 20 | | | |
| 直接工事費 | | 式 | | 1 | | | |

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R 8 徳土 徳島引田線他 板・大寺他 舗装修繕工事 (維持) | 事業区分 工事区分 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減 | 道路維持・修繕 道路維持 | 摘要 |
|---------------|---------------------------------|--------------|---------|---------|------|-----------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減 | | 摘要 |
| 共通仮設 | | 式 | | 1 | | | |
| 共通仮設費 (率計上) | | 式 | | 1 | | | |
| 純工事費 | | 式 | | 1 | | | |
| 現場管理費 | | 式 | | 1 | | | |
| 工事原価 | | 式 | | 1 | | | |
| 一般管理費等 | | 式 | | 1 | | | |
| 工事価格 | | 式 | | 1 | | | |
| 消費税額及び地方消費税額 | | 式 | | 1 | | | |
| 工事費計 | | 式 | | 1 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |