

## 工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 設計内訳書 (本01)

| 工事名                                     | R 7 吉土 川田川 吉・山川恵下他 河川維持工事    |     |       |       | 事業区分<br>工事区分 | 河川維持・修繕<br>河川維持 |      |
|---|------------------------------|-----|-------|-------|--------------|-----------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別                           | 規格                           | 単位  | 数量    | 単価    | 金額           | 数量・金額増減         | 摘要   |
| 河川維持                                    |                              | 式   | 1     |       | 3,693,281    |                 |      |
| 除草工                                     |                              | 式   | 1     |       | 345,841      |                 |      |
| 堤防除草工                                   |                              | 式   | 1     |       | 345,841      |                 |      |
| 堤防除草(複合)                                | 仮設道路部 W=4.0m                 | m2  | 2,600 | 77.73 | 202,098      |                 | 単 1号 |
| 運搬(堤防除草)                                |                              | 千m2 | 2.6   | 6,056 | 15,745       |                 | 単 2号 |
| 除草処分                                    | 草処分 5.0 t<br>草根処分 1.0 t      | m2  | 2,600 | 49.23 | 127,998      |                 | 単 3号 |
| 堤防養生工                                   |                              | 式   | 1     |       | 2,946,000    |                 |      |
| 伐木除根工                                   |                              | 式   | 1     |       | 2,946,000    |                 |      |
| 伐木・伐竹(複合)<br>下草刈, 除根, 整地, 集積,<br>小運搬等含む | 樹木・竹の区分 樹木集中度及び施工区分:伐木(機械施工) | m2  | 8,400 | 220   | 1,848,000    |                 | 単 4号 |
| 伐木伐竹運搬                                  |                              | m3  | 250   | 1,592 | 398,000      |                 | 単 5号 |
| 処分費                                     | 木処分 30.0 t<br>根株処分 10.0 t    | m3  | 250   | 2,800 | 700,000      |                 | 単 6号 |
| 仮設工                                     |                              | 式   | 1     |       | 401,440      |                 |      |
| 工事用道路工                                  |                              | 式   | 1     |       | 310,140      |                 |      |

# 設計内訳書 (本01)

| 工事名                       | R 7 吉土 川田川 吉・山川恵下他 河川維持工事                     |    |     |        | 事業区分<br>工事区分 | 河川維持・修繕<br>河川維持 |      |
|---------------------------|---|----|-----|--------|--------------|-----------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別             | 規格  | 単位 | 数量  | 単価     | 金額           | 数量・金額増減         | 摘要   |
| 工事用進入路整地                  |   | m  | 650 | 370    | 240,500      |                 | 単 7号 |
| 鉄筋コンクリート台付管設置撤去<br>径800mm | 材料支給 (搬入搬出含む)<br>(ほたる川 J R 橋北側仮置場)<br>L=4.0km | m  | 4   | 17,410 | 69,640       |                 | 単 8号 |
| 交通管理工                     |   | 式  | 1   |        | 91,300       |                 |      |
| 交通誘導警備員                   |   | 人日 | 5   | 18,260 | 91,300       |                 | 単 9号 |
| 直接工事費                     |   | 式  | 1   |        | 3,693,281    |                 |      |
| 共通仮設                      |   | 式  | 1   |        | 264,000      |                 |      |
| 共通仮設費 (率計上)               |   | 式  | 1   |        | 264,000      |                 |      |
| 純工事費                      |   | 式  | 1   |        | 3,957,281    |                 |      |
| 現場管理費                     |   | 式  | 1   |        | 1,337,000    |                 |      |
| 工事原価                      |   | 式  | 1   |        | 5,294,281    |                 |      |
| 一般管理費等                    |   | 式  | 1   |        | 1,079,719    |                 |      |
| 工事価格                      |   | 式  | 1   |        | 6,374,000    |                 |      |
| 消費税額及び地方消費税額              |   | 式  | 1   |        | 637,400      |                 |      |



# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.03           |
| 歩掛適用年月 | 2026.03           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|                       |          |   |    |    |       |       |      |       |
|-----------------------|----------|---|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単 1号                  | 堤防除草(複合) | 仮設道路部 W=4.0m                                    | 単位 | m2 | 単位数量  | 1     | 単価   | 77.73 |
| 名称・規格                 |          | 条件  | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要   |       |
| 除草,集草(人力),梱包積込・荷卸(総合) |          | 肩掛式(カッタ径255mm),梱包無し,ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積),無し | m2 | 1  | 77.73 | 77.73 |      |       |
| 合計                    |          |   |    |    |       | 77.73 |      |       |
| 単価                    |          |   |    |    |       | 77.73 | 円/m2 |       |
|                       |          |   |    |    |       |       |      |       |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.03           |
| 歩掛適用年月 | 2026.03           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|          |          |   |     |     |       |       |       |       |
|----------|----------|---|-----|-----|-------|-------|-------|-------|
| 単 2号     | 運搬(堤防除草) |   | 単位  | 千m2 | 単位数量  | 1     | 単価    | 6,056 |
| 名称・規格    |          | 条件  | 単位  | 数量  | 単価    | 金額    | 摘要    |       |
| 運搬(堤防除草) |          | ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積),梱包無し,無し,11.0km以下,全ての費用 | 千m2 | 1   | 6,056 | 6,056 |       |       |
| 合計       |          |   |     |     |       | 6,056 |       |       |
| 単価       |          |   |     |     |       | 6,056 | 円/千m2 |       |
|          |          |   |     |     |       |       |       |       |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.03           |
| 歩掛適用年月 | 2026.03           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|        |      |                         |    |    |        |         |      |       |
|--------|------|-------------------------|----|----|--------|---------|------|-------|
| 単 3号   | 除草処分 | 草処分 5.0 t<br>草根処分 1.0 t | 単位 | m2 | 単位数量   | 2,600   | 単価   | 49.23 |
| 名称・規格  |      | 条件                      | 単位 | 数量 | 単価     | 金額      | 摘要   |       |
| 処分費(t) |      |                         | t  | 5  | 20,000 | 100,000 | 刈草   |       |
| 処分費(t) |      |                         | t  | 1  | 28,000 | 28,000  | 草根   |       |
| 合計     |      |                         |    |    |        | 128,000 |      |       |
| 単価     |      |                         |    |    |        | 49.23   | 円/m2 |       |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.03           |
| 歩掛適用年月 | 2026.03           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|           |   |                                   |    |    |      |     |      |     |
|-----------|---|-----------------------------------|----|----|------|-----|------|-----|
| 単 4号      | 伐木・伐竹(複合)<br>下草刈, 除根, 整地, 集積,<br>小運搬等含む | 樹木・竹の区分 樹木密集度及び施工<br>区分: 伐木(機械施工) | 単位 | m2 | 単位数量 | 1   | 単価   | 220 |
| 名称・規格     |   | 条件                                | 単位 | 数量 | 単価   | 金額  | 摘要   |     |
| 伐木・伐竹(複合) |   | 伐木(機械施工), 有り, 機械施工, 全ての費用         | m2 | 1  | 220  | 220 |      |     |
| 合計        |   |                                   |    |    |      | 220 |      |     |
| 単価        |   |                                   |    |    |      | 220 | 円/m2 |     |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.03           |
| 歩掛適用年月 | 2026.03           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 5号  | 伐木伐竹運搬   |                           | 単位 | m3 | 単位数量  | 1     | 単価   | 1,592 |
|-------|----------|---------------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称・規格 |          | 条件                        | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要   |       |
|       | 運搬(伐木除根) | 機械施工,有り,無し,10.0km以下,全ての費用 | m3 | 1  | 1,592 | 1,592 |      |       |
|       | 合計       |                           |    |    |       | 1,592 |      |       |
|       | 単価       |                           |    |    |       | 1,592 | 円/m3 |       |
|       |          |                           |    |    |       |       |      |       |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.03           |
| 歩掛適用年月 | 2026.03           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 6号  | 処分費    | 木処分 30.0 t<br>根株処分 10.0 t | 単位 | m3 | 単位数量   | 250     | 単価   | 2,800 |
|-------|--------|---------------------------|----|----|--------|---------|------|-------|
| 名称・規格 |        | 条件                        | 単位 | 数量 | 単価     | 金額      | 摘要   |       |
|       | 処分費(t) |                           | t  | 30 | 15,000 | 450,000 |      | 木     |
|       | 処分費(t) |                           | t  | 10 | 25,000 | 250,000 |      | 根株    |
|       | 合計     |                           |    |    |        | 700,000 |      |       |
|       | 単価     |                           |    |    |        | 2,800   | 円/m3 |       |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.03           |
| 歩掛適用年月 | 2026.03           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 7号  | 工事用進入路整地            |    | 単位 | m  | 単位数量   | 200    | 単価  | 370 |
|-------|---------------------|----|----|----|--------|--------|-----|-----|
| 名称・規格 |                     | 条件 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要  |     |
|       | バックホリ運転<br>山積0.8m3級 |    | 日  | 1  | 74,000 | 74,000 |     |     |
|       | 合計                  |    |    |    |        | 74,000 |     |     |
|       | 単価                  |    |    |    |        | 370    | 円/m |     |
|       |                     |    |    |    |        |        |     |     |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.03           |
| 歩掛適用年月 | 2026.03           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 8号  | 鉄筋コンクリート台付管設置撤去<br>径800mm | 材料支給（搬入搬出含む）<br>（ほたる川JR橋北側仮置場）<br>L=4.0km | 単位 | m     | 単位数量   | 4         | 単価  | 17,410 |
|-------|---------------------------|---|----|-------|--------|-----------|-----|--------|
| 名称・規格 |                           | 条件  | 単位 | 数量    | 単価     | 金額        | 摘要  |        |
|       | ヒューム管(B形管)                | 据付・撤去, 800mm, 各種, 全ての費用                   | m  | 4     | 14,480 | 57,920    |     |        |
|       | 現場発生品及び支給品運搬              | クレーン装置付2t積、吊能力2.9t, 無し, 4.0km以下           | t  | 3.212 | 1,824  | 5,858.68  |     |        |
|       | 現場発生品及び支給品運搬              | クレーン装置付2t積、吊能力2.9t, 無し, 4.0km以下           | t  | 3.212 | 1,824  | 5,858.68  |     |        |
|       | 合計                        |   |    |       |        | 69,637.36 |     |        |
|       | 単価                        |   |    |       |        | 17,410    | 円/m |        |
|       |                           |   |    |       |        |           |     |        |
|       |                           |   |    |       |        |           |     |        |
|       |                           |   |    |       |        |           |     |        |
|       |                           |   |    |       |        |           |     |        |
|       |                           |   |    |       |        |           |     |        |
|       |                           |   |    |       |        |           |     |        |
|       |                           |   |    |       |        |           |     |        |
|       |                           |   |    |       |        |           |     |        |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.03           |
| 歩掛適用年月 | 2026.03           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 9号  | 交通誘導警備員  |    | 単位 | 人日 | 単位数量   | 1      | 単価   | 18,260 |
|-------|----------|----|----|----|--------|--------|------|--------|
| 名称・規格 |          | 条件 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要   |        |
|       | 交通誘導警備員A |    | 人日 | 1  | 18,260 | 18,260 |      |        |
|       | 合計       |    |    |    |        | 18,260 |      |        |
|       | 単価       |    |    |    |        | 18,260 | 円/人日 |        |
|       |          |    |    |    |        |        |      |        |