

徳島県

## 工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 那土 日和佐上那賀線 那賀・深森 落石対策工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1		50,667,003		
道路土工		式	1		261,388		
掘削工		式	1		241,564		
掘削	土質:土砂,施工方法:片切掘削	m3	3	1,257	3,771		単 1号
掘削	土質:軟岩,施工方法:片切掘削	m3	42	3,353	140,826		単 2号
土砂等運搬 現場→水崎町有地	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	54	1,571	84,834		単 3号
積込(ルース)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	54	224.7	12,133		単 4号
路床盛土工		式	1		19,824		
路床盛土 購入土	施工幅員:2.5m未満	m3	3	6,608	19,824		単 5号
擁壁工		式	1		2,392,438		
作業土工		式	1		17,022		
床掘り(掘削)	土質:軟岩	m3	4	3,353	13,412		単 6号
床掘り	土質:土砂	m3	5	230.4	1,152		単 7号

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 那土 日和佐上那賀線 那賀・深森 落石対策工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基面整正	岩	m2	5	491.7	2,458		単 8号
場所打擁壁工 落石防護柵基礎		式	1		644,248		
コンクリート	18-8-25(高炉), 一般養生	m3	8	46,800	374,400		単 9号
型枠	型枠の種類: 一般型枠	m2	26	9,948	258,648		単 10号
鉄筋 差筋(D16)		t	0.03	166,600	4,998		単 11号
目地板	目地板の種類: 瀝青繊維質目地板t=10	m2	1	4,231	4,231		単 12号
水抜 <sup>ハ</sup> イ <sup>フ</sup>	管径・管種類: VP65, フィルター: 無し	m	3	657	1,971		単 13号
場所打擁壁工 張コンクリート		式	1		1,731,168		
コンクリート	擁壁の種類: 重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ: 4.7m, コンクリート規格: 18-8-40(高炉), 養生費: 一般養生, コンクリート夜間割増: 無し	m3	26	40,770	1,060,020		単 14号
間詰コンクリート		m3	1	46,800	46,800		単 15号
型枠	型枠の種類: 一般型枠	m2	45	9,948	447,660		単 16号
足場	安全ネット: 無し	掛m2	45	3,795	170,775		単 17号
水抜 <sup>ハ</sup> イ <sup>フ</sup>	管径・管種類: VP65, フィルター: 無し	m	9	657	5,913		単 18号

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 那土 日和佐上那賀線 那賀・深森 落石対策工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
排水構造物工		式	1		336,480		
作業土工		式	1		2,950		
基面整正	土砂	m2	6	491.7	2,950		単 19号
場所打水路工 U型側溝		式	1		333,530		
コンクリート	$\sigma_{ck}=18N/mm^2$	m3	2	46,940	93,880		単 20号
型枠	一般型枠, 小型構造物	m2	20	8,984	179,680		単 21号
基礎材	RC-40, t=150mm	m2	6	1,517	9,102		単 22号
蓋版	B300用, t=110mm	枚	18	2,826	50,868		単 23号
落石雪害防止工		式	1		43,012,022		
落石防止網工		式	1		41,373,080		
1号ロープ 伏工		m2	445	27,740	12,344,300		単 24号 【暫定単価】
2号ロープ 伏工		m2	356	31,950	11,374,200		単 25号 【暫定単価】
3号ロープ 伏工		m2	40	54,360	2,174,400		単 26号 【暫定単価】

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 那土 日和佐上那賀線 那賀・深森 落石対策工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ポケット式ロックネット (開口型)		m2	225	14,100	3,172,500		単 27号
ポケット式ロックネット (開口型) オープンロックネット工法		m2	888	13,860	12,307,680		単 28号
落石防護柵工		式	1		1,638,942		
ロープ・金網	柵高:3m,規格・仕様:ロープ・金網(間隔保持材付き), 厚:メッキ無し	m	23	23,130	531,990		単 29号
支柱	支柱形式:H-200×200×8×12,施工区分:端末支柱, 規格・仕様:柵高3.00m メッキ	本	2	349,500	699,000		単 30号
内張支柱(大)	規格:-125×65×6	本	4	1,854	7,416		単 31号 【暫定単価】
内張支柱(小)	規格:-125×50×5	本	4	1,854	7,416		単 32号 【暫定単価】
支柱	支柱形式:H-200×100×5.5×8,施工区分:中間支 柱,規格・仕様:柵高3.00m メッキ	本	7	56,160	393,120		単 33号
舗装工		式	1		22,115		
アスファルト舗装		式	1		22,115		
表層		m2	5	3,408	17,040		単 34号
路盤		m2	5	1,015	5,075		単 35号
構造物撤去工		式	1		54,080		

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 那土 日和佐上那賀線 那賀・深森 落石対策工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物取壊し工		式	1		54,080		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m	9	685.7	6,171		単 36号
舗装版破砕	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm	m2	5	205.8	1,029		単 37号
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3	3	15,040	45,120		単 38号
アスファルト殻運搬・処分		m3	0.2	8,802	1,760		単 39号
仮設工		式	1		4,588,480		
防護施設工		式	1		706,680		
仮設防護柵(法面上)	設置	m	39	18,120	706,680		単 40号
交通管理工		式	1		1,632,000		
交通誘導警備員	B	人日	100	16,320	1,632,000		単 41号
運搬設備		式	1		2,249,800		
モノレール架設・撤去		m	130	15,370	1,998,100		単 42号
モノレール運転		日	5	50,340	251,700		単 43号

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 那土 日和佐上那賀線 那賀・深森 落石対策工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接工事費		式	1		50,667,003		
共通仮設		式	1		7,989,440		
共通仮設費		式	1		1,572,440		
運搬費		式	1		43,360		
仮設機械運搬費	モ/レール機材運搬	台	2	21,680	43,360		単 44号
準備費		式	1		1,257,100		
支障木伐採		式	1		700,000		内 1号 【暫定単価】
現場発生品運搬	伐採木	t	15	22,140	332,100		単 45号
木根等処分費	伐採木	t	15	15,000	225,000		単 46号
営繕費		式	1		271,980		
快適トイレ	快適トイレ設置差額費用 180日間想定	現場設置日数:					内 2号 【暫定単価】
共通仮設費 (率計上)		式	1		6,417,000		
純工事費		式	1		58,656,443		

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 那土 日和佐上那賀線 那賀・深森 落石対策工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
現場管理費		式	1		19,890,000			
工事原価		式	1		78,546,443			
一般管理費等		式	1		13,762,557			
工事価格		式	1		92,309,000			
消費税額及び地方消費税額		式	1		9,230,900			
工事費計		式	1		101,539,900			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	支障木伐採						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
支障木伐採工		式	1		700,000		【暫定】
合計					700,000		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	快適トイレ	快適トイレ設置差額費用 日数:180日間想定	現場設置				
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
快適トイレ費用		式	1		271,980		【暫定単価】
合計					271,980		

# 1 次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	掘削	土質:土砂,施工方法:片切掘削	単位	m3	単位数量	1	単価	1,257
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂,片切掘削	m3	1	1,257	1,257		
合計						1,257		
単価						1,257	円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	掘削	土質:軟岩,施工方法:片切掘削	単位	m3	単位数量	1	単価	3,353
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩,片切掘削,無し,無し	m3	1	3,353	3,353		
合計						3,353		
単価						3,353	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	土砂等運搬 現場→水崎町有地	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	1,571
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9 .5km以下	m3	1	1,571	1,571		
合計						1,571		
単価						1,571	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	積込(ルース)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3 未満	単位	m3	単位数量	1	単価	224.7
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂,土量50,000m3未満	m3	1	224.7	224.7		
合計						224.7		
単価						224.7	円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	路床盛土 購入土	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	6,608
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2.5m未満	m3	1	6,608	6,608		
合計						6,608		
単価						6,608	円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	床掘り(掘削)	土質:軟岩	単位	m3	単位数量	1	単価	3,353
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩,片切掘削,無し,無し	m3	1	3,353	3,353		
合計						3,353		
単価						3,353	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	230.4
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂,標準,無し,無し	m3	1	230.4	230.4		
合計						230.4		
単価						230.4	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	基面整正	岩	単位	m2	単位数量	1	単価	491.7
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1	491.7	491.7		
合計						491.7		
単価						491.7	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	コンクリート	18-8-25(高炉), 一般養生	単位	m3	単位数量	1	単価	46,800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	1	46,800	46,800		
合計						46,800		
単価						46,800	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	型枠	型枠の種類: 一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	9,948
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1	9,948	9,948		
合計						9,948		
単価						9,948	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	鉄筋 差筋(D16)		単位	t	単位数量	1	単価	166,600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D16~25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	1	166,600	166,600		
合計						166,600		
単価						166,600	円/t	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	目地板	目地板の種類: 瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	4,231
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	1	4,231	4,231		
合計						4,231		
単価						4,231	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	水抜パイプ	管径・管種類:VP65,フィルター:無し	単位	m	単位数量	1	単価	657
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(m)			m	1	657	657		
合計						657		
単価						657	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:4.7m, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コン	単位	m3	単位数量	26	単価	40,770
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート(場所打擁壁)		18-8-40(高炉), 一般養生, 延長無し	m3	26	35,260	916,760		
パイプラインコンクリート(材料費)		重力式・もたれ式擁壁, 18-8-40(高炉)	m3	4.5	31,830	143,235		
合計						1,059,995		
単価						40,770	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	間詰コンクリート		単位	m3	単位数量	1	単価	46,800
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,18-8-40(高炉),一般養生,全ての費用		m3	1	46,800	46,800	
合計							46,800	
単価							46,800	円/m3

# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	9,948
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
型枠		一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m2	1	9,948	9,948	
合計							9,948	
単価							9,948	円/m2

# 1 次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	足場	安全ネット:無し	単位	掛m2	単位数量	1	単価	3,795
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管傾斜足場, 不要, 標準(1.0)	掛m2	1	3,795	3,795		
合計						3,795		
単価						3,795	円/掛m2	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	水抜パイプ	管径・管種類:VP65, フィルター:無し	単位	m	単位数量	1	単価	657
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(m)			m	1	657	657		
合計						657		
単価						657	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	基面整正	土砂	単位	m2	単位数量	1	単価	491.7
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1	491.7	491.7		
合計						491.7		
単価						491.7	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	コンクリート	$\sigma_{ck}=18N/mm^2$	単位	m3	単位数量	1	単価	46,940
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	1	46,940	46,940		
合計						46,940		
単価						46,940	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	型枠	一般型枠, 小型構造物	単位	m2	単位数量	1	単価	8,984
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	1	8,984	8,984		
合計						8,984		
単価						8,984	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	基礎材	RC-40, t=150mm	単位	m2	単位数量	1	単価	1,517
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下, 再生クワッパ ラン 40~0, 全ての費用	m2	1	1,517	1,517		
合計						1,517		
単価						1,517	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	蓋版	B300用, t=110mm	単位	枚	単位数量	1	単価	2,826
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し	枚	1	2,826	2,826		
合計						2,826		
単価						2,826	円/枚	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	1号ロープ 伏工		単位	m2	単位数量	445	単価	27,740
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			式	1		4,885,440		
斜面整理工			m2	445	1,106	492,170		
連結ロープ 設置 (3×7 12φ L=2.0m 片端トヨック加工)			本	31	4,021	124,651		
ワイロープ 設置(3×7 12φ)			m	206	2,011	414,266		
ワイロープ 設置(3×7 12φ)			m	207	2,011	416,277		
ワイロープ 設置(3×7 12φ)			m	665	2,011	1,337,315		
ワイロープ 設置(3×7 12φ)			m	665	2,011	1,337,315		
岩用アンカー(F, X) 設置, D22 (M20) ×1000			本	63	17,850	1,124,550		
岩用アンカー(F, X) 設置, D22 (M20) ×1500			本	63	29,770	1,875,510		
岩用連結板設置, 12t×150φ			枚	31	402.1	12,465.1		
十字アンカークリップ 設置, 50×95			個	96	402.1	38,601.6		
現場内小運搬 RFN-12型			m2	445	635.5	282,797.5		



# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	2号ロープ 伏工		単位	m2	単位数量	356	単価	31,950
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			式	1		4,810,410		
斜面整理工			m2	356	1,106	393,736		
連結ロープ 設置 (3×7 12φ L=2.0m 片端トヨック加工)			本	54	4,021	217,134		
ワイロープ 設置(3×7 12φ)			m	148	2,011	297,628		
ワイロープ 設置(3×7 12φ)			m	154	2,011	309,694		
ワイロープ 設置(3×7 12φ)			m	534	2,011	1,073,874		
ワイロープ 設置(3×7 12φ)			m	534	2,011	1,073,874		
岩用アンカー(F, X)設置, D22 (M20) ×1000			本	47	17,850	838,950		
岩用アンカー(F, X)設置, D22 (M20) ×1500			本	70	29,770	2,083,900		
岩用連結板設置, 12t×150φ			枚	54	402.1	21,713.4		
十字アンカークリップ 設置, 50×95			個	63	402.1	25,332.3		
現場内小運搬 RFN-12型			m2	356	635.5	226,238		



# 1 次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	3号ロープ 伏工		単位	m2	単位数量	40	単価	54,360
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			式	1		961,110		
斜面整理工			m2	40	1,106	44,240		
連結ロープ 設置 (3×7 12φ L=2.0m 片端トヨック加工)			本	18	4,021	72,378		
ワイヤロープ 設置(3×7 12φ)			m	140	2,011	281,540		
ワイヤロープ 設置(3×7 12φ)			m	8	2,011	16,088		
ワイヤロープ 設置(3×7 12φ)			m	60	2,011	120,660		
ワイヤロープ 設置(3×7 12φ)			m	60	2,011	120,660		
岩用アンカー(F, X)設置, D22 (M20) ×1000			本	6	17,850	107,100		
岩用アンカー(F, X)設置, D22 (M20) ×1500			本	14	29,770	416,780		
岩用連結板設置, 12t×150φ			枚	18	402.1	7,237.8		
十字アンカークリップ 設置, 50×95			個	2	402.1	804.2		
現場内小運搬 RFN-12型			m2	40	635.5	25,420		



# 1 次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	ポケット式ロックネット (開口型)	単位	m2	単位数量	225	単価	14,100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	金網・ロープ 設置	線径 4.0mm, 亜鉛メッキ3・4種, 金網設置面積500m2未満, 無, 無	m2	225	9,065	2,039,625	
	アンカー設置	岩盤用, 岩盤用 D32mm×長1000mm, 金網設置面積500m2未満, 無, 無	箇所	6	29,000	174,000	
	アンカー設置	岩盤用, 岩盤用 D32mm×長1000mm, 金網設置面積500m2未満, 無, 無	箇所	8	29,000	232,000	
	支柱(ポケット式)設置	支柱高 3.0m, 岩盤用, 金網設置面積500m2未満, 無, 無	箇所	2	115,600	231,200	
	支柱(ポケット式)設置	支柱高 3.5m, 岩盤用, 金網設置面積500m2未満, 無, 無	箇所	1	120,000	120,000	
	支柱(ポケット式)設置	支柱高 4.0m, 岩盤用, 金網設置面積500m2未満, 無, 無	箇所	3	124,500	373,500	
	合計					3,170,325	
	単価					14,100	円/m2

# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	ホケット式ロックネット (開口型) オープンロックネット工法	単位	m2	単位数量	888	単価	13,860
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	オープンロックネット ORN-S-4.0型 材料費		式	1		7,107,220	
	金網ローフ設置 ORN-S-4.0型 4.0φ×50×50 標準型		m2	888	3,963	3,519,144	
	岩用アンカー設置(横) D38(M36)×1200		本	7	27,750	194,250	
	岩用アンカー設置(吊) D29(M27)×1000		本	8	18,500	148,000	
	岩用アンカー設置(押) D22(M20)×1000		本	2	14,790	29,580	
	土圧板付アンカー設置(横) 114.3φ×4.5t×2130		本	1	76,460	76,460	
	土砂用アンカー設置(吊) 114.3φ×4.5t×1630		本	8	68,200	545,600	
	支柱設置(岩部用) 支柱高 H=4.0m~5.0m		基	4	86,250	345,000	支柱高 H=4.0m
	支柱設置(土砂用) 支柱高 H=2.5m~3.5m		基	2	79,990	159,980	支柱高 H=3.5m
	支柱設置(土砂用) 支柱高 H=4.0~5.0m		基	1	90,000	90,000	支柱高 H=4.5m
	支柱設置(土砂用) 支柱高 H=4.0m~5.0m		基	1	90,000	90,000	支柱高 H=5.0m
	合計					12,305,234	



# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号	ロープ・金網	柵高:3m,規格・仕様:ロープ・金網(間隔保持材付き),厚メッキ:無し	単位	m	単位数量	1	単価	23,130
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵(ロープ・金網設置工) [間隔保持材付き]		有,柵高3.00m ロープ本数10本,15m以上,無,無,無	m	1	23,130	23,130		
合計						23,130		
単価						23,130	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 30号	支柱	支柱形式:H-200×200×8×12,施工区分:端末支柱,規格・仕様:柵高3.00m メッキ	単位	本	単位数量	1	単価	349,500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵(支柱設置工)		端末支柱,柵高3.00m メッキ,無,無,無,無	本	1	349,500	349,500		
合計						349,500		
単価						349,500	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 31号	内張支柱(大)	規格:-125×65×6	単位	本	単位数量	1	単価	1,854
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
支柱アンカ		A型(埋設アンカ方式), 2m, 4mを超え8m以下	m	1	1,854	1,854		
合計						1,854		
単価						1,854	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 32号	内張支柱(小)	規格:-125×50×5	単位	本	単位数量	1	単価	1,854
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
支柱アンカ		A型(埋設アンカ方式), 2m, 4mを超え8m以下	m	1	1,854	1,854		
合計						1,854		
単価						1,854	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 33号	支柱	支柱形式:H-200×100×5.5×8, 施工区分: 中間支柱, 規格・仕様: 柵高3.00m ムッキ	単位	本	単位数量	1	単価	56,160
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵(支柱設置工)		中間支柱, 柵高3.00m ムッキ, 無, 無, 無, 無	本	1	56,160	56,160		
合計						56,160		
単価						56,160	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 34号	表層		単位	m2	単位数量	1	単価	3,408
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 密粒度アスコン(13), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	1	3,408	3,408		
合計						3,408		
単価						3,408	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 35号	路盤		単位	m2	単位数量	1	単価	1,015
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		再生粒度調整碎石 RM-30, 150mm, 1層施工, 全ての費用	m2	1	1,015	1,015		
合計						1,015		
単価						1,015	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 36号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	685.7
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1	685.7	685.7		
合計						685.7		
単価						685.7	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 37号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	205.8
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1	205.8	205.8		
合計						205.8		
単価						205.8	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 38号	コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	単位	m3	単位数量	1	単価	15,040
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分(複合)		無筋構造物, 無し, 無し, 不要, 無し, 49.4以下	m3	1	15,033	15,033		
合計						15,033		
単価						15,040	円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 39号	アスファルト殻運搬・処分	単位	m3	単位数量	1	単価	8,802
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 60.0km以下, 全ての費用	m3	1	7,202	7,202	
処分費(m3)			m3	1	1,600	1,600	
合計						8,802	
単価						8,802	円/m3

# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 40号	仮設防護柵(法面上)	設置	単位	m	単位数量	38.7	単価	18,120
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			式	1		174,120		
金網設置			m2	97	2,011	195,067		
ワイロフ <sup>°</sup> 設置			m	165	2,011	331,815		
	合計					701,002		
	単価					18,120	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 41号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	16,320
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	16,320	16,320		
合計						16,320		
単価						16,320	円/人日	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 42号	モ/レール架設・撤去	単位	m	単位数量	130	単価	15,370
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路線選定(傾斜区分:30度以上)		m	130	252	32,760		
架設(傾斜区分:30度以上)		m	130	3,736	485,680		
撤去(傾斜区分:30度以上)		m	130	1,868	242,840		
モ/レール 動力車賃貸料金 500kg/45° 90日(3ヶ月)以内		台	1	702,000	702,000	[ ] [1 ] モ/レール返納整備費は諸 経費に計上する。	
モ/レール 運転台車賃貸料金 一人乗り 90日(3ヶ月)以内		台	1	232,000	232,000	同上。 [ ] [1 ]	
モ/レール 土木用平台車賃貸料金 500kg/45° 90日(3ヶ月)以内		台	1	185,000	185,000	同上。 [ ] [1 ]	
モ/レール レール資材賃貸料金 500kg/45° 90日(3ヶ月)以内		m	1	4,650	4,650	同上。 [ ] [1 ]	
諸雑費(率+まるめ)	10%	式	1		112,070	[1] [ ] モ/レールの返納整備費は 賃料金合計の10%	
合計					1,997,000		
単価					15,370	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 43号	モ/レール運転		単位	日	単位数量	1	単価	50,340
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	9.1	129	1,173.9	6ps×0.253L×6h	
普通作業員			人	2	24,582	49,164		
合計						50,337.9		
単価						50,340	円/日	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 44号	仮設機械運搬費	モ/レール機材運搬	単位	台	単位数量	1	単価	21,680
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬(1車1台)			台	1	21,680	21,680		
合計						21,680		
単価						21,680	円/台	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 45号	現場発生品運搬	伐採木	単位	t	単位数量	1	単価	22,140
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t,無し,49.0km以下	t	1	22,140	22,140		
合計						22,140		
単価						22,140	円/t	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 46号	木根等処分費	伐採木	単位	t	単位数量	1	単価	15,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	1	15,000	15,000		
合計						15,000		
単価						15,000	円/t	