

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	基幹農道整備事業 勝浦南部上3期地区
工事名	R 8 徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床1工事

項目名	内容
事業主体名	東部農林水産局(徳島)
事業名	基幹農道整備事業
地区名	勝浦南部上3期地区
工事名	R 8 徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床1工事
施工場所	起点
工事番号	
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	徳島3
工期	
積算体系年月	令和8年3月
単価期適用年月	令和8年3月 A
歩掛期適用年番号	令和7年21号 A
電力会社名	四国電力

事業名	基幹農道整備事業 勝浦南部上3期地区
工事名	R 8 徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床1工事

工事別工事名: R 8 徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床1工事

項目名	内容
工事名	R 8 徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床1工事
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
積算体系区分	【一般土木工事】
工種区分	道路改良工事
工種体系区分	道路改良工事
工事工種体系番号	令和7年99号[2号]
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
週休2日補正	4週8休以上(月単位)
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
施工地域区分	中山間地域
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	基幹農道整備事業 勝浦南部上3期地区
工事名	R 8 徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床1工事

工事別工事名: R 8 徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床1工事

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格			18,054,000	
2 ・工事原価			14,890,000	
3 純工事費			10,749,000	
4 ・ ・直接工事費			9,064,000	
5 ・ ・ ・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	7,986,000	
6 ・ ・ ・直接工事費(仮設工)	1.000	式	1,078,000	
7 ・ ・間接工事費			5,826,000	
8 ・ ・ ・共通仮設費			1,685,000	
9 ・ ・ ・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・ ・ ・運搬費～営繕費等				
(4+9+25+26+31+34-36-37-38) × ((標準値*N035+N028) *N026*N030*N041)				
9,297,000 × ((12.250*1.200+0.000) *1.000*1.040*1.000)	15.290	%	1,422,000	
11 ・ ・ ・運搬費	1.000	式	0	
12 ・ ・ ・準備費	1.000	式	263,000	
13 ・ ・ ・安全費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・役務費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・技術管理費	1.000	式	0	

事業名	基幹農道整備事業 勝浦南部上3期地区
工事名	R 8 徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床1工事

工事別工事名: R 8 徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床1工事

項目名	数量	単位	金額	備考
16 営繕費等	1.000	式	0	
17 現場環境改善費			0	
18 現場環境改善費 (率計上)				
(4+25+32-33) × (標準値)				
9,064,000 × (0.000)	0.000	%	0	
19 現場環境改善費 (積上)	1.000	式	0	
20 . . . 現場管理費			4,141,000	
21 現場管理費 (率計上)				
(4+8+25+26+27+30-36-38) × ((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)				
10,749,000 × ((33.350*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)	38.520	%	4,141,000	
22 現場管理費 (積上)	1.000	式	0	
23 現場管理費 (一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
24 . . . 工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 . . 官貸額 (直工)	1.000	式	0	
26 . . 官貸額 (事業損失防止)	1.000	式	0	
27 . . 官貸額 (直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
28 . 一般管理費等				
(4+7-23-36-38) × (標準値*N002+保証費率)				

事業名	基幹農道整備事業 勝浦南部上3期地区
工事名	R 8 徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床1工事

工事別工事名: R 8 徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床1工事

項目名	数量	単位	金額	備考
	14,890,000 × (21.210*1.000 + 0.04)	21.250	%	3,164,000
29 ・一括計上価格	1.000	式	0	
30 支給品費			0	
31 支給品費(直工・事業損失防止)			0	
32 支給品費(直工)			0	
33 処分費等(直接工事費の内数)			0	
34 処分費(準備費の内数)			233,000	
35 処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
36 処分費等(率対象外)			0	
37 共通仮設費算定控除額			0	
38 有価物処分費			0	
39 法定福利費概算額(工事価格の内数)				
	(1-29) × 標準値			
	18,054,000 × 3.630	3.630	%	655,000

事業名	基幹農道整備事業 勝浦南部上3期地区				
工事名	R 8 徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床1工事				

工事別工事名: R 8 徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床1工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				7,986,000	
・土工	1.000	式		507,000	
・ ・掘削工	1.000	式		260,000	
掘削	100	m3	1,257	125,700	歩A・単A B単 1号
掘削	40	m3	3,353	134,120	歩A・単A B単 2号
合 計				259,820	
・ ・土砂運搬工	1.000	式		96,000	
土砂運搬	100.000	m3	955	95,500	歩A・単A B単 3号
合 計				95,500	
・ ・土砂運搬工	1.000	式		41,000	
土砂運搬	40.000	m3	1,028	41,120	歩A・単A B単 4号
合 計				41,120	
・ ・法面整形工	1.000	式		110,000	
切土法面整形 土砂	45.000	m ²	928	41,760	歩A・単A B単 5号
切土法面整形 軟岩	51.000	m ²	1,204	61,404	歩A・単A B単 6号

事業名	基幹農道整備事業 勝浦南部上3期地区
工事名	R8徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床1工事

工事別工事名: R8 徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床1工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
基面整正	14	m ²	492	6,888	歩A・単A B単 7号
合 計				110,052	
・受圧板工	1.000	式		7,479,000	
・ ・受圧板工	1.000	式		5,037,000	
受圧板工 24-12-25 W/C=55%以下	3.000	基	1,678,897	5,036,691	歩A・単A B単 8号
合 計				5,036,691	
・ ・アンカー工	1.000	式		1,683,000	
削孔(アンカー)	29	m	15,270	442,830	歩A・単A B単 9号
削孔(アンカー)	48	m	18,860	905,280	歩A・単A B単 10号
鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)	6	本	25,010	150,060	歩A・単A B単 11号
グラウト注入(アンカー)	2	m ³	62,670	125,340	歩A・単A B単 12号
ボーリングマシン移設	1.000	回	59,190	59,190	歩A・単A B単 13号
合 計				1,682,700	
・ ・アンカー工 材料費	1.000	式		759,000	
ストランド	99.000	kg	2,017	199,683	歩A・単A B単 14号

事業名	基幹農道整備事業 勝浦南部上3期地区
工事名	R8徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床1工事

工事別工事名: R8徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床1工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
ウエッジ	18.000	個	2,070	37,260	歩A・単A B単 15号
アンカーディスク	6.000	個	8,370	50,220	歩A・単A B単 16号
リングナット	6.000	個	2,560	15,360	歩A・単A B単 17号
防錆キャップ	6.000	個	16,300	97,800	歩A・単A B単 18号
止水部材 止水樹脂、止液ゴム、止水チューブ	6.000	セット	1,530	9,180	歩A・単A B単 19号
カラー付き支圧板 角度調整台座含む	6.000	個	33,100	198,600	歩A・単A B単 20号
補剛板	6.000	個	13,100	78,600	歩A・単A B単 21号
シム	6.000	個	1,280	7,680	歩A・単A B単 22号
自由長部スペーサー	19.000	個	288	5,472	歩A・単A B単 23号
アンカー定着部スペーサー	24.000	個	522	12,528	歩A・単A B単 24号
先端キャップ	6.000	個	360	2,160	歩A・単A B単 25号
グラウト防止キャップ	18.000	個	414	7,452	歩A・単A B単 26号
結束テープ	0.200	個	1,560	312	歩A・単A B単 27号
結束タイ	54.000	本	54	2,916	歩A・単A B単 28号
頭部防錆剤	6.000	箇所	4,437	26,622	歩A・単A B単 29号
箱抜き管	4.000	m	1,853	7,412	歩A・単A B単 30号
合計				759,257	

事業名	基幹農道整備事業 勝浦南部上3期地区				
工事名	R8徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床1工事				

工事別工事名: R8徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床1工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 1号 ***					
	掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,片切掘削,-,-,-,-,-	1.000	m3	1,257	1,257	S単 28号
	合計				1,257	
	単価				1,257	
	*** B単 - 2号 ***					
	掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 軟岩,片切掘削,-,-,-,-,無し,無し	1.000	m3	3,353	3,353	S単 29号
	合計				3,353	
	単価				3,353	
	*** B単 - 3号 ***					
	土砂運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ハック材山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	1.000	m3	955.3	955	S単 30号
	合計				955	
	単価				955	

事業名	基幹農道整備事業 勝浦南部上3期地区
工事名	R8徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床1工事

工事別工事名: R8徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床1工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 4号 ***					
	土砂運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 軟岩,4.0,1.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好	1.000	m3	1,028	1,028	S単 1号
	合計				1,028	
	単価				1,028	
	*** B単 - 5号 ***					
	切土法面整形 土砂		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部,-,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	1.000	m ²	928.3	928	S単 32号
	合計				928	
	単価				928	
	*** B単 - 6号 ***					
	切土法面整形 軟岩		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部,-,無し,軟岩I,なし	1.000	m ²	1,204	1,204	S単 33号
	合計				1,204	
	単価				1,204	

事業名	基幹農道整備事業 勝浦南部上3期地区				
工事名	R8徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床1工事				

工事別工事名: R8徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床1工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 7号 ***					
	基面整正		m ²		1.000	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	491.7	492	S単 31号
	合計				492	
	単価				492	
	*** B単 - 8号 ***					
	受圧板工 24-12-25 W/C=55%以下		基		3.000	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,,コンクリート各種	63.000	m3	30,950	1,949,850	S単 42号
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	119.000	m ²	9,948	1,183,812	S単 40号
	均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハック杓(クレーン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C60%	1.400	m3	39,770	55,678	S単 43号
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,65mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	21.000	m	1,610	33,810	S単 26号
	【鉄筋工】 SD345,D25,法面作業,10t未満,-,無し,-,10%未満	6.360	ton	176,180	1,120,505	S単 24号
	【鉄筋工】 SD345,D13,法面作業,10t未満,-,無し,-,10%未満	0.333	ton	177,725	59,182	S単 25号
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=20mm	11.000	m ²	5,939	65,329	S単 41号

事業名	基幹農道整備事業 勝浦南部上3期地区				
工事名	R8徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床1工事				

工事別工事名: R8徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床1工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	【法面工(珪外・コンクリート吹付工)】 珪外吹付工,厚5cm,100㎡未満,-,吹付工	59.000	㎡	9,636	568,524	S単 23号
	合計				5,036,690	
	単価				1,678,897	
	*** B単 - 9号 ***					
	削孔(アンカー)		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 削孔(アンカー) 有り(スリット型),90mm,珪質土	1.000	m	15,270	15,270	S単 34号
	合計				15,270	
	単価				15,270	
	*** B単 - 10号 ***					
	削孔(アンカー)		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 削孔(アンカー) 有り(スリット型),90mm,軟岩	1.000	m	18,860	18,860	S単 35号
	合計				18,860	
	単価				18,860	
	*** B単 - 11号 ***					
	鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカ)		本		1.000 本	歩A 当たり算出

事業名	基幹農道整備事業 勝浦南部上3期地区				
工事名	R8徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床1工事				

工事別工事名: R8徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床1工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー) 二重防食,複合PC鋼線より線束,10mを超える,f<400kN,有り	1.000	本	25,010	25,010	S単 36号
	合計				25,010	
	単価				25,010	
	*** B単 - 12号 ***					
	グラウト注入(アンカー)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP グラウト注入(アンカー) -	1.000	m3	62,670	62,670	S単 37号
	合計				62,670	
	単価				62,670	
	*** B単 - 13号 ***					
	ボーリングマシン移設		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	SP ボーリングマシン移設(アンカー) -,なし	1.000	回	59,190	59,190	S単 38号
	合計				59,190	
	単価				59,190	
	*** B単 - 14号 ***					
	ストランド		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出

事業名	基幹農道整備事業 勝浦南部上3期地区				
工事名	R 8 徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床1工事				

工事別工事名: R 8 徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床1工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	シートフロボンド 15.2mm,,	1.000	kg	999	999	S単 3号
	工場組立加工費 SFL-3,,	0.870	m	1,170	1,018	S単 4号
	合計				2,017	
	単価				2,017	
	*** B単 - 15号 ***					
	ウエッジ		個		1.000	歩A 個当たり算出
	ウエッジ	1.000	個	2,070	2,070	S単 5号
	合計				2,070	
	単価				2,070	
	*** B単 - 16号 ***					
	アンカーディスク		個		1.000	歩A 個当たり算出
	アンカーディスク SFL-3用,,	1.000	個	8,370	8,370	S単 6号
	合計				8,370	
	単価				8,370	
	*** B単 - 17号 ***					

事業名	基幹農道整備事業 勝浦南部上3期地区				
工事名	R 8 徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床1工事				

工事別工事名: R 8 徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床1工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	リングナット		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	リングナット SFL-3用 標準タイプ,,	1.000	個	2,560	2,560	S単 7号
	合計				2,560	
	単価				2,560	
	*** B単 - 18号 ***					
	防錆キャップ		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	防錆キャップ SFL-3用,,	1.000	個	16,300	16,300	S単 8号
	合計				16,300	
	単価				16,300	
	*** B単 - 19号 ***					
	止水部材 止水樹脂、止液ゴム、止水チューブ		セット		1.000 セット	歩A 当たり算出
	止水部材 SFL-3用,,	1.000	式	1,530	1,530	S単 9号
	合計				1,530	
	単価				1,530	
	*** B単 - 20号 ***					

事業名	基幹農道整備事業 勝浦南部上3期地区				
工事名	R 8 徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床1工事				

工事別工事名: R 8 徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床1工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	カラー付き支圧板 角度調整台座含む		個		1,000	歩A 当たり算出
	カラー付支圧板 SFL-3用 FCD450 亜鉛めっき 角度調整台座含む,,	1.000	個	33,100	33,100	S単 10号
	合計				33,100	
	単価				33,100	
	*** B単 - 21号 ***					
	補剛板		個		1,000	歩A 当たり算出
	補剛板 143mm SFL-3用,,	1.000	個	13,100	13,100	S単 11号
	合計				13,100	
	単価				13,100	
	*** B単 - 22号 ***					
	シム		個		1,000	歩A 当たり算出
	シム SFL-3用 標準タイプ,,	1.000	個	1,280	1,280	S単 12号
	合計				1,280	
	単価				1,280	
	*** B単 - 23号 ***					

事業名	基幹農道整備事業 勝浦南部上3期地区				
工事名	R 8 徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床1工事				

工事別工事名: R 8 徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床1工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	自由長部スペーサー		個		1.000	歩A 当たり算出
	自由長部スペーサー SFL-3用,,	1.000	個	288	288	S単 13号
	合計				288	
	単価				288	
	*** B単 - 24号 ***					
	アンカー定着部スペーサー		個		1.000	歩A 当たり算出
	定着長部スペーサー SFL-3用,,	1.000	個	522	522	S単 14号
	合計				522	
	単価				522	
	*** B単 - 25号 ***					
	先端キャップ		個		1.000	歩A 当たり算出
	先端キャップ SFL-3用,,	1.000	個	360	360	S単 15号
	合計				360	
	単価				360	
	*** B単 - 26号 ***					

事業名	基幹農道整備事業 勝浦南部上3期地区
工事名	R 8 徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床1工事

工事別工事名: R 8 徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床1工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	グラウト防止キャップ		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	グラウト止キャップ	1.000	個	414	414	S単 16号
	合計				414	
	単価				414	
	*** B単 - 27号 ***					
	結束テープ		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	結束テープ 24mm×55m/個,,	1.000	個	1,560	1,560	S単 17号
	合計				1,560	
	単価				1,560	
	*** B単 - 28号 ***					
	結束タイ		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	インシュロックタイ	1.000	本	54	54	S単 18号
	合計				54	
	単価				54	
	*** B単 - 29号 ***					

事業名	基幹農道整備事業 勝浦南部上3期地区				
工事名	R 8 徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床1工事				

工事別工事名: R 8 徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床1工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	頭部防錆剤		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	頭部防錆材	2.900	kg	1,530	4,437	S単 19号
	合計				4,437	
	単価				4,437	
	*** B単 - 30号 ***					
	箱抜き管		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径125 長4.0m,,	0.250	本	7,410	1,853	S単 20号
	合計				1,853	
	単価				1,853	
	*** B単 - 31号 ***					
	アンカー用足場		空m3		1.000 空m3	歩A 当たり算出
	SP 足場工(アンカー) -,なし	1.000	空m3	4,279	4,279	S単 39号
	合計				4,279	
	単価				4,279	
	*** B単 - 32号 ***					

事業名	基幹農道整備事業 勝浦南部上3期地区				
工事名	R8徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床1工事				

工事別工事名: R8徳耕 基幹 勝浦南部上3期 路床1工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	受圧版施工用足場		掛㎡		1.000 掛㎡	歩A 当たり算出
	足場工 なし,単管傾斜,なし	1.000	掛㎡	3,937	3,937	S単 27号
	合計				3,937	
	単価				3,937	
	*** B単 - 33号 ***					
	ラフテレーンクレーン 25t吊		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・~低騒音・排対型(~2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	57,000	57,000	S単 2号
	合計				57,000	
	単価				57,000	
	*** B単 - 34号 ***					
	木根等処分		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(根株、チップ)	1.250	m3	1,381	1,726	S単 44号
	処分費 伐採木	1.000	ton	10,909	10,909	S単 21号
	合計				12,635	
	単価				12,635	

