

R 8 徳耕 基幹 勝浦南部上 3 期 路床 1 工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
1. 土工				
(1) 掘削工				
掘削		m ³	100	
掘削		m ³	40	
(2) 土砂運搬工				
土砂運搬		m ³	100.000	
(3) 土砂運搬工				
土砂運搬		m ³	40.000	
(4) 法面整形工				
切土法面整形	土砂	m ²	45.000	
切土法面整形	軟岩	m ²	51.000	
基面整正		m ²	14	
2. 受圧板工				
(1) 受圧板工				
受圧板工	24-12-25 W/C=55%以下	基	3.000	
(2) アンカー工				
削孔 (アンカー)		m	29	
削孔 (アンカー)		m	48	
鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理 (アンカー)		本	6	
グラウト注入 (アンカー)		m ³	2	
ボーリングマシン移設		回	1.000	
(3) アンカー工 材料費				
ストランド		kg	99.000	
ウエッジ		個	18.000	

R 8 徳耕 基幹 勝浦南部上 3 期 路床 1 工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
アンカーディスク		個	6.000	
リングナット		個	6.000	
防錆キャップ		個	6.000	
止水部材	止水樹脂、止液ゴム、止水チューブ	セット	6.000	
カラー付き支圧板	角度調整台座含む	個	6.000	
補剛板		個	6.000	
シム		個	6.000	
自由長部スペーサー		個	19.000	
アンカー定着部スペーサー		個	24.000	
先端キャップ		個	6.000	
グラウト防止キャップ		個	18.000	
結束テープ		個	0.200	
結束タイ		本	54.000	
頭部防錆剤		箇所	6.000	
箱抜き管		m	4.000	
3. 仮設工				
(1) 仮設足場工				
アンカー用足場		空m ³	136.000	
受圧版施工用足場		掛m ²	97.000	
(2) ラフテレーンクレーン 賃料				
ラフテレーンクレーン 25t吊		供用日	2.000	
4. その他				
(1) 準備費				
共通仮設 (積上げ)				

R 8 徳耕 基幹 勝浦南部上 3 期 路床 1 工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
準備費				
木根等処分		ton	12.000	
木根等処分		ton	5.600	